

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Кабель силовой марки ВВГ 3x1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	0.2				470.06	26.93	496.99
5/10-10-1/19									
114.	5/10-10-1/20	Кабель силовой марки ВВГ 3x2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м 0.1				3 840.87 384.09	220.08 22.01	4 060.95 406.10
115.	5/10-10-1/32	Кабель силовой марки ВВГ 4x10-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с четырьмя жилами сечением 10 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м 0.05				19 930.99 996.55	1 142.05 57.10	21 073.04 1053.65
116.	E53-31-4 (83.83 / 51.0893)	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 МЗ 0.017	10248.47 174.22	3 141.16 53.40	1 065.40 18.11			13 389.63 227.62
117.	4/1-6-10-20-11/3000	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200	1000 шт. 0.68				565.20 384.34	89.25 60.69	654.45 445.03
118.	4/1-4-20-20-10-20/10	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м3 0.4012				164.36 65.94	26.45 10.61	190.81 76.55
119.	E6-252-1 (83.83 / 51.0893)	Бетонирование пьедесталов под чаши генуя Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 МЗ 0.017	7781.46 132.28	15 034.72 255.59	4 958.04 84.29	105.83 1.80	14.43 0.25	22 936.44 389.92
120.	4/1-4-10-20-10/50	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15	м3 1.7255				197.53 340.84	31.78 54.84	229.31 395.68
121.	E11-114-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 x 600 мм Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.052	2921.12 151.90	35.61 1.85	1.85 0.10	178.80 9.30	25.18 1.31	3 160.71 164.36
122.	1/10-230-65-20-5/5	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный, размером 600x300 мм - 600x600 мм	м2 5.33				27.50 146.58	3.89 20.73	31.39 167.31
123.	1/10-230-60-15/14	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 5 кг)	т 0.00135				1 942.02 2.62	274.60 0.37	2 216.62 2.99
124.	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)	т 1				376.39 376.39	53.22 53.22	429.61 429.61
125.	E17-17-1 (78.9 / 48.5917)	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.04	335.99 13.44	7.63 0.31	2.04 0.08	150.93 6.04	21.44 0.86	515.99 20.65
126.	2/20-20-15-35	Люк ревизионный металлический 200x300	ШТ. 4				10.00 40.00	1.41 5.64	11.41 45.64
127.	E65-13-13 (78.9 / 48.5917)	Смена чаш генуя (чаш наполных чугунных эмалированных) Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ПРИБОРОВ 0.04	14365.12 574.60	47.39 1.90	32.08 1.28	260.28 10.41	36.86 1.47	14 709.65 588.38
128.	1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т 0.0002				7 201.39 1.44	1 018.28 0.20	8 219.67 1.64
129.	1/10-10-10/6	Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке)	т 0.0013				293.72 0.38	41.53 0.05	335.25 0.43
130.	3/4-100-10/10	Чаша чугунная эмалированная напольная ЧЧСФДЧ с двубортным чугунным сифоном	шт. 4				259.76 1039.04	20.70 82.80	280.46 1121.84
131.	E65-11-5	Установка поддонов душевых	100 КОМПЛ.	4171.18	98.22	66.48	52 777.93	4 228.66	61 275.99