

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(78.9 / 48.5917)	Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р.16.96	0.04	166.85	3.93	2.66	2111.12	169.15	2451.05
132.	1/10-10-10/6	Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке)	т 0.0003				293.72	41.53	335.25
							0.09	0.01	0.10
133.	1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т 0.0006				7 201.39	1 018.28	8 219.67
							4.32	0.61	4.93
134.	Е17-1-6 (78.9 / 48.5917)	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р.16.96	КОМПЛ. 10	39.33 393.30	0.84 8.40	0.45 4.50	20.11 201.10	1.73 17.30	62.01 620.10
135.	3/4-80-10-10/20	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя	компл. 10				98.79 987.90	7.87 78.70	106.66 1066.60
136.	Е65-12-6 (78.9 / 48.5917)	Установка смесителя с душевой сеткой Разряд 4 МК 1 Ставка 4р.16.96	100 шт. 0.02	4523.23 90.46	2.37 0.05	1.60 0.03	7 952.73 159.05	640.95 12.82	13 119.28 262.38
137.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т 0.0052						
138.	Е65-12-7 (78.9 / 48.5917)	Установка смесителей без душевой сетки Разряд 4 МК 1 Ставка 4р.16.96	100 шт. 0.12	3561.6 427.39	1.51 0.18	1.02 0.12	2 913.73 349.65	238.95 28.67	6 715.79 805.89
139.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т 0.0276						
140.	Е17-1-12 (78.9 / 48.5917)	Установка трапов диаметром 100 мм Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р.16.96	КОМПЛ. 3	15.73 47.19	0.43 1.29	0.29 0.87	114.95 344.85	9.25 27.75	140.36 421.08
ИТОГО прямые затраты по разделу:				43297	5578	1677	56863	6999	112737
ОХР и ОПР:									36468
Плановая прибыль:									22364
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									171569
ИТОГО прямые затраты по смете:				43297	5578	1677	56863	6999	112737
ОХР и ОПР:									36468
Плановая прибыль:									22364
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									171569
ВСЕГО прямые затраты:				43297	5578	1677	56863	6999	112737
ОХР и ОПР:									36468
Плановая прибыль:									22364
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:									171569

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
Материалы подрядчика								
1.	1/10-240-30-45/13	Дюбель металлический рамный 10x152 01.06.2026 ОРБ	1000 шт.	0.048514	379.00	18.38	14.14%	2.60
2.	1/10-170-10/165	Сверла с SDS плч. хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм 01.06.2026 ОРБ	шт.	0.742179	3.23	2.39	14.14%	0.34
3.	1/10-110-100-5/25	Бруски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 32-70 мм, 2 сорта 01.06.2026 ОРБ	м3	0.000403	329.00	0.13	14.14%	0.02
4.	2/20-20-15-18-10/60	Дверь противопожарная, 2 типа по пределу огнестойкости, дымонепроницаемая, стальная, глухая, однопольная правая (левая), распашная, с полимерным покрытием ДП-2-Д-С-Г-1п(л)-Рп-пл-21-10 01.06.2026 ОРБ	шт.	1	955.15	955.15	6.07%	57.98
5.	1/10-240-30-45/11	Дюбель металлический рамный 10x112 01.06.2026 ОРБ	10 шт.	11.496599	2.74	31.50	14.14%	4.48
6.	1/10-110-50-15/325	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта 01.06.2026 ОРБ	м3	0.022933	329.56	7.56	14.14%	1.07
7.	1/10-240-35/36	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера 01.06.2026 ОРБ	1000 шт.	0.158116	16.45	2.60	14.14%	0.37
8.	2/40-20-999/130	Блоки дверные из поливинилхлоридного профиля для зданий и сооружений (средняя цена по группе)	м2	30.1748	550.00	16596.14	14.14%	2346.69