

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Комитет по здравоохранению
Минского городского
исполнительного комитета

Учреждение здравоохранения «4-я
городская клиническая больница
имени Н.Е. Савченко»



Председатель

(должность представителя)

Ю.Л. Горбич

(инициалы, фамилия)

2026 г.

М.П.



Главный врач

(должность представителя)

В.В. Сиренко

(инициалы, фамилия)

2026 г.

М.П.

**ИЗМЕНЕНИЕ №4 К ЗАДАНИЮ НА РАЗРАБОТКУ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
по объекту:**

**«Модернизация помещений первого этажа хирургического корпуса №
2 учреждения здравоохранения «4-я городская клиническая больница
имени Н.Е. Савченко» под размещение магнитно-резонансного
томографа по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 110»**

вид строительства, наименование объекта модернизации, месторасположение (улица, номер дома, город)

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Основание для внесения изменений	Письмо учреждения здравоохранения «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко» №1-6-28/1614 от 29.04.2026г.
2. Дополнить требованиями п.9 «Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ»	Для внесения изменения в проектно-сметную документацию по заданию поставщика оборудования. Магнитно-резонансный томограф SIGNA VOYAGER IPM с характеристиками отличными от проектных.
3. Дополнить требованиями п.19 «Требования к архитектурно-планировочным решениям»	Архитектурно-планировочные решения предусмотреть в соответствии с утвержденной проектной документацией (Заключение экспертизы 250-60/25 от 25.05.2025г.) Требования к архитектурно-планировочным решениям, дополнить работами:

	- установка нового дверного блока из ПВХ в помещениях №102, №109, №110, №116, №117; - замена наружного дверного блока из ПВХ частично остекленного из помещения №101; - установка дверного блока из ПВХ в нишу для силовых щитов на 1-м этаже; - заменить устройство покрытия пола из плитки формата 300*300 и плинтуса из плитки 300*100 на устройство покрытия пола из керамогранита формата 600*600 с устройством плинтуса из керамогранита 600*100; - замена подоконных досок из ПВХ.
4. Дополнить требованиями п.20 «Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций»	В связи с закупкой аппарата MPT SIGNA VOYAGER IPM с характеристиками отличными от проектных, требуется внесение изменений в проектно-сметную документацию, согласно технических характеристик оборудования, а именно: - проверка несущей способности плиты перекрытия, корректировка проектных решений по усилению; - внести изменения в части устройства подпольных каналов и строительных проемов для прокладки комплектной кабельной продукции и фундамента под аппарат MPT.
5. Дополнить требованиями п.21 «Требования к инженерным системам зданий и сооружений»	Внести изменения (при необходимости) в разделы проектной документации: технологические решения, водопровод и канализация, электроснабжение, сети связи, отопление и вентиляция согласно техническим характеристикам оборудования MPT.


От Заказчика

Учреждение здравоохранения «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»

(наименование)

Начальник технической службы

(должность представителя)

 А.А. Терещенко
(подпись) (инициалы, фамилия)

« 26 » Июня 2026 г.


От Инженерной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Пик-эксперт»

(наименование)

Руководитель проекта

(должность представителя)

 
(подпись) (инициалы, фамилия)

« » 2026 г.