

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(подпись)Дроздовский К.В.
(инициалы, фамилия)

ЗАКАЗЧИК: РНПЦ детской хирургии
АДРЕС: г. Минск, пр. Независимости, д. 64А
УНП: 192399556



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования КЗ операционного блока (хирургического) РНПЦ детской хирургии по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 64/1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.06.2026

СТОИМОСТЬ

8 913,00 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. 3/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июня 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1,0181, База НРР 2022г.											
Ж	Раздел 1										
1 E20-26-10	ДЕМОНТАЖ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТИПА ГТП 2-5 СЕЧЕНИЕМ ОБЕЧАЙКИ 600 X 350 ММ	ШТ.		12,22	0,15	0,10			12,37	0,73	0,01
	РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1		12,22	0,15	0,10	K=0.3*1.2 K=0.3*1.2	K=0 K=0		K=0.3*1.2 K=0.3*1.2	K=0.3*1.2 K=0.3*1.2
2 E20-45-1	ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ (СУХИХ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС. МЗ/ЧАС	ШТ.		70,35	0,23	0,16			70,58	4,02	0,01
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1		70,35	0,23	0,16	K=0.3*1.2 K=0.3*1.2	K=0 K=0		K=0.3*1.2 K=0.3*1.2	K=0.3*1.2 K=0.3*1.2
3 E20-46-1	ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОРЯДНЫХ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС. МЗ/ЧАС	ШТ.		50,40	0,62	0,42			51,02	2,88	0,03
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1		50,40	0,62	0,42	K=1.2*0.3 K=1.2*0.3	K=0 K=0		K=1.2*0.3 K=1.2*0.3	K=1.2*0.3 K=1.2*0.3
11 E20-3-11	ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД		631,56	3,41	2,31			634,97	37,24	0,16
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,00646		4,08	0,02	0,01	K=1.2*0.3 K=1.2*0.3	K=0 K=0		K=1.2*0.3 K=1.2*0.3	K=1.2*0.3 K=1.2*0.3
4 E20-26-10	УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТИПА ГТП 2-5 СЕЧЕНИЕМ ОБЕЧАЙКИ 400 X 400 ММ	ШТ.		40,73	0,52	0,35	492,23	35,56	569,04	2,44	0,02
	РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1		40,73	0,52	0,35	492,23	35,56	569,04	2,44	0,02
5 E20-45-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ (СУХИХ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС. МЗ/ЧАС	ШТ.		234,50	0,78	0,53	18,90	1,45	255,63	13,42	0,04
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1		234,50	0,78	0,53	18,90	1,45	255,63	13,42	0,04
6 3/270-100-10/10	ФИЛЬТРЫ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ БЛОКОВ ВОЗДУХОРАЗДАЮЩИХ, КЛАССА Н14, РАЗМЕРОМ 600 X 350X30ММ	ШТ.					320,00	17,02	337,02		
		1					320,00	17,02	337,02		
7 E20-46-1	УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОРЯДНЫХ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС. МЗ/ЧАС	ШТ.		168,01	2,06	1,40	9,60	0,75	180,42	9,61	0,10
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1		168,01	2,06	1,40	9,60	0,75	180,42	9,61	0,10
8 3/270-100-10/32-2	ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ZES 600x3050x30 МОЩНОСТЬЮ 30 кВт	ШТ.					1 860,00	98,95	1 958,95		
		1					1 860,00	98,95	1 958,95		
9 Ц20-1-13	УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРОВ (ЯЧЕЙКА КОДОВАЯ ДО 5 РЕЛЕ, ВЫПРЯМИТЕЛЬ, ТРАНСФОРМАТОР ИЛИ БЛОК КОНДЕНСАТОРОВ, С КОЛИЧЕСТВОМ ВЫВОДОВ ОТ 4 ДО 25) НА РЕЛЕЙНОМ СТАТИВЕ БЕЗ ЗАВОДСКОГО МОНТАЖА	100 ШТ.		7 256,09			147,73	7,82	7 411,64	403,20	
							K=1.2 K=1.2			K=1.2 K=1.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	0,01	72,56			1,48	0,08	74,12	4,03	
10	3/8-10-30-10/Р	РЕЛЕ ДИФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРА	КОМПЛ.				160,00	11,60	171,60		
11	E20-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ ВОЗДУХО ВОД	2 105,21	17,34	7,70	160,00 895,50	11,60 65,25	171,60 3 083,30	124,13	0,53
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,00646	13,60	К=1.2 0,11	К=1.2 0,05	5,78	0,42	19,91	К=1.2 0,80	К=1.2
13	3/1-30-20- 20/30-1П	ВОЗДУХОВОДЫ ПЕРЕХОД 600Х400	ШТ				60,50	4,39	64,89		
13	3/1-30-20- 20/30-1П	ВОЗДУХОВОДЫ ВСТАВКА УДЛИНЕНИЯ	ШТ				60,50 70,00	4,39 5,08	64,89 75,08		
15	ЦПНР02-01- 033	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЦ) РАВНЫМ 10	СИСТЕМА	1 821,33			70,00	5,08	75,08 1 821,33	57,35	
		РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49%	1	1 821,33	К=1.2	К=1.2			1 821,33	57,35	К=1.2
16	ЦПНР02-01- 034	ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-33	КАНАЛ	176,45					176,45	5,56	
		РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49%	5	882,25	К=1.2	К=1.2			882,25	27,80	К=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		3 370	4	3	2 998	175	6 547 1 580 783 8 910	123,32	0,21
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО					131	9	140 140		
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства		594	4	3	2 707	154	3 459	34,14	0,21
		ОХРиОПР = 68.61% План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО							410 290 4 159		
		ИТОГО ПО Пусконаладочные работы ОХРиОПР = 42.23% План.приб. = 15.49% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		2 704					2 704 1 142 467 4 313	85,15	
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт) ОХРиОПР = 39.37% План.приб. = 32.65% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		73			161	12	246 29 26 301	4,03	
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		3 371	4	3	2 999	175	6 549 1 581 783 5,2 8 913	123,32	0,21
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [3371*1]							1	3 371		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								123,32		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								0,21		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								5,2		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [4*1]							1	4		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [3*1]							1	3		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [175*1]							1	175		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								2 999		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [3371+4+175+2999]								6 549		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								2 998		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [175-0]								175		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1581*1]							1	1 581		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [783*1]							1	783		
	ИТОГО [6549+0+0+1581+783]								8 913		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [8913+0+0+0]								8 913		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (((3371+3)*(34/100)) * ((100-0)/100))						34		1 147		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1147+0+0+0+0+0+0]								1 147		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [8913+1147+0]								10 060		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [10060+0]								10 060		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [10060+0]								10 060		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [10060-0-0-0]								10 060		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							0,5663			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [10060*0.5663]								5 697		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 06/2026 по 07/2026)							1,0181			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(5697+0+0-0)*1.0181+0*1]								5 800		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [5800+0+0+0+0]								5 800		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [5800-(0+0+0)]								5 800		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [5800+0]								5 800		
18	СУММА НДС [5800*20/100]						20		1 160		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [5800+1160+0]								6 960		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ДЕВЯТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.										

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои-мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	5/20-30-5/2 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,17	8,69		1,48	5,32	0,46	0,08
2	3/13-10-10/20 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	кг	1,65	6,05		9,98	7,25	0,44	0,73
3	1/10-240-10-10/131 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003514	3 900,00		13,70	7,94	309,66	1,09
4	3/1-30-20-20/30-1П ВОЗДУХОВОДЫ ВСТАВКА УДЛИНЕНИЯ	ШТ	1	70,00		70,00	7,25	5,08	5,08
5	3/1-30-20-20/30-1П ВОЗДУХОВОДЫ ПЕРЕХОД 600X400	ШТ	1	60,50		60,50	7,25	4,39	4,39
6	3/270-100-10/32-2 ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ZES 600x3050x30 МОЩНОСТЬЮ 30 кВт	ШТ.	1	1 860,00		1 860,00	5,32	98,95	98,95
7	1/10-240-20/1 ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001004	4 430,03		4,45	7,94	351,74	0,35
8	3/1-70-10-20/100 ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТИПА ГТП 2-5 ТРУБЧАТЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ЩЕЛОЧНОГО ВОЛОКНА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НА РЕЕЧНОМ СОЕДИНЕНИИ СЕЧЕНИЕМ ОБЕЧАЙКИ 400 X 400 ММ	ШТ.	1	480,00		480,00	7,25	34,80	34,80
9	2/10-35/30 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБОВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0011	8 566,51		9,42	5,72	490,00	0,54
10	3/10-10-20-10/20 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	кг	1,4535	3,98		5,78	7,25	0,29	0,42
11	1/10-235-5/57 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЯКАЯ (ТМКЩ)	кг	0,568	4,67		2,65	7,94	0,37	0,21
12	1/10-150-15/85 ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	2	0,20		0,40	7,94	0,02	0,04
13	3/8-10-30-10/Р РЕЛЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРА	КОМПЛ.	1	160,00		160,00	7,25	11,60	11,60
14	3/270-100-10/10 ФИЛЬТРЫ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ БЛОКОВ ВОЗДУХОРАЗДАЮЩИХ, КЛАССА Н14, РАЗМЕРОМ 600 x 350x30ММ	ШТ.	1	320,00		320,00	5,32	17,02	17,02
15	1/10-140-40/150 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00003	4 300,00		0,13	7,94	341,42	0,01
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					2 998,49			175,31
	в том числе:								
	материалы подрядчика					2 998,49			175,31
	Механизмы								
16	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,207234	21,54		4,46			
17	М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,00845	4,56		0,04			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					4,50			

Составил

Проверил