

СОГЛАСОВАНО

ООО "Янович и Партнеры"

Директор
(должность)А.А. Жуковская
(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

Директор
(должность)

(подпись)

Дроздовский К.В.
(инициалы, фамилия)

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА:Текущий ремонт наружных частей
зданий и склеек зданий РНПЦ детской хирургии по адресу: г. Минск, пр-т
Независимости, 64А и пр-т Независимости, 64/1»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026

СТОИМОСТЬ 19 931,09 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН ВСЕГО	В Т.Ч. З/П	МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-НХ	МАШ-ОВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 16,96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
00000/70000	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ - 9,6 М2										
1 ПРИМЕЧАНИЕ:	Благоустройство										
2 E68-55-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТ ИЯ	317,30						317,30	25,32	
	РАЗРЯД=2, МЕЖР.КОЭФФ.=0,7389 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,096	30,46		K=1,2	K=1,2			30,46	2,43	K=1,2
3 E27-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100 М3 МАТЕРИ АЛА ОСНОВА НИИ (В	275,11	525,22	182,21				800,33	18,86	9,36
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,0096	2,64	5,04	1,75				7,68	0,18	0,09
4 4/1-5-30-35-10/13/1	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5	М3	1,1712				29,89		29,89		
							35,01		35,01		
5 С310-30,1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т	1,87392					13,34	13,34		
								25,00	25,00		
6 E27-253-1	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	2 517,76	36,34	2,84	356,39	27,69	2 938,18	162,08	0,17	
	РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9159 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,096	241,70	3,49	0,27	34,21	2,66	282,06	15,56	0,02	K=1,2
7 4/1-7-20-30-24/110015	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 80 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В35	М2				27,93	2,52	30,45			
			9,792				273,49	24,68	298,17		
8 4/1-5-50/10/1	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ М150 Примечание: до толщины 40мм	М3	0,391688				170,00		170,00		
							66,59		66,59		
9 С310-30,1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т	0,626701					13,34	13,34		
								8,36	8,36		
10 E59-8-2	РЕМОНТ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	100 СТУПЕН ЕЙ	2 413,19	14,99	10,15	22,22	1,64	2 452,04	150,74	0,70	
	РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,04	96,53	0,60	0,41	0,89	0,07	98,09	6,03	0,03	K=1,2
11 4/1-4-10-20-10/60	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С16/20 (В20)	М3				206,72	16,08	222,80			
			0,0112				2,32	0,18	2,50		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/70000				371,33	9,13	2,43	412,51	60,95	853,92	24,20	0,14
ОХР и ОПР									313,33		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									171,25		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									1 338,50		
00000/73000	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Малые архитектурные формы - 17 ШТ										
12 E70-86-4	УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С БЕТОНИРОВАНИЕМ ФУНДАМЕНТОВ	ШТ.	21,00						21,00	1,44	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=80,38%, План=65,05%	17	357,00		K=1,2	K=1,2			357,00	24,48	K=1,2
13 4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3				168,06	13,08	181,14			
			1,19				199,99	15,57	215,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1/10-280-999/131	СКАМЬЯ	ШТ.				291,67	23,16	314,83		
			17				4 958,39	393,72	5 352,11		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/73000		357,00			5 158,38	409,29	5 924,67	24,48	
		ОХР и ОПР							286,96		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							232,22		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							6 443,85		
	00000/20000	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 20.4 М2									
15	E15-61-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2	1 681,05	145,44	115,64	97,85	6,47	1 930,81	100,54	7,93
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,204	342,93	29,67	23,59	19,96	1,32	393,88	20,51	1,62
16	1/10-230-60-45-5/115	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М50	Т				292,92	23,26	316,18		
			0,38148				111,74	8,87	120,61		
17	E26-113-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	73,33	0,07				73,40	5,03	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,204	14,96	0,01				14,97	1,03	
18	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			4,08				21,18	1,67	22,85		
19	E26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	375,70	0,30		15,31	1,22	392,53	22,15	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,204	76,64	0,06		3,12	0,25	80,07	4,52	
20	1/10-230-40-30/12	КРАСКА СИЛИКАТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ				15,03	1,19	16,22		
			12,24				183,97	14,57	198,54		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/20000		434,53	29,74	23,59	339,97	26,68	830,92	26,06	1,62
		ОХР и ОПР							384,05		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							209,91		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 424,88		
	00000/29030	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Козырьки - 9.65 М2									
21	E61-45-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТЕН ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ОТДЕЛОЧНЫМ РАСТВОРОМ, ПРИГОТОВЛЯЕМЫМ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	100 М2	3 077,90	22,75	15,40			3 100,65	189,46	1,06
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,02	61,56	0,46	0,31			62,02	3,79	0,02
22	E26-113-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	73,33	0,07				73,40	5,03	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0965	7,08	0,01				7,09	0,49	
23	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			1,93				10,02	0,79	10,81		
24	E61-28-2	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	716,92	4,39	2,98	15,82	1,26	738,39	42,88	0,20
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0965	69,18	0,42	0,29	1,53	0,12	71,25	4,14	0,02
25	E26-113-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	73,33	0,07				73,40	5,03	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0965	7,08	0,01				7,09	0,49	
26	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			1,93				10,02	0,79	10,81		
27	E26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	375,70	0,30		15,31	1,22	392,53	22,15	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0965	36,26	0,03		1,48	0,12	37,89	2,14	
28	1/10-230-40-10/92	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W2), ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7,63	0,61	8,24		
			5,79				44,18	3,53	47,71		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29030		181,16	0,93	0,60	67,23	5,35	254,67	11,05	0,04
		ОХР и ОПР							152,35		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							83,27		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							490,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000/26040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы - 3 ШТ										
29 E59-8-2	РЕМОНТ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	100	2 413,19	14,99	10,15	22,22	1,64	2 452,04	150,74	0,70	
	СТУПЕН ЕЙ										
	РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,03	72,40	0,45	0,30	0,67	0,05	73,57	4,52	0,02	K=1.2
30 4/1-4-10-20-10/60	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С16/20 (В20)	М3				206,72	16,08	222,80			
		0,0084				1,74	0,14	1,88			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26040		72,40	0,45	0,30	2,41	0,19	75,45	4,52	0,02	
	ОХР и ОПР							60,94			
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							33,31			
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							169,70			
00000/27000	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Кровли - 4,8 М2										
31 E58-36-2	СМЕНА НЕГОДНЫХ ЛИСТОВ КРОВЛИ ДО 5 ШТ	100 М2	2 535,99			1 322,95	75,91	3 934,85	160,80		
	В ОДНОМ МЕСТЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ										
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,048	121,73			63,50	3,64	188,87	7,72		K=1.2
32 E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539,94	1,93		97,73	7,62	647,22	34,24		
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,028	15,12	0,05		2,74	0,21	18,12	0,96		K=1.2
33 2/20-100-5/60	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ М					8,28	0,47	8,75			
	ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 400 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	2,94				24,34	1,38	25,72			
34 2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВАРЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				4 332,28	247,81	4 580,09			
		0,00028				1,21	0,07	1,28			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/27000		136,85	0,05		91,79	5,30	233,99	8,68		
	ОХР и ОПР							114,71			
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							62,71			
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							411,41			
00000/23030030	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные стены. Отделочные работы. Облицовочные работы - 1,48 М2										
35 E15-308-1	ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ "БЕССЕР" ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СТЕН	100 М2	9 657,23	175,12	37,86	7 480,37	429,26	17 741,98	569,41	2,23	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,0148	142,93	2,59	0,56	110,71	6,35	262,58	8,43	0,03	K=1.2
36 1/10-230-65-50-5/15	ПЛИТКА "БЕССЕР"	М2				26,21	2,08	28,29			
		1,4948				39,18	3,11	42,29			
37 1/10-170-2/20	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК				26,92	2,14	29,06			
		0,00222				0,06		0,06			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23030030		142,93	2,59	0,56	149,95	9,46	304,93	8,43	0,03	
	ОХР и ОПР							120,29			
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							65,75			
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							490,97			
00000/29030	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Козырьки - 62,4 М2										
38 ПРИМЕЧАНИЕ:	Прямки										
39 E26-113-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	73,33	0,07				73,40	5,03		
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,624	45,76	0,04				45,80	3,14		K=1.2
40 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60			
		12,48				64,77	5,12	69,89			
41 E61-28-2	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	716,92	4,39	2,98	15,82	1,26	738,39	42,88	0,20	
	РАЗРЯД=3,9, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9859 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,624	447,36	2,74	1,86	9,87	0,79	460,76	26,76	0,12	K=1.2
42 E26-113-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	73,33	0,07				73,40	5,03		
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,624	45,76	0,04				45,80	3,14		K=1.2
43 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60			
		12,48				64,77	5,12	69,89			
44 E26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	375,70	0,30		15,31	1,22	392,53	22,15		
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,624	234,44	0,19		9,55	0,76	244,94	13,82		K=1.2
45 1/10-230-40-10/92	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W2), ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7,63	0,61	8,24			
		37,44				285,67	22,84	308,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46 E62-37-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 M2	1 527,84	0,52	0,35	96,76	7,68	1 632,80	96,88	0,02
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,26	397,24	0,14	0,09	25,16	2,00	424,54	25,19	0,01
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29030 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 170,56	3,15	1,95	459,79	36,63	1 670,13 982,91 537,25 3 190,29	72,05	0,13
00000/29030		ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Козырьки - 7,3 M2									
47 ПРИМЕЧАНИЕ:		Рампа									
48 E26-113-1		ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	100 M2	73,33	0,07				73,40	5,03	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,073	5,35	0,01				5,36	0,37	
49 1/10-230-15/395		ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			1,46				7,58	0,60	8,18		
50 E61-28-2		ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	716,92	4,39	2,98	15,82	1,26	738,39	42,88	0,20
		РАЗРЯД=3,9, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9859 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,073	52,34	0,32	0,22	1,15	0,09	53,90	3,13	0,01
51 E26-130-1		УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	100 M2	1 273,42	2,75		161,20	13,00	1 450,37	75,08	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,073	92,96	0,20		11,77	0,95	105,88	5,48	
52 1/10-230-60-35/61		СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					452,40	35,92	488,32		
			0,0438				19,82	1,57	21,39		
53 E26-113-1		ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	100 M2	73,33	0,07				73,40	5,03	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,073	5,35	0,01				5,36	0,37	
54 1/10-230-15/395		ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			1,46				7,58	0,60	8,18		
55 E26-127-1		ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 M2	375,70	0,30		15,31	1,22	392,53	22,15	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,073	27,43	0,02		1,12	0,09	28,66	1,62	
56 1/10-230-40-10/92		КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W2), ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7,63	0,61	8,24		
			4,38				33,42	2,67	36,09		
57 E62-34-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА (труба 40x40, 80x80, швеллер 20)	100 M2	1 384,48	0,52	0,35	124,75	9,90	1 519,65	94,93	0,02
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,12	166,14	0,06	0,04	14,97	1,19	182,36	11,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29030 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		349,57	0,62	0,26	97,41	7,76	455,36 293,26 160,28 908,90	22,36	0,01
00000/29020		ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Входы, крыльца, ramпы пандусы - 1 ШТ									
58 E6-250-1		МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ	100 M2 ОПАЛУБ КИ СТУПЕН ЕЙ	2 131,58	30,56		391,28	31,06	2 584,48	146,16	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,0035	7,46	0,11		1,37	0,11	9,05	0,51	
59 1/10-100-40-5/113		ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД МАРКИ ФК, ПЛШ, Е0,5,Ш2, 1525 X 1525 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12-18 ММ	M2				20,00	1,59	21,59		
			0,06916				1,38	0,11	1,49		
60 1/10-130-30/103		СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	T				3 336,52	264,92	3 601,44		
			0,000018				0,06		0,06		
61 E6-251-1		АРМИРОВАНИЕ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ	T	186,73					186,73	12,80	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,049	9,15					9,15	0,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1/10-260-1-15/6	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S500, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T				1 591,36	91,03	1 682,39		
				0,049			77,98	4,46	82,44		
63	1/10-280-20/370	ФИКСАТОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ АРМАТУРЫ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 30 ММ	1000 ШТ.				40,80	3,24	44,04		
				0,024843			1,01	0,08	1,09		
64	E6-252-1	БЕТОНИРОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЦИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ	100 М3	9 337,76	500,05		105,83	7,90	9 951,54	592,08	
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРнОПР=83,83%, Планн=45,82%		0,0007	6,54	0,35	0,07	0,01	6,97	0,41	K=1.2
65	4/1-4-10-20-10/60	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНШЕ, КЛАССА С16/20 (B20)	М3				206,72	16,08	222,80		
				0,07105			14,69	1,14	15,83		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29020			23,15	0,46	96,56	5,91	126,08	1,55	
		ОХР и ОПР							19,40		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							10,60		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							156,08		
	00000/23000	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные стены - 6,72 М2									
66	E9-47-1	ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	100 М2 ПЛОЩА ДИ ОБЛИЦО ВКИ	652,74	18,43	10,32	3,02	0,24	674,43	39,60	0,71
		РАЗРЯД=3,8, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9719 ОХРнОПР=83,83%, Планн=45,82%		0,0672	43,86	1,24	0,69	0,20	0,02	45,32	2,66
67	1/10-115-21-10/45	ПЛОСКИЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 1250 X 2000 (2500) ММ ТОЛЩИНОЙ 2,0 ММ (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННЫЙ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ	М2				47,20	3,75	50,95		
				7,056			333,04	26,46	359,50		
68	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	141,06	4,51	0,35	71,12	5,62	222,31	7,55	0,02
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,1019 ОХРнОПР=83,83%, Планн=45,82%		0,0672	9,48	0,30	4,78	0,38	14,94	0,51	K=1.2
69	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	177,88	5,64	0,70	122,94	9,86	316,32	10,49	0,05
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРнОПР=83,83%, Планн=45,82%		0,0672	11,95	0,38	8,26	0,66	21,25	0,70	K=2*1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23000			65,29	1,92	346,28	27,52	441,01	3,87	0,05
		ОХР и ОПР							44,11		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							36,15		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							521,27		
	00000/29090	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Мусорные площадки									
70	ПРИМЕЧАНИЕ:	Площадка отходов									
71	E7-24-17	УСТАНОВКА ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 2 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2,5 М	100 М ОГРАД	1 442,58	129,83	53,02	6 275,89	561,00	8 409,30	92,87	3,64
		РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9159 ОХРнОПР=83,83%, Планн=45,82%		0,1261	181,91	16,37	791,39	70,74	1 060,41	11,71	K=1.2
72	1/10-260-180-20/452	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ2(СП/ПС), СТЗ(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 60 X 40 X 2,5 ММ	T				2 055,01	117,55	2 172,56		
				0,0465			95,56	5,47	101,03		
73	1/10-260-180-20/209	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ2(СП/ПС), СТЗ(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 40 X 20 X 2,5 ММ	T				2 127,05	121,67	2 248,72		
				0,0438			93,16	5,33	98,49		
74	1/10-235/П	ЗАГЛУШКА ПЛАСТИКОВАЯ НА ТРУБУ ПРОФИЛЬНУЮ	ШТ				0,27	0,02	0,29		
				6,855			1,85	0,14	1,99		
75	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	141,06	4,51	0,35	71,12	5,62	222,31	7,55	0,02
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,1019 ОХРнОПР=83,83%, Планн=45,82%		0,0713	10,06	0,32	5,07	0,40	15,85	0,54	K=1.2
76	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	177,88	5,64	0,70	122,94	9,86	316,32	10,49	0,05
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРнОПР=83,83%, Планн=45,82%		0,0713	12,68	0,40	8,77	0,70	22,55	0,75	K=2*1.2
77	E9-80-1	МОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ	100 М2 ПОКРЫТ ИЯ	855,49	1,82		16,56	1,31	875,18	51,90	
		РАЗРЯД=3,8, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9719 ОХРнОПР=58,54%, Планн=59,02%		0,072	61,60	0,13	1,19	0,09	63,01	3,74	K=1.2
78	1/10-115-20-5/23	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОИТЕРРЕЙ М2 (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ, CERAMIC STELS					22,14	1,76	23,90		
				7,6296			168,92	13,43	182,35		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29090			266,25	17,22	1 165,91	96,30	1 545,68	16,74	0,46
		ОХР и ОПР							213,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							133,21		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 892,17		
00000/72000		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок - 12 М2									
79 E1-164-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3	3 134,20					3 134,20	214,91	
						K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,012	37,61					37,61	2,58	
80 E27-14-2		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100 М3	275,11	525,22	182,21			800,33	18,86	9,36
			МАТЕРИ АЛА ОСНОВА НИЯ (В								
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,012	3,30	6,30	2,19			9,60	0,23	0,11
81 4/1-5-30-35-10/13/1		СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5	М3				29,89		29,89		
			1,4636				43,75		43,75		
82 С310-30.1		ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					13,34	13,34		
			2,3418					31,24	31,24		
83 E27-253-1		УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	2 517,76	36,34	2,84	356,39	27,69	2 938,18	162,08	0,17
						K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,12	302,13	4,36	0,34	42,77	3,32	352,58	19,45	0,02
84 4/1-7-20-30-24/110015		ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 80 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В35	М2				27,93	2,52	30,45		
			12,2369				341,78	30,84	372,62		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/72000		343,04	10,66	2,53	428,30	65,40	847,40	22,26	0,13
		ОХР и ОПР							289,69		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							158,33		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 295,42		
00000/70000		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ - 6 М									
85 E27-34-2		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М	1 396,48			1 032,94	80,45	2 509,87	91,30	
			БОРТОВ ОГО КАМНЯ								
		РАЗРЯД=3,3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,06	83,79			61,98	4,83	150,60	5,48	
86 4/2-2-1-10/1		КАМЕНЬ БОРТОВОЙ СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 ШТ. БР100 30 15, С25/30, F250, W4	ШТ.				14,34	1,29	15,63		
			6				86,04	7,74	93,78		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/70000		83,79			148,02	12,57	244,38	5,48	
		ОХР и ОПР							70,24		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							38,39		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							353,01		
00000/23050010		ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные стены. Проемы. Двери, ворота - 1 ШТ									
87 E7-25-7		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100 ШТ.	11 779,53	713,92	326,98	206,00	6,83	12 706,28	694,55	19,50
						K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01	117,80	7,14	3,27	2,06	0,07	127,07	6,95	0,20
88 2/20-20-15-25/56/1		КАЛИТКА (в комплекте: столбы на калитку, петли с диаметром 20 мм, проушины для навесного замка, горизонт. задвижка-запор, внутренний замок с ключом и нажимной ручкой, окрашены по грунту)	ШТ.				530,00	30,32	560,32		
			1				530,00	30,32	560,32		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23050010		117,80	7,14	3,27	532,06	30,39	687,39	6,95	0,20
		ОХР и ОПР							101,49		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							55,47		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							844,35		
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		3 653,19	82,69	42,32	4 167,88	376,87	8 280,63	227,80	2,78
		ОХРиОПР = 83,83%							3 097,91		
		План.приб. = 45,82%							1 693,23		
		ИТОГО							13 071,77		
		ИТОГО ПО Ремонт автомобильных дорог		357,00			5 158,38	409,29	5 924,67	24,48	
		ОХРиОПР = 80,38%							286,96		
		План.приб. = 65,05%							232,22		
		ИТОГО							6 443,85		
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт)		105,46	1,37	0,69	170,31	13,54	290,68	6,40	0,05
		ОХРиОПР = 58,54%							62,14		
		План.приб. = 59,02%							62,65		
		ИТОГО							415,47		
		ИТОГО		4 115,65	84,06	43,01	9 496,57	799,70	14 495,98	258,68	2,83
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						64,60	64,60		
		ОХР и ОПР							3 447,01		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 988,10		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,6		
		ВСЕГО							19 931,09		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						1	4 115,65		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							258,68		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							2,83		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,6		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ						1	84,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ								43,01		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ								799,70		
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА								64,60		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								9 496,57		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ								14 495,98		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								9 496,51		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА								799,70		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ								3 447,01		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								1 988,10		
	ИТОГО								19 931,09		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								19 931,09		
	ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ						34		1 413,94		
6	ИТОГО ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ								1 413,94		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								21 345,03		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ								21 345,03		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ								21 345,03		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ								21 345,03		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ										
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА								21 345,03		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ										
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ								21 345,03		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ								21 345,03		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ								21 345,03		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ								21 345,03		
18	СУММА НДС						20		4 269,01		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ								25 614,04		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 04 КОП.										

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	4/1-4-10-20-10/60 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С16/20 (В20)	М3	0,09065	206,72		18,74	7,78	16,08	1,46
2	4/1-4-10-20-40/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3	1,818898	168,06		305,68	7,78	13,08	23,79
3	1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	0,00098	487,34		0,48	7,94	38,69	0,04
4	1/10-110-50-10/285 БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	М3	0,0102	183,25		1,87	7,94	14,55	0,15
5	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,038	3,64		0,14	7,94	0,29	0,01
6	1/10-240-15/400 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	КГ	0,08496	5,56		0,47	7,94	0,44	0,04
7	1/10-230-55-5/22 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (П) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,02448	319,94		7,83	7,94	25,40	0,62
8	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,204	3,36		0,69	7,94	0,27	0,06
9	1/10-240-25-4/1/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,0028	4,01		0,01	7,94	0,32	
10	1/10-240-25-35/210 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 X 50 ММ	КГ	0,02448	3,87		0,09	7,94	0,31	0,01
11	1/10-240-25-45/150 ГВОЗДИ ТАРНЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 X 50 ММ	Т	0,000002	4 310,00		0,01	7,94	342,21	
12	1/10-240-25-45/190 ГВОЗДИ ТАРНЫЕ КРУГЛЫЕ 3 X 80 ММ	КГ	0,0063	4,11		0,03	7,94	0,33	
13	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	35,82	5,19		185,91	7,94	0,41	14,69
14	1/55-50-25/55 ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	1,257219	6,46		8,12	7,94	0,51	0,64
15	2/10-35/10 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЫЕ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,00028	4 332,28		1,21	5,72	247,81	0,07
16	1/10-170-2/20 ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК	0,00222	26,92		0,06	7,94	2,14	
17	1/10-110-50-20/465 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 3 СОРТА	М3	0,000118	225,48		0,03	7,94	17,90	
18	1/10-110-50-20/665 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	М3	0,003703	185,78		0,69	7,94	14,75	0,05
19	1/10-110-50-15/265 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ,	М3	0,000168	510,00		0,09	7,94	40,49	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2 СОРТА 1/10-240-30-50/50 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 60 ММ			100 ШТ.	0,0672	9,00		0,60	7,94	0,71	0,05
21	1/10-240-30-30/10 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7 X 40			Т	0,000028	15 213,34		0,43	7,94	1 207,94	0,03
22	1/10-235/П ЗАГЛУШКА ПЛАСТИКОВАЯ НА ТРУБУ ПРОФИЛЬНУЮ			ШТ	6,855	0,27		1,85	7,94	0,02	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							84,08			

Составил

Ирина Сергеевна



Проверил

И. И. Килин