Форма С-1

Код по ОКУД

Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска"

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

"24" 06 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №449 от 24.06.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от "06 " мая 2020 года в составе:

председателя комиссии

Директор — Макарчук В.Г.
(должность) (фамилия, инициалы)

членов комиссии:

Зам.директора по ХР — Кимуш Туфик
(должность) (фамилия, инициалы)

Начальник УЦХО — Чистая А.М.
(должность) (фамилия, инициалы)

Инженер УЦХО — Михалевич Ю.В.
(должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: "Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия на территории ГУО "Средняя школа №218 г. Минска имени Евфросинии Полоцкой», ул. Есенина, 13".

(наименование объекта)

установлено, что

все дефекты асфальтобетонного покрытия площадью 734,76м2 на территории (участок разрузочной рампы, проезжая часть ведущая от ворот к центральному входу учреждения) были описаны в дефектном акте №130 от 12.02.2026 года. В рамках договора строительного подряда №132 от 07.04.2026 года подрядчик выполнил не весь комплекс работ, указанных в дефектном акте. На момент составления дефектного акта 24.06.2026 года были выполнены работы 100%: резка асфальта, разборка бордюров, разработка грунта, резка и установка бортовых камней, засыпка траншей, пазух, подготовка почвы для устройства газона. Работы выполнены частично по разборке покрытий и оснований асфальтобетонных, размостке плитных тротуаров, весь строительный мусор и асфальтобетон от разборки на момент составления дефектного акта вывезен в рамках договора №132 от 07.04.2026 года. Необходимо завершить работы по демонтажу асфальтобетонных покрытий частично, выполнить работы по устройству покрытий из асфальтогранулята толщиной 50мм и работы по устройству покрытия из смеси асфальтобетонной толщиной 50 мм, частично выполнить размостку плитных тротуаров и дорожек около калитки в количестве 1,0м2.
Работы и объемы необходимо выполнить согласно укрупненного перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местанахождение, объем)

Комиссией **не установлено** наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: **коэффициент-1,0**

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
М120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)
М121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
М120907 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т
М120906 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т
М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН
М121601 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л
М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
М122000 УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА

(грузоподьемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б, С МАКСИМАЛЬНОЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, МАРКИ II, С ПОКАЗАТЕЛЕМ СДВИГОУСТОЙЧИВОСТИ 2,3 (ЩМБГ 20-II/2,3)

Дата начала разработки сметной документации — июн.26
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ — 20.07.2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ — 11 кален.дн.

Председатель комиссии:

Директор — Макарчук В.Г.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

члены комиссии:

Зам.директора по ХР — Кимуш Туфик
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Начальник УЦХО — Чистая А.М.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Инженер УЦХО — Михалевич Ю.В.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	100 М3	0,4493	
2	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М	1000 М2	0,73476	
3	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-251-2	1000 М2	-0,73476	
4	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А1 (АГТС А1)	Т	68,774	
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,3-2,9 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	0,73476	
6	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,3-2,9 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	0,73476	
7	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б, С МАКСИМАЛЬНОЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, МАРКИ II, С ПОКАЗАТЕЛЕМ СДВИГОУСТОЙЧИВОСТИ 2,3 (ЩМБГ 20-II/2,3)	Т	90,7429	
8	РАЗМОСТКА ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК С РАЗБОРКОЙ (участок около калитки)	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,01	
9	АСФАЛЬТОБЕТОН ОТ РАЗБОРКИ АСФАЛЬТОВЫХ ПОКРЫТИЙ (ПОГРУЗКА)	Т	71,888	
10	ПЕРЕВОЗКА ДО 18 КМ,КЛАСС ГРУЗА I ЛОМА АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННАЯ 7	Т	71,888	

Составил Инженер УЦХО Михалевич Ю.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

24.06.2026 года

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий (должность) _____ (подпись) Дьяченко В.П. (инициалы, фамилия)

"25" Июня 2026 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска"
АДРЕС: 220116, г. Минск,ул. Алибегова, д.19
УНП: 193409509
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия на территории ГУО "Средняя школа №218 г. Минска имени Евфросинии Полоцкой», ул. Есенина, 13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.06.2026 СТОИМОСТЬ 25 801.93 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНО-ВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июня 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, прочие = 1.0239, База НРР 2022г.											
Ж		**Раздел 1**									
1	**Е68-12-4**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	100 М3	3 837,90	3 403,62	1 579,26			7 241,52	243,35	92,78
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,4493**	**1 724,37**	**1 529,25**	**709,56**			**3 253,62**	**109,34**	**41,69**
2	**Е27-251-2**	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М	1000 М2	751,51	2 008,69	827,30	36,25		2 796,45	51,53	44,03
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,73476**	**552,18**	**1 475,91**	**607,87**	**26,64**		**2 054,73**	**37,86**	**32,35**
3	**Е27-251-4**	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-251-2	1000 М2	500,23	1 329,00	548,50	24,70		1 853,93	34,30	29,20
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: до толщины 5 см	**-0,73476**	**-367,55**	К=10 **-976,50**	К=10 **-403,02**	К=10 **-18,15**	К=10	**-1 362,20**	К=10 **-25,20**	К=10 **-21,45**
4	4/1-4-30-75-10/10	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А1 (АГТС А1)	Т				15,09	1,17	16,26		
			68,774				**1 037,80**	**80,47**	**1 118,27**		
5	**Е27-53-1**	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,3-2,9 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	669,44	1 122,10	430,20	103,79	8,26	1 903,59	38,30	21,81
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,73476**	**491,88**	**824,47**	**316,09**	**76,26**	**6,07**	**1 398,68**	**28,14**	**16,03**
6	**Е27-54-1**	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,3-2,9 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	2,92	279,86	107,32			282,78	0,20	5,44
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: до толщины 5 см	**0,73476**	**2,15**	К=2 **205,63**	К=2 **78,85**	К=2	К=2	**207,78**	К=2 **0,15**	К=2 **4,00**
7	4/1-4-30-10-20/2023	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б, С МАКСИМАЛЬНОЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, МАРКИ II, С ПОКАЗАТЕЛЕМ СДВИГОУСТОЙЧИВОСТИ 2,3 (ЩМБГ 20-II/2,3)	Т				135,85	10,57	146,42		
			90,7429				**12 327,42**	**959,15**	**13 286,57**		
8	**Е68-21-1**	РАЗМОСТКА ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК С РАЗБОРКОЙ (участок около калитки)	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1 767,72			56,48	4,48	1 828,68	121,21	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,01**	**17,68**			**0,56**	**0,04**	**18,28**	**1,21**	
9	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	**Строительный мусор**									
10	3141004-ПОГР обращение с отходами	АСФАЛЬТОБЕТОН ОТ РАЗБОРКИ АСФАЛЬТОВЫХ ПОКРЫТИЙ (ПОГРУЗКА)	Т					2,59	2,59		
			71,888					**186,19**	**186,19**		
11	С310-18.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 18 КМ,КЛАСС ГРУЗА I ЛОМА АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННАЯ 7	Т					8,45	8,45		
	обращение с отходами		**71,888**					**607,45**	**607,45**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж		2 420,71	3 058,76	1 309,35	13 450,53	1 045,73	19 975,73	151,50	72,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОХР и ОПР							3 126,90		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 905,66		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							25 008,29		
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		2 420,71	3 058,76	1 309,35	13 450,53	1 045,73	19 975,73	151,50	72,62
		ОХРиОПР = 83.83%							3 126,90		
		План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115							1 905,66		
		ИТОГО							25 008,29		
		ИТОГО		**2 420,71**	**3 058,76**	**1 309,35**	**13 450,53**	**1 045,73**	**19 975,73**	**151,50**	**72,62**
		ОХР и ОПР							**3 126,90**		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**1 905,66**		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,4**		
		ВСЕГО							**25 008,29**		
		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:						**793,64**	**793,64**		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)						**793,64**	**793,64**		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							**25 801,93**		
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ									
		ПОГРУЗКА, Т							71,888		
		ТРАНСПОРТИРОВКА, Т							71,888		

	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2420.71*1]			1	2 420,71
	ТРУДОЕМКОСТЬ				151,50
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ				72,62
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ				3,4
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [3058.76*1]			1	3 058,76
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1309.35*1]			1	1 309,35
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1045.73*1]			1	1 045,73
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО				13 450,53
1	**ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [2420.71+3058.76+1045.73+13450.53]**				**19 975,73**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:				
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1045.73-0]				13 450,57
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [3126.9*1]				1 045,73
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1905.66*1]			1	3 126,90
	ИТОГО [19975.73+0+0+3126.9+1905.66]			1	1 905,66
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [25008.29+0+0+0]				25 008,29
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:				**25 008,29**
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((2420.71+1309.35)*(34/100)) * ((100-0)/100)]	34			1 268,22
6	**ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1268.22+0+0+0+0+0+0+0+0]**				**1 268,22**
7	**ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [25008.29+1268.22+0]**				**26 276,51**
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [26276.51+0]				26 276,51
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ				
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [26276.51+0]				26 276,51
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [26276.51-0-0-0]				26 276,51
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ			1	26 276,51
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [26276.51*1]			1,0181	
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 06/2026 по 07/2026)				26 752,11
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(26276.51+0+0-0)*1.0181+0*1]				26 752,11
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [26752.11+0+0+0+0+0]				26 752,11
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [26752.11-(0+0+0)]				26 752,11
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [26752.11+0]				26 752,11
18	**СУММА НДС [26752.11*20/100]**	**20**			**5 350,42**
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [26752.11+5350.42+0]				**32 102,53**
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИДЦАТЬ ДВЕ ТЫСЯЧИ СТО ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБ. 53 КОП.				
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [793.64*1]			1	793,64
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [0+0+793.64]				793,64
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [793.64*1.0239+0*1.0181]				**812,61**
	СУММА НДС [812.61*20/100]	20			162,52
	ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [812.61+0+162.52]				**975,13**
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [975.13+0]				**975,13**
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [32102.53+975.13+0]				**33 077,66**

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои-мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	4/1-4-30-75-10/10 АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А1 (АГТС А1)	Т	68,774	15,09		1 037,80	7,78	1,17	80,47
2	1/10-110-50-5/365 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,110214	313,35		34,54	7,94	24,88	2,74
3	1/10-280-20/40 ВОДА	М3	5,87808	1,45		8,52			
4	4/1-5-40-10-10/10 ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ	М3	0,04	14,12		0,56	7,94	1,12	0,04
5	1/10-240-40/92 СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	4,555512	9,16		41,73	7,94	0,73	3,33
6	4/1-4-30-10-20/2023 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ	Т	90,7429	135,85		12 327,42	7,78	10,57	959,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б, С МАКСИМАЛЬНОЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, МАРКИ II, С ПОКАЗАТЕЛЕМ СДВИГОУСТОЙЧИВОСТИ 2,3 (ЩМБГ 20-II/2,3)										
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО в том числе: материалы подрядчика							**13 450,57** 13 450,57			**1 045,73** 1 045,73
	Механизмы										
7	М120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)		МАШ.-Ч	1,637752	79,54			130,27			
8	М121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА		МАШ.-Ч	2,520227	3,63			9,15			
9	М120907 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т		МАШ.-Ч	11,454908	52,40			600,24			
10	М120906 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т		МАШ.-Ч	13,637146	41,33			563,62			
11	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН		МАШ.-Ч	40,913258	35,37			1 447,10			
12	М121601 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л		МАШ.-Ч	0,286556	61,37			17,59			
13	М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)		МАШ.-Ч	40,913258	0,55			22,50			
14	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.-Ч	1,500971	21,54			32,33			
15	М122000 УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА		МАШ.-Ч	3,174164	74,37			236,06			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							**3 058,86**			

Составил Инженер УЦХО Михалевич Ю.В.

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений