

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

№	Виды работ	Ед. измерения	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Подшивка карниза профилированным листом шириной до 160 см	м ²	303	Е 12-122-1
2	Устройство деревянного каркаса	м ²	303	Е 10-214-1
3	Антисептирование изделий из древесины до установки в проектное положение составом "Эк-Гранит" 10% концентрации за 2 раза при помощи распылителя	м ²	422	Е 10-270-2
4	Смена карнизных свесов шир. 120 см в кровлях из рулонных и штучных материалов	м	280	Е 58-33-3
5	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового слоя с применением газовой горелки в 2 слоя	м ²	560	Е 58-40-1 и Е 58-40-2
6	Огрунтовка оснований праймером "Аутокрин"	м ²	560	Е 58-28-3
7	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м ²	268	Е 46-40-4
8	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30мм	м ²	268	Е 58-30-1
9	Антисептирование изделий из древесины до установки в проектное положение составом "Эк-Гранит" 10% концентрации за 2 раза при помощи распылителя	м ²	406	Е 10-270-2
10	Устройство примыканий из листовой стали к каменным стенам	м	9,3	Е 58-25-6
11	Устройство кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	м ²	268	Е 12-117-1
12	Монтаж стен из профилированного листа при высоте до 30м	м ²	230	Е 9-78-1
13	Устройство каркаса под зашивку стен листами из профилированного листа	м ²	230	Е 15-373-1
14	Установка планки декоративной П-образной с креплением шурупами-саморезами	м	19,5	Е 7-26-24
15	Демонтаж ворот с коробками стальными с раздвижающимися нейтепленными полотками	м ²	27,08	Е 10-30-1
16	Установка ворот с коробками стальными с раздвижающимися неутепленными полотками и калиткой р-р 900*2100 (с запорными устройствами, под навесной замок) (р-р 6400*4230)	м ²	27,08	Е 10-30-1
17	Установка нащельников из окрашенного оцинкованного профиля	м	35	Е 9-520-1
18	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич, площадью в 1 месте менее 1 м2	м ²	6,5	Е 53-25-4
19	Ремонт штукатурки стен фасада по камню и бетону цементно-известковым раствором тощиной 20мм с земли и лесов	м ²	286	Е 61-10-3
20	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса с предварительным грунтованием	м ²	2680	Е 15-70-1
21	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3мм) по оштукатуренным наружным поверхностям с лесов	м ²	2740	Е 15-280-1
22	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов	м ²	2680	Е 26-127-1
23	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором тощиной 40мм с земли и лесов	м ²	196,4	Е 61-20-1
24	Окраска откосов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности с лесов	м ²	196,4	Е 15-313-2
25	Установка металлических решеток (2 шт. р-р 2400*500)	м ²	2,4	Е 56-44-1
26	Сплошная очистка скребками поверхности стен (цоколя) от битумной краски	м ²	76	Е 62-54-2
27	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону цементно-известковым раствором тощиной 60мм с земли и лесов с армированием стеклосеткой	м ²	76	Е 61-10-3
28	Грунтование наружных поверхностей стен (цоколя)	м ²	76	Е 13-73-1