Форма С-1

ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска"
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий (должность служащего) (подпись) Дьяченко В.П. (инициалы, фамилия)
" 23 " июня 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 448 от 23.06.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от " 06 " мая 2020 г.
в составе:

председателя комиссии	Директор	Е.И. Лукашевич
членов комиссии:	Зам.директора по ХР	Ю.М. Селицкая
	Начальник УЦХО	А.М.Чистая
	Инженер УЦХО	Л.А.Свидерская
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: **Текущий ремонт твёрдых покрытий на территории ГУО "Средняя школа № 181 г.Минска", пр-т газеты "Звязда", 65**
(наименование объекта)

установлено, что благоустройство территории имеет следующие дефекты: дорожка к стадиону 124м2-борт установлен, песчаная подготовка толщ.10см выполнена, необходимо выполнить песчаную подготовку толщ.5 см, основание из асфальтогранулята тощ.5см, асфальтобетонное покрытие толщ.5см; тротуар с торца здания 150м2- частично выполнен демонтаж плиточного покрытия 127м2, бетонного основания, песчаная подготовка толщ.10см, необходимо выполнить песчаную подготовку толщ.5 см, основание из асфальтогранулята тощ.5см, асфальтобетонное покрытие толщ.5см, гидроизоляцию стен примыкания асфальтобетона; асфальтобетонное покрытие тротуара имеет разрушение слоя покрытия, местами разбито, нарушение ровности покрытия площадью 96 м2, выполнена резка; основание отмостки из асфальтобетонного покрытия просело, имеет многочисленные трещины, разрушения площадью 6 м2. Работы и объемы необходимо выполнять согласно укрупненного перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: **коэффициент на стесненность К=1,0.**
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
М030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5Т; М120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА; М120102 АВТОГУДРОНАТОРЫ;
М070148, М070149 БУЛЬДОЗЕРЫ; М122401 УСТАНОВКА НОРД Р-310М;
М121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА;
М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ; М120711 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ;
М120910, М120906, М120907 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ; М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ;
М121601 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ; М330805 МОЛОТКИ;
М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ; М330302, М330400 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ;
М122000 УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА; М330250 ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ;
М010312 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ; М031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ;
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
отсутствуют

Дата начала разработки сметной документации 01.06.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 20.07.2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 11 календарных дней

Председатель комиссии	Директор		Е.И. Лукашевич
Члены комиссии	Зам.директора по ХР		Ю.М. Селицкая
	Начальник УЦХО		А.М.Чистая
	Инженер УЦХО		Л.А.Свидерская
	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж1 Благоустройство: асфальтобетонное покрытие (дорожка к стадиону, участок торца здания, ремонт тротуара, отмостки после аварийных работ)			
1	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ	100 М2 ОСНОВАНИ	0,233	Е68-20-1
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ	100 М3	0,023	Е68-12-5
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	100 М3	0,192	Е68-12-4
4	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО	0,16	Е27-34-2
5	РЕЗКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ	100 РЕЗОВ	0,04	Е27-34-5
6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	0,057	Е1-164-1
7	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ранее выбранным грунтом)	100 М3 ГРУНТА	0,0024	Е1-166-1
8	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 М3 МАТЕРИАЛ	0,25	Е27-14-1
9	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М	1000 М2	0,249	Е27-251-1
10	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-251-1	1000 М2	-0,249	Е27-251-3
11	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М	1000 М2	0,127	Е27-251-2
12	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-251-2	1000 М2	-0,127	Е27-251-4
13	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ	100 М ТРЕЩИН	1,28	Е68-43-1
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Г, Д, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9-3 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИ	0,376	Е27-53-5
15	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ ПЕСЧАНЫМ СМЕСЯМ ТИПА Г, Д, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9-3 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИ	0,376	Е27-54-5
16	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН" НАРУЖНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	100 М2 ПОВЕРХНО	0,21	Е13-85-1
17	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,225	Е47-25-4
18	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА	100 М2	0,225	Е47-25-5

	ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ			
19	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т	64,28	024-ПОГР
20	АСФАЛЬТОБЕТОН ОТ РАЗБОРКИ АСФАЛЬТОВЫХ ПОКРЫТИЙ (ПОГРУЗКА)	Т	30,72	3141004-ПОГР
21	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т	64,28	С310-30.1
22	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I ЛОМА АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ	Т	30,72	С310-20.1

Составил инженер УЦХО (должность служащего) (подпись) Свидерская Л.А. (инициалы, фамилия)

"_23_" ____июня____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий (должность) Дьяченко В.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

"23" июня 2026 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска"
АДРЕС: 220116, г. Минск,ул. Алибегова, д.19
УНП: 193409509

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт твёрдых покрытий на территории ГУО "Средняя школа № 181 г.Минска", пр-т газеты "Звязда", 65
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт твёрдых покрытий на территории ГУО "Средняя школа № 181 г.Минска", пр-т газеты "Звязда", 65

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Общестроительные работы

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.06.2026 СТОИМОСТЬ 21 007.94 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июня 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, прочие = 1.0239, База НРР 2022г.											
	Ж1	**Благоустройство: асфальтобетонное покрытие (дорожка к стадиону, участок торца здания, ремонт тротуара, отмостки после аварийных работ)**									
1	Е68-20-1	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ	100 М2 ОСНОВАНИЯ	296,34					296,34	20,32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,233**	**69,05**					**69,05**	**4,73**	
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
2	Е68-12-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ	100 М3	1 358,47	865,32	273,81			2 223,79	77,72	13,37
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	**0,023**	**31,24**	**19,90**	**6,30**			**51,14**	**1,79**	**0,31**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
3	Е68-12-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	100 М3	3 837,90	3 403,62	1 579,26			7 241,52	243,35	92,78
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**0,192**	**736,88**	**653,50**	**303,22**			**1 390,38**	**46,72**	**17,81**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
4	Е27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	1 163,74			41,39	3,28	1 208,41	76,08	
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019	**0,16**	**186,20**			**6,62**	**0,52**	**193,34**	**12,17**	
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
5	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4	ШТ.				5,26	0,47	5,73		
			16				**84,16**	**7,52**	**91,68**		
6	4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3				168,06	13,08	181,14		
			0,784				**131,76**	**10,25**	**142,01**		
7	Е27-34-5	РЕЗКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ	100 РЕЗОВ	209,46	7,43		0,48		217,37	12,35	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**0,04**	**8,38**	**0,30**		**0,02**		**8,70**	**0,49**	
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
8	1/10-170-2/20	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК				26,92	2,14	29,06		
			0,004				**0,11**	**0,01**	**0,12**		
9	Е1-164-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	2 001,35					2 001,35	137,23	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,057**	**114,08**					**114,08**	**7,82**	
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
10	Е1-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ранее выбранным грунтом)	100 М3 ГРУНТА	1 500,83					1 500,83	102,91	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,0024**	**3,60**					**3,60**	**0,25**	
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
11	Е27-14-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	229,26	562,33	188,67	7,25		798,84	15,72	9,52
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,25**	**57,32**	**140,58**	**47,17**	**1,81**		**199,71**	**3,93**	**2,38**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
12	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3				12,42	0,99	13,41		
			25,25				**313,61**	**25,00**	**338,61**		
13	Е27-251-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М	1000 М2	953,20	350,56	78,11	36,25		1 340,01	65,36	4,28
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,249**	**237,35**	**87,29**	**19,45**	**9,03**		**333,67**	**16,27**	**1,07**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е27-251-3	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-251-1	1000 М2	634,40	230,40	51,10	24,70		889,50	43,50	2,80
					К=10	К=10	К=10	К=10		К=10	К=10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**-0,249**	**-157,97**	**-57,37**	**-12,72**	**-6,15**		**-221,49**	**-10,83**	**-0,70**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
15	Е27-251-2	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М	1000 М2	751,51	2 008,69	827,30	36,25		2 796,45	51,53	44,03
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,127**	**95,44**	**255,10**	**105,07**	**4,60**		**355,14**	**6,54**	**5,59**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
16	Е27-251-4	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-251-2	1000 М2	500,23	1 329,00	548,50	24,70		1 853,93	34,30	29,20
					К=10	К=10	К=10	К=10		К=10	К=10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**-0,127**	**-63,53**	**-168,78**	**-69,66**	**-3,14**		**-235,45**	**-4,36**	**-3,71**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
17	4/1-4-30-75-10/10	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А1 (АГТС А1)	Т				15,09	1,17	16,26		
			35,193				**531,06**	**41,18**	**572,24**		
18	Е68-43-1	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ	100 М ТРЕЩИН	58,04	236,07	64,52	98,76	7,68	400,55	3,98	3,04
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**1,28**	**74,29**	**302,17**	**82,59**	**126,41**	**9,83**	**512,70**	**5,09**	**3,89**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
19	Е27-53-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Г, Д, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9-3 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	669,44	1 122,10	430,20	18 660,59	1 452,10	21 904,23	38,30	21,81
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	**0,376**	**251,71**	**421,91**	**161,76**	**7 016,38**	**545,99**	**8 235,99**	**14,40**	**8,20**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
20	Е27-54-5	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ ПЕСЧАНЫМ СМЕСЯМ ТИПА Г, Д, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9-3 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	2,92	279,86	107,32	4 639,20	360,96	5 282,94	0,20	5,44
					К=2	К=2	К=2	К=2		К=2	К=2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,376**	**1,10**	**105,23**	**40,35**	**1 744,34**	**135,72**	**1 986,39**	**0,08**	**2,05**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
21	Е13-85-1	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН" НАРУЖНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	471,08			1 031,20	82,40	1 584,68	29,87	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**0,21**	**98,93**			**216,55**	**17,30**	**332,78**	**6,27**	
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
22	Е47-25-4	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100 М2	740,61					740,61	46,96	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**0,225**	**166,64**					**166,64**	**10,57**	
		ОХРиОПР=56.39%, План=26.09%									
23	Е47-25-5	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100 М2	330,25					330,25	20,94	
					К=3	К=3	К=3	К=3		К=3	К=3
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**0,225**	**74,31**					**74,31**	**4,71**	
		ОХРиОПР=56.39%, План=26.09%									
24	1/60-80-10-15/999951	ГРУНТ, ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 95	Т				48,00	3,81	51,81		
			9,45				**453,60**	**36,00**	**489,60**		
25	024-ПОГР	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т					2,59	2,59		
	обращение с отходами		**64,28**					**166,49**	**166,49**		
26	3141004-ПОГР	АСФАЛЬТОБЕТОН ОТ РАЗБОРКИ АСФАЛЬТОВЫХ ПОКРЫТИЙ (ПОГРУЗКА)	Т					2,59	2,59		
	обращение с отходами		**30,72**					**79,56**	**79,56**		
27	С310-30.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					13,43	13,43		
	обращение с отходами		**64,28**					**863,28**	**863,28**		
28	С310-20.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I ЛОМА АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ	Т					9,23	9,23		
	обращение с отходами		**30,72**					**283,55**	**283,55**		
29	С999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т				14,45		14,45		
	прием отходов		**64,28**				**928,85**		**928,85**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж1		1 985,02	1 759,83	683,53	10 630,77	829,32	15 204,94	126,64	36,89
		ОХР и ОПР							2 170,92		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 310,35		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							18 686,21		
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		1 744,07	1 759,83	683,53	10 177,17	793,32	14 474,39	111,36	36,89
		ОХРиОПР = 83.83%							2 035,05		
		План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115							1 240,25		
		ИТОГО							17 749,69		
		ИТОГО ПО Ремонтные работы по озеленению территорий		240,95			453,60	36,00	730,55	15,28	
		ОХРиОПР = 56.39%							135,87		
		План.приб. = 26.09% * Ктек.ремонт=1.115							70,10		
		ИТОГО							936,52		
		ИТОГО		**1 985,02**	**1 759,83**	**683,53**	**10 630,77**	**829,32**	**15 204,94**	**126,64**	**36,89**
		ОХР и ОПР							**2 170,92**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**1 310,35**		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,3**		
		ВСЕГО							**18 686,21**		
		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:					**928,85**	**1 392,88**	**2 321,73**		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					**928,85**		**928,85**		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)						**1 392,88**	**1 392,88**		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							**21 007,94**		
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ									
		ПОГРУЗКА, Т							95		
		ТРАНСПОРТИРОВКА, Т							95		
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т							64,28		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [18686.21+0+0+0]							**18 686,21**		
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((1985.02+683.53)*(34/100)) * ((100-0)/100)]							907,31		
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+907.31+0+0+0+0+0+0+0+0]							**907,31**		
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [18686.21+907.31+0]							**19 593,52**		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [1985.02*1]						1	1 985,02		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							126,64		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							36,89		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,3		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1759.83*1]						1	1 759,83		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [683.53*1]						1	683,53		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [829.32*1]						1	829,32		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							10 630,77		
1		**ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [1985.02+1759.83+829.32+10630.77]**							**15 204,94**		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							10 630,78		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [829.32-0]							829,32		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2170.92*1]						1	2 170,92		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1310.35*1]						1	1 310,35		
		ИТОГО [15204.94+0+0+2170.92+1310.35]							18 686,21		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [18686.21+0+0+0]							**18 686,21**		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((1985.02+683.53)*(34/100)) * ((100-0)/100)]					34		907,31		
6		**ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+907.31+0+0+0+0+0+0+0+0]**							**907,31**		
7		**ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [18686.21+907.31+0]**							**19 593,52**		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [19593.52+0]							19 593,52		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [19593.52+0]							19 593,52		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [19593.52-0-0-0]							19 593,52		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [19593.52*1]							19 593,52		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 06/2026 по 07/2026)						1,0181			
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(19593.52+0+0-0)*1.0181+0*1]							19 948,16		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [19948.16+0+0+0+0+0]							19 948,16		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [19948.16-(0+0+0)]							19 948,16		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [19948.16+0]							19 948,16		
18		**СУММА НДС [19948.16*20/100]**					**20**		**3 989,63**		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [19948.16+3989.63+0]							**23 937,79**		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ТРИ ТЫСЯЧИ ДЕВЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 79 КОП.									
		СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [928.85*1]						1	928,85		
		ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [1392.88*1]						1	1 392,88		
		ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [928.85+0+1392.88]							2 321,73		
		ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [2321.73*1.0239+0*1.0181]							**2 377,22**		
		СУММА НДС [2377.22*20/100]					20		475,44		
		ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [2377.22+0+475.44]							**2 852,66**		
		ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [2852.66+0]							**2 852,66**		
		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [23937.79+2852.66+0]							**26 790,45**		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои-мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	4/1-4-30-75-10/10 АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А1 (АГТС А1)	Т	35,193	15,09		531,06	7,78	1,17	41,18
2	4/1-4-10-20-40/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3	0,784	168,06		131,76	7,78	13,08	10,25
3	1/10-110-50-5/365 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,0564	313,35		17,67	7,94	24,88	1,40
4	1/10-110-50-10/285 БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	М3	0,0272	183,25		4,98	7,94	14,55	0,40
5	1/10-280-20/40 ВОДА	М3	4,2712	1,45		6,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			КГ	0,16	3,36		0,54	7,94	0,27	0,04
7	1/60-80-10-15/999951 ГРУНТ, ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 95			Т	9,45	48,00		453,60	7,94	3,81	36,00
8	1/10-170-2/20 ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ			ДИСК	0,004	26,92		0,11	7,94	2,14	0,01
9	4/2-2-1-10/16 КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ 63.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4			ШТ.	16	5,26		84,16	9,02	0,47	7,52
10	1/10-130-5/87 МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ "АУТОКРИН"			КГ	33,6	4,87		163,63	7,94	0,39	13,10
11	4/1-5-40-10-10/30 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА			М3	25,25	12,42		313,61	7,94	0,99	25,00
12	1/10-130-5/304 ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"			КГ	16,8	3,15		52,92	7,94	0,25	4,20
13	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100			М3	0,0096	114,74		1,10	7,78	8,93	0,09
14	1/10-240-40/92 СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ			КГ	2,3312	9,16		21,35	7,94	0,73	1,70
15	4/1-4-30-20-10/10 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Г, МАРКИ I			Т	45,12	193,30		8 721,70	7,78	15,04	678,60
16	4/1-5-20-10-10/10 ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 4 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ ОТ 5 (3) ММ ДО 10 ММ			М3	0,128	20,57		2,63			
17	7/10-20/10 ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60			Т	0,1152	1 074,43		123,77	7,94	85,31	9,83
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО в том числе: материалы подрядчика							**10 630,78** 10 630,78			**829,32** 829,32
	Механизмы										
18	М120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)			МАШ.-Ч	0,93424	79,54		74,31			
19	М030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ.-Ч	1,0725	43,42		46,57			
20	М070148 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)			МАШ.-Ч	0,27141	50,87		13,81			
21	М070149 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)			МАШ.-Ч	0,08027	55,15		4,43			
22	М121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА			МАШ.-Ч	3,23437	3,63		11,74			
23	М120711 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т			МАШ.-Ч	0,495	13,25		6,56			
24	М120907 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т			МАШ.-Ч	5,86184	52,40		307,16			
25	М120906 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т			МАШ.-Ч	3,68678	41,33		152,37			
26	М120910 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т			МАШ.-Ч	0,155	83,74		12,98			
27	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН			МАШ.-Ч	17,48352	35,37		618,39			
28	М121601 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л			МАШ.-Ч	0,34164	61,37		20,97			
29	М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)			МАШ.-Ч	17,48352	0,55		9,62			
30	М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ			МАШ.-Ч	0,4796	0,62		0,30			
31	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	0,76751	21,54		16,53			
32	М010312 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)			МАШ.-Ч	0,495	51,96		25,72			
33	М010411 ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 158 (215) КВТ (Л. С.)			МАШ.-Ч	1,9456	88,09		171,39			
34	М122000 УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА			МАШ.-Ч	1,62432	74,37		120,80			
35	М122401 УСТАНОВКА "НОРД Р-310М"			МАШ.-Ч	1,9456	67,22		130,78			
36	М060248 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,65 М3			МАШ.-Ч	0,22517	68,53		15,43			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							**1 759,86**			

Составил инженер УЦХО Свидерская Л.А.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска»
_____ В.П. Дьяченко
« 23 » июня 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по объекту: **« Текущий ремонт твёрдых покрытий на территории ГУО «Средняя школа № 181 г. Минска», пр-т газеты «Звязда», 65** .
2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».
3. Адрес: 220116 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42-93.
4. Банковские реквизиты: текущий счет:

р/с BY84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» г.Минск, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а код BLBBBY2X, УНП 193409509, ОКПО 504052225000.

5. Параметры работ: в соответствии с **дефектным актом № 448 от 23.06.2026 года.**
6. Предполагаемые сроки начала и окончания: «20» июля 2026 года – «30» июля 2026 года.
7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Составил:
Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Л.А. Свидерская

Согласовано:
Начальник УЦХО А.М. Чистая