

Заказчик: Войсковая часть 2044.

Наименование объекта: Текущий ремонт санузла первого этажа штаба №2.

СМЕТА №1  
на текущий ремонт  
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2026Г.

Цена чел.-часа рабочего 4 разряда: 16.96 руб. Зона: 2. Регион: Гродненская область. Коэффициент к з/п: 1

Номер	п/п	поз по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Единица измерения	Трудовые затраты, человеко-часы	Стоимость, единицы измерения / всего, руб.				общая стоимость	
							Количество	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы		транспорт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	E57-2-7		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	69.87	1101.93	24.12	16.33	-	-	1126.05
					0.059	4.12	65.01	1.42	0.96	-	-	66.43
2	2	E63-19-6		РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТОК	100 М2	27.10	395.22	6.32	4.81	-	-	401.54
					0.285	7.72	112.64	1.80	1.37	-	-	114.44
3	3	E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	142.65	2351.36	20.25	13.71	726.80	102.76	3201.17
					0.285	40.66	670.14	5.77	3.91	207.14	29.29	912.34
4	4	E10-236-1		ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА	100 М2	167.95	2768.39	37.18	-	593.55	84.25	3483.37
					0.035	5.88	96.89	1.30	-	20.77	2.95	121.91
5	5	2/20-40-35/15		КАРКАСЫ СТАЛЬНЫЕ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ И КРЕПЛЕНИЯ	М2	-	-	-	-	15.40	0.93	16.33
					3.5	-	-	-	-	53.90	3.26	57.16
6	6	E15-300-2		ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	191.76	3252.25	6.01	4.37	2392.00	338.00	5988.26
					0.296	56.76	962.67	1.78	1.29	708.03	100.05	1772.53
7	7	1/10-230-60-35/19		РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	-	-	-	-	470.00	66.46	536.46
					0.2	-	-	-	-	94.00	13.29	107.29
8	8	1/10-230-60-15/15		КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ	Т	-	-	-	-	4100.00	579.74	4679.74
					0.009	-	-	-	-	36.90	5.22	42.12
9	9	E57-23-1		УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2	100 М2	67.40	998.96	53.20	36.01	-	-	1052.16
					0.059	3.98	58.94	3.14	2.12	-	-	62.08
10	10	1/10-230-60-30/20		РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150	Т	-	-	-	-	243.20	34.39	277.59
					0.148	-	-	-	-	35.99	5.09	41.08
11	11	E11-47-3		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	163.16	2573.21	19.47	3.90	2711.99	383.16	5687.83
					0.059	9.63	151.82	1.15	0.23	160.01	22.61	335.59
12	12	1/10-230-60-35/19		РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	-	-	-	-	314.35	44.45	358.80
					0.036	-	-	-	-	11.32	1.60	12.92
13	13	E56-18-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОВОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ	100 ШТ	67.40	982.96	-	-	-	-	982.96
					0.02	1.35	19.66	-	-	-	-	19.66
14	14	E56-19-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	36.28	529.10	-	-	-	-	529.10
					0.028	1.02	14.81	-	-	-	-	14.81
15	15	E10-237-1		УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	100 М2	182.45	2660.83	73.40	-	224.20	31.68	2990.11
					0.0285	5.20	75.83	2.09	-	6.39	0.90	85.21
16	16	2/40-20-5/10		БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ	М2	-	-	-	-	852.00	120.47	972.47
					2.85	-	-	-	-	2428.20	343.34	2771.54
17	17	E10-237-8		УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ	100 М2	116.13	1693.63	39.80	-	135.16	19.10	1887.69
					0.021	2.44	35.57	0.84	-	2.84	0.40	39.65
18	18	2/40-20-15/10		ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ	М2	-	-	-	-	472.00	66.74	538.74
					2.1	-	-	-	-	991.20	140.15	1131.35
19	19	E61-40-3		УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ ПОТОЛКОВ	100 М2	33.66	562.82	30.59	20.70	88.22	12.48	694.11
					0.059	1.99	33.21	1.80	1.22	5.20	0.74	40.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	Б15-261-2	ОБЛИЦОВКА ВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ "САЙДИНГ"	100 М2	140.22	2378.13	7.71	0.44	17.26	2.45	2405.55
				0.059	8.27	140.31	0.45	0.03	1.02	0.14	141.92
21	21	1/10-230-65-40-5/5	САЙДИНГ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	М2	-	-	-	-	20.20	2.86	23.06
				6.1	-	-	-	-	123.22	17.45	140.67
22	22	Б65-5-1	ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ	100 ПР	51.30	809.06	7.97	5.39	-	-	817.03
				0.01	0.51	8.09	0.08	0.05	-	-	8.17
23	23	Б17-1-605	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ОВАЛЬНЫХ С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛ.	2.25	39.33	0.84	0.45	137.21	11.06	188.44
				1	2.25	39.33	0.84	0.45	137.21	11.06	188.44
24	24	Б65-5-2	ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ	100 ПР	63.84	1006.83	6.46	4.37	-	-	1013.29
				0.01	0.64	10.07	0.06	0.04	-	-	10.13
25	25	Б65-11-3	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ	100 КО	296.93	5190.03	18.09	12.25	24386.00	1953.13	31547.25
				0.01	2.97	51.90	0.18	0.12	243.86	19.53	315.47
26	26	Б65-73-1	СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	100 ШТ	47.44	748.18	0.43	0.29	944.81	4.07	1697.49
				0.03	1.42	22.45	0.01	0.01	28.34	0.12	50.92
			ИТОГО прямые затраты		156.81	2569.34	22.71	11.80	5295.54	717.19	8604.78
			Затраты труда машинистов		1.00						
			Затраты труда от ОХР и ОПР (к=0.6)		1.29						
			В т.ч. Строительные работы для строительства в сельской местности		149.02	2437.50	21.54	11.13	4886.13	686.48	8031.65
			В т.ч. Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской местности		7.79	131.84	1.17	0.67	409.41	30.71	573.13
11			Заработная плата								2569.34
12			Эксплуатация машин и механизмов								22.71
2а			в том числе зарплата машинистов								11.80
3			Материалы								5295.53
			в том числе:								
3.1			материалы, поставляемые подрядчиком								5295.53
4			Транспорт								717.19
5			Общехозяйственные и общепроизводственные расходы								2157.24
6			Плановая прибыль								1179.71
7			ИТОГО СМР								11941.72
8			Прочие затраты, в том числе:								877.59
8а			Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование (34%)								877.59
9			Итого строительных и иных специальных монтажных работ								12819.31
10			Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации								12819.31
11			Итого объем работ для налогообложения								12819.31
12			Сумма НДС по ставке 20%								2563.86
13			ВСЕГО выполнено работ								15383.17
14			ИТОГО к оплате								15383.17

Составил

Проверил