



УТВЕРЖДАЮ

Директор УО МГМТК

С.В. Андреева

« 12 » июня 2026 г

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на выполнение совокупности строительно-монтажных работ на объекте  
«Текущий ремонт здания специализированного для образования и воспитания по адресу г.  
Минск, ул.Казинца, 8» (Текущий ремонт кабинетов № №112,113,115,116)

1. Под текущим ремонтом здания специализированного для образования и воспитания по адресу г. Минск, ул.Казинца, 8 для целей настоящей закупки заказчик понимает текущий ремонт кабинетов № №112,113,115,116 на первом этаже здания.
2. Произвести замену существующих потолочных светильников на встроенные типа ЛВО 12-4х18-152.9 производства ЗАО «БЕЛИНТЕГРА» (или аналогичные).
3. Произвести замену существующих чугунных радиаторов на радиаторы отопительные стальные панельные двухрядные с одним конвектором, высотой Н=500 мм, длиной L=900
4. Грунтование стен перед перетиркой выполнить высоко адгезивной грунтовкой типа Ceresit СТ 19 Бетонконтакт.
5. В местах раскрытия трещин и зашитых проемов при перетирке стен дополнительно произвести армирование штукатурного слоя стеклосеткой ССШ-160.
6. Отделку стен выполнить тонкослойной штукатуркой типа «карта мира».
7. Окраску стен выполнить акриловыми составами с адгезией покрытия не менее 2,7 МПа и стойкостью к влажному истиранию не ниже 2 класса (конкретный тип и колер акриловой краски перед приобретением согласовать с заказчиком путем нанесения не менее трех пробных выкрасок). Окраска стен защитить путем нанесения интерьерного лака типа Condor Interior Lack 30.
8. Напольное покрытие выполнить из керамогранита. Конкретный тип плитки перед приобретением согласовать с Заказчиком.
9. 6. Потолки выполнить подвесными типа «Армстронг».
10. Все изделия должны иметь соответствующие сертификаты и (или) технические паспорта, удостоверяющие их качество.

Разработал инженер договору на оказание инженерных услуг

В.В. Катакин