

Материалы заказчика по объекту:

«Реконструкция транзитных трубопроводов в жилых домах
по ул. Кунцевщина, 30, 48, ул. Притыцкого, 126 и участков тепловой сети от
ТК 31/530 до ТК 32/530 и от ТК 33/530 до ТК 37/530 в г. Минске».


№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во
1	КОММУТАЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ КТ-12 IP-65	шт.	2
2	КОММУТАЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ КТ-13 IP-65	шт.	6
3	КОММУТАЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ КТ-14 IP-65	шт.	2
4	КОММУТАЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ КТ-15 IP-65	шт.	8
5	КОММУТАЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ КТ-16 IP-65	шт.	1
6	ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ТРУБКА Ф6 ММ ДЛИНОЙ 70 ММ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ	шт.	176
7	ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ТРУБКА Ф30 ММ ДЛИНОЙ 250 ММ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ	шт.	56
8	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ СТ.20: Ф38Х3,0 ОЦИНКОВАННАЯ ПО ТУ 14-162-55-99	м	296,00
9	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ СТ.20 Ф45Х3,0	м	296,00
10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ СТ.20: Ф89Х3,5 ОЦИНКОВАННАЯ ПО ТУ 14-162-55-99	м	32,00
11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ СТ.20: Ф108Х4,0 ОЦИНКОВАННАЯ ПО ТУ 14-162-55-99	м	115,00
12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ СТ.20: Ф89Х3,5	м	64,00
13	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ СТ.20: Ф159Х4,4 ОЦИНКОВАННАЯ ПО ТУ 14-162-55-99	м	37,00
14	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ СТ.20: Ф159Х4,5	м	46,00
15	ПРЕСС-ФИТИНГ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГПИ 110/145 СО СТАЛЬНОЙ ТРУБОЙ ЦФ108Х4; НАДВИЖНАЯ ГИЛЬЗА В КОМПЛЕКТЕ 01.02.2026 ОРБ	шт.	9
16	ПРЕСС-ФИТИНГ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГПИ 90/125 СО СТАЛЬНОЙ ТРУБОЙ ЦФ89Х4; НАДВИЖНАЯ ГИЛЬЗА В КОМПЛЕКТЕ	шт.	9
17	ПРЕСС-ФИТИНГ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГПИ 63/100 СО СТАЛЬНОЙ ТРУБОЙ ЦФ57Х4; НАДВИЖНАЯ ГИЛЬЗА В КОМПЛЕКТЕ	шт.	4
18	ПРЕСС-ФИТИНГ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГПИ 160/200 СО СТАЛЬНОЙ ТРУБОЙ ЦФ159Х6; НАДВИЖНАЯ ГИЛЬЗА В КОМПЛЕКТЕ	шт.	1
19	ПРЕСС-ФИТИНГ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГПИ 40/75 СО СТАЛЬНОЙ ТРУБОЙ ЦФ38Х3; НАДВИЖНАЯ ГИЛЬЗА В КОМПЛЕКТЕ	шт.	10
20	ПРЕСС-ФИТИНГ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГПИ 125/160 СО СТАЛЬНОЙ ТРУБОЙ ЦФ127Х5; НАДВИЖНАЯ ГИЛЬЗА В КОМПЛЕКТЕ	шт.	2
21	БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛА ФБС 9.4.6 С16/20, F150, W4 01.02.2026 ОРБ	шт.	29,00

Инженер
по комплектации оборудования



Е.В.Невдах

Инженер
отдела капитального строительства



А.И.Лагунович

Начальник
отдела капитального строительства



Д.В.Васюкевич