

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Минская областная детская клиническая больница

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
«Текущий ремонт оперблока 3, 4, 5, 6 этажей «УЗ МОДКБ»,

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026

СТОИМОСТЬ 175 719.82 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. ЗП					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Минская обл., Минский р-он, База НРР 2022г.											
1 3 этаж											
1 E56-1-1		Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 КОРОБОК	2 143,13	136,36	67,90			2 279,49	146,95	4,12
		Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 охрипор=83.83%, план=45.82%	0,15	321,47	20,45	10,19			341,92	22,04	0,62
2 E56-2-2		Снятие остекленных оконных переплетов	100 М2 ПЕРЕПЛ. ЕТА	806,96	25,07	16,97			832,03	55,33	1,16
		Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 охрипор=83.83%, план=45.82%	0,405	326,82	10,15	6,87			336,97	22,41	0,47
3 E10-101-3		Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 3 м2	100 М2	2 556,62	8,39		14,19	2,01	2 581,21	150,74	
		Разряд=4, межд. коэфф.=1.0 охрипор=83.83%, план=45.82%	0,405	1 035,43	3,40		5,75	0,81	1 045,39	61,05	
4 2/40-10-150/10		Блок оконный из поливинилхлоридного профиля 1800-1500 (окна делятся на две створки по центру и все створки открываются и ставятся на проветривание. на каждом окне по две оконные ручки с замками.)	М2				323,25	45,71	368,96		
			40,5				13 091,63	1 851,26	14 942,89		
5 1/10-240-30-45/13		Дюбель металлический рамный 10 x 152	1000 ШТ.				379,00	53,59	432,59		
			0,1782				67,54	9,55	77,09		
6 E10-264-2		Установка противомоскитной сетки	100 ШТ.	240,54	6,91				247,45	15,25	
		Разряд=3.5, межд. коэфф.=0.9299 охрипор=83.83%, план=45.82%	0,15	36,08	1,04				37,12	2,29	
7 2/40-30/999131		Противомоскитная сетка	М2				65,40	9,25	74,65		
			40,5				2 648,70	374,63	3 023,33		
8 1/10-240-55-20/20		Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 x 25 мм	1000 ШТ.				8,92	1,26	10,18		
			0,1212				1,08	0,15	1,23		
9 E10-103-1		Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м	100 М	246,60			445,04	62,31	753,95	15,64	
		Разряд=3.5, межд. коэфф.=0.9299 охрипор=83.83%, план=45.82%	0,975	240,44			433,91	60,75	735,10	15,25	
10 E10-224-1		Демонтаж отливов из оцинкованной стали	100 М	161,98	0,58				162,56	10,27	
		Разряд=3.5, межд. коэфф.=0.9299 охрипор=83.83%, план=45.82%	0,255	41,30	0,15				41,45	2,62	
11 E10-224-1		Установка отливов из оцинкованной стали	100 М	539,94	1,93		130,49	20,57	692,93	34,24	
		Разряд=3.5, межд. коэфф.=0.9299 охрипор=83.83%, план=45.82%	0,255	137,68	0,49		33,27	5,25	176,69	8,73	
12 1/10-240-38/115		Кронштейн крепежный 150 x 50, 180 x 50, 230 x 50 (оцинкованная сталь 1,2 мм)	ШТ.				0,63	0,09	0,72		
			61,2				38,56	5,51	44,07		
13 2/20-100-20/70		Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 450 мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной	М				11,51	0,70	12,21		
			25,5				293,51	17,85	311,36		

14	E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	100 М2 ПОДОКО ННОЙ ДОСКИ	1 662,04				1 662,04	113,96	
		Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,051	84,76		K=1.2	K=1.2		K=1.2	K=1.2
								84,76	5,81	
15	E10-280-1	Установка подоконных досок	100 М	651,03				488,35	69,43	1 208,81
		Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,255	166,01		K=1.2	K=1.2	124,53	17,70	308,24
										44,64
										K=1.2
16	2/40-25-5/10	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 200 мм	М					7,84	1,11	8,95
			25,5					199,92	28,31	228,23
17	E15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	100 М2 ОШТУК АТУРИВ АЕМОЙ ПОВЕР	3 920,04	38,51	26,06	11,54	1,86	3 971,95	244,87
		Разряд=3.6, межд.коэфф.=0.9439 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,0515	201,88		K=1.2	K=1.2	0,59	0,10	204,55
					1,98	1,34				12,61
										0,09
18	4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	М3					115,38	18,56	133,94
			0,22145					25,55	4,11	29,66
19	E15-314-2	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	756,96	0,67	0,35	141,35	19,95	918,93	51,07
		Разряд=3.1, межд.коэфф.=0.8739 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,0515	38,98		K=1.2	K=1.2	0,02	7,28	1,03
					0,03	0,02			47,32	2,63
20	E63-19-6	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	474,27	7,58	5,77			481,85	32,52
		Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,96	455,30		K=1.2	K=1.2	7,28	5,54	462,58
										31,22
										0,38
21	E61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 М2	1 007,70	34,12	23,10			1 041,82	64,87
		Разряд=3.4, межд.коэфф.=0.9159 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,96	967,39		K=1.2	K=1.2	32,76	22,18	1 000,15
										62,28
										1,52
22	4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	М3					115,38	18,56	133,94
			1,0176					117,41	18,89	136,30
23	E13-73-2	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	88,20					88,20	6,05
		Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,96	84,67		K=1.2	K=1.2			K=1.2
										5,81
24	1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (л)	КГ					2,32	0,33	2,65
			14,4					33,41	4,75	38,16
25	E15-300-2	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11
		Разряд=4, межд.коэфф.=1.0 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,96	3 746,59		K=1.2	K=1.2	0,31	2 708,50	382,64
									6 838,04	220,91
26	1/10-230-95/105	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35	
			0,384				3,14	0,45	3,59	
27	1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20 кг)	Т				1 653,30	233,78	1 887,08	
			0,01584				26,19	3,70	29,89	
28	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, f75	Т				376,39	53,22	429,61	
			0,48				180,67	25,55	206,22	
29	E15-310-1	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей	100 М	159,20	0,04				159,24	9,11
		Разряд=4.3, межд.коэфф.=1.0306 окриопр=83.83%, план=45.82%	1,8	286,56		K=1.2	K=1.2	0,07	286,63	16,40
30	1/10-230-65-40-10/15	Планка начальная поливинилхлоридная для наружной отделки шириной 45 мм (белая)	М				3,06	0,43	3,49	
			183,6				561,82	78,95	640,77	
31	1/10-130-15/107	Герметик силиконовый 280 мл	ШТ.				5,35	0,76	6,11	
			8,325				44,54	6,33	50,87	
32	E15-300-2	Облицовка керамической плиткой откосов с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11
		Разряд=4, межд.коэфф.=1.0 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,078	304,41		K=1.2	K=1.2	0,02	220,07	31,09
									555,59	17,95

33	1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20 кг)	Т				1 653,30	233,78	1 887,08		
			0,001195				1,98	0,28	2,26		
34	1/10-230-95/105	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35		
			0,016				0,13	0,02	0,15		
35	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150. f75	Т				376,39	53,22	429,61		
			0,039				14,68	2,08	16,76		
		Итого по разделу 1		8 475,77	78,13	46,14	20 884,36	2 931,74	32 370,00	521,39	3,08
		ОХР и ОПР							7 143,92		
		Плановая прибыль							4 353,76		
		Итого с охр/опр и плановой прибылью							43 867,68		
2 4 этаж											
36	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 КОРОБОК	2 143,13	136,36	67,90			2 279,49	146,95	4,12
		Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 охр/опр=83.83%, план=45.82%	0,15	321,47	K=1.2 20,45	K=1.2 10,19			341,92	K=1.2 22,04	K=1.2 0,62
37	E56-2-2	Снятие остекленных оконных переплетов	100 М2 ПЕРЕПЛ ЕТА	806,96	25,07	16,97			832,03	55,33	1,16
		Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 охр/опр=83.83%, план=45.82%	0,405	326,82	K=1.2 10,15	K=1.2 6,87			336,97	K=1.2 22,41	K=1.2 0,47
38	E10-101-3	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 3 м2	100 М2	2 556,62	8,39		14,19	2,01	2 581,21	150,74	
		Разряд=4, межд. коэфф.=1.0 охр/опр=83.83%, план=45.82%	0,405	1 035,43	K=1.2 3,40	K=1.2	5,75	0,81	1 045,39	K=1.2 61,05	K=1.2
39	2/40-10-10-150/10	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля 1800-1500 (окна делятся на две створки по центру и все створки открываются и ставятся на проветривание, на каждом окне по две оконные ручки с замками.)	М2				323,25	45,71	368,96		
			39,375				12 727,97	1 799,83	14 527,80		
40	1/10-240-30-45/13	Дюбель металлический рамный 10 x 152	1000 ШТ.				379,00	53,59	432,59		
			0,1782				67,54	9,55	77,09		
41	E10-264-2	Установка противомоскитной сетки	100 ШТ.	240,54	6,91				247,45	15,25	
		Разряд=3.5, межд. коэфф.=0.9299 охр/опр=83.83%, план=45.82%	0,15	36,08	K=1.2 1,04	K=1.2			37,12	K=1.2 2,29	K=1.2
42	2/40-30/999131	Противомоскитная сетка	М2				65,40	9,25	74,65		
			40,5				2 648,70	374,63	3 023,33		
43	1/10-240-55-20/20	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 x 25 мм	1000 ШТ.				8,92	1,26	10,18		
			0,1212				1,08	0,15	1,23		
44	E10-103-1	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0.03 м	100 М	246,60			445,04	62,31	753,95	15,64	
		Разряд=3.5, межд. коэфф.=0.9299 охр/опр=83.83%, план=45.82%	0,975	240,44	K=1.2	K=1.2	433,91	60,75	735,10	K=1.2 15,25	K=1.2
45	E10-224-1	Демонтаж отливов из оцинкованной стали	100 М	161,98	0,58				162,56	10,27	
		Разряд=3.5, межд. коэфф.=0.9299 охр/опр=83.83%, план=45.82%	0,255	41,30	K=0.3*1.2 0,15	K=0.3*1.2	K=0	K=0	41,45	K=0.3*1.2 2,62	K=0.3*1.2
46	E10-224-1	Установка отливов из оцинкованной стали	100 М	539,94	1,93		130,49	20,57	692,93	34,24	
		Разряд=3.5, межд. коэфф.=0.9299 охр/опр=83.83%, план=45.82%	0,255	137,68	K=1.2 0,49	K=1.2	33,27	5,25	176,69	K=1.2 8,73	K=1.2
47	1/10-240-38/115	Кронштейн крепежный 150 x 50, 180 x 50, 230 x 50 (оцинкованная сталь 1.2 мм)	ШТ.				0,63	0,09	0,72		
			61,2				38,56	5,51	44,07		
48	2/20-100-20/70	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 450 мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной	М				11,51	0,70	12,21		
			25,5				293,51	17,85	311,36		
49	E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	100 М2 ПОДОКО ННОЙ ДОСКИ	1 662,04					1 662,04	113,96	
		Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 охр/опр=83.83%, план=45.82%	0,051	84,76	K=1.2	K=1.2			84,76	K=1.2 5,81	K=1.2
50	E10-280-1	Установка подоконных досок	100 М	651,03			488,35	69,43	1 208,81	44,64	
		Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 охр/опр=83.83%, план=45.82%	0,255	166,01	K=1.2	K=1.2	124,53	17,70	308,24	K=1.2 11,38	K=1.2
51	2/40-25-5/10	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 200 мм	М				7,84	1,11	8,95		
			25,5				199,92	28,31	228,23		

52 E15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	100 М2 ОШТУКАТУРИВ АЕМОЙ ПОВЕР	3 920,04	38,51	26,06	11,54	1,86	3 971,95	244,87	1,79
	Разряд=3.6, межд. коэфф.=0.9439 окрипр=83.83%, план=45.82%	0,0515	201,88	K=1.2 1,98	K=1.2 1,34	0,59	0,10	204,55	K=1.2 12,61	K=1.2 0,09
53 4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	М3				115,38	18,56	133,94		
		0,22145				25,55	4,11	29,66		
54 E15-314-2	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	756,96	0,67	0,35	141,35	19,95	918,93	51,07	0,02
	Разряд=3.1, межд. коэфф.=0.8739 окрипр=83.83%, план=45.82%	0,0515	38,98	K=1.2 0,03	K=1.2 0,02	7,28	1,03	47,32	K=1.2 2,63	K=1.2
55 E63-19-6	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	474,27	7,58	5,77			481,85	32,52	0,40
	Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 окрипр=83.83%, план=45.82%	0,96	455,30	K=1.2 7,28	K=1.2 5,54			462,58	K=1.2 31,22	K=1.2 0,38
56 E61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 М2	1 007,70	34,12	23,10			1 041,82	64,87	1,58
	Разряд=3.4, межд. коэфф.=0.9159 окрипр=83.83%, план=45.82%	0,96	967,39	K=1.2 32,76	K=1.2 22,18			1 000,15	K=1.2 62,28	K=1.2 1,52
57 4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	М3				115,38	18,56	133,94		
		1,0176				117,41	18,89	136,30		
58 E13-73-2	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	88,20					88,20	6,05	
	Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 окрипр=83.83%, план=45.82%	0,96	84,67	K=1.2	K=1.2			84,67	K=1.2 5,81	K=1.2
59 1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)	КГ				2,32	0,33	2,65		
		14,4				33,41	4,75	38,16		
60 E15-300-2	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11	
	Разряд=4, межд. коэфф.=1.0 окрипр=83.83%, план=45.82%	0,96	3 746,59	K=1.2 0,31	K=1.2	2 708,50	382,64	6 838,04	K=1.2 220,91	K=1.2
61 1/10-230-95/105	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35		
		0,384				3,14	0,45	3,59		
62 1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв). серая (фасовка по 20 кг)	Т				1 653,30	233,78	1 887,08		
		0,01584				26,19	3,70	29,89		
63 1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв). м100/м150. f75	Т				376,39	53,22	429,61		
		0,48				180,67	25,55	206,22		
64 E15-310-1	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей	100 М	159,20	0,04				159,24	9,11	
	Разряд=4.3, межд. коэфф.=1.0306 окрипр=83.83%, план=45.82%	1,8	286,56	K=1.2 0,07	K=1.2			286,63	K=1.2 16,40	K=1.2
65 1/10-230-65-40-10/15	Планка начальная поливинилхлоридная для наружной отделки шириной 45 мм (белая)	М				3,06	0,43	3,49		
		183,6				561,82	78,95	640,77		
66 1/10-130-15/107	Герметик силиконовый 280 мл	ШТ.				5,35	0,76	6,11		
		8,325				44,54	6,33	50,87		
67 E15-300-2	Облицовка керамической плиткой откосов с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11	
	Разряд=4, межд. коэфф.=1.0 окрипр=83.83%, план=45.82%	0,078	304,41	K=1.2 0,02	K=1.2	220,07	31,09	555,59	K=1.2 17,95	K=1.2
68 1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв). серая (фасовка по 20 кг)	Т				1 653,30	233,78	1 887,08		
		0,001195				1,98	0,28	2,26		
69 1/10-230-95/105	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35		
		0,016				0,13	0,02	0,15		
70 1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв). м100/м150. f75	Т				376,39	53,22	429,61		
		0,039				14,68	2,08	16,76		
Итого по разделу 2			8 475,77	78,13	46,14	20 520,70	2 880,31	31 954,91	521,39	3,08

ОХР и ОНР						7 143,92					
Плановая прибыль						4 353,76					
Итого с охр/онр и плановой прибылью						43 452,59					
3 5 этаж											
71	E56-1-1	Демонтаж оконных коробов в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 КОРОБОК	2 143,13	136,36	67,90		2 279,49	146,95	4,12	
		Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,15	321,47	K=1.2 20,45	K=1.2 10,19		341,92	K=1.2 22,04	K=1.2 0,62	
72	E56-2-2	Снятие остекленных оконных переплетов	100 М2 ПЕРЕПЛ.ЕТА	806,96	25,07	16,97		832,03	55,33	1,16	
		Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,405	326,82	K=1.2 10,15	K=1.2 6,87		336,97	K=1.2 22,41	K=1.2 0,47	
73	E10-101-3	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 3 м2	100 М2	2 556,62	8,39	14,19	2,01	2 581,21	150,74		
		Разряд=4, межд.коэфф.=1.0 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,405	1 035,43	K=1.2 3,40	K=1.2	5,75	1 045,39	K=1.2 61,05	K=1.2	
74	2/40-10-10-150/10	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля 1800-1500 (окна делятся на две створки по центру и все створки открываются и ставятся на проветривание, на каждом окне по две оконные ручки с замками.)	М2			323,25	45,71	368,96			
			40,5			13 091,63	1 851,26	14 942,89			
75	1/10-240-30-45/13	Дюбель металлический рамный 10 x 152	1000 ШТ.			379,00	53,59	432,59			
			0,1782			67,54	9,55	77,09			
76	E10-264-2	Установка противомоскитной сетки	100 ШТ.	240,54	6,91			247,45	15,25		
		Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,15	36,08	K=1.2 1,04	K=1.2		37,12	K=1.2 2,29	K=1.2	
77	2/40-30/999131	Противомоскитная сетка	М2			65,40	9,25	74,65			
			40,5			2 648,70	374,63	3 023,33			
78	1/10-240-55-20/20	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 x 25 мм	1000 ШТ.			8,92	1,26	10,18			
			0,1212			1,08	0,15	1,23			
79	E10-103-1	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0.03 м	100 М	246,60		445,04	62,31	753,95	15,64		
		Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,975	240,44	K=1.2	K=1.2		433,91	K=1.2 60,75	K=1.2 735,10	
80	E10-224-1	Демонтаж отливов из оцинкованной стали	100 М	161,98	0,58			162,56	10,27		
		Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,255	41,30	K=0.3*1.2 0,15	K=0.3*1.2	K=0	41,45	K=0.3*1.2 2,62	K=0.3*1.2	
81	E10-224-1	Установка отливов из оцинкованной стали	100 М	539,94	1,93	130,49	20,57	692,93	34,24		
		Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,255	137,68	K=1.2 0,49	K=1.2	33,27	5,25	K=1.2 176,69	K=1.2 8,73	
82	1/10-240-38/115	Кронштейн крепежный 150 x 50, 180 x 50, 230 x 50 (оцинкованная сталь 1,2 мм)	ШТ.			0,63	0,09	0,72			
			61,2			38,56	5,51	44,07			
83	2/20-100-20/70	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 450 мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной	М			11,51	0,70	12,21			
			25,5			293,51	17,85	311,36			
84	E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	1 662,04				1 662,04	113,96		
		Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,051	84,76	K=1.2	K=1.2		84,76	K=1.2 5,81	K=1.2	
85	E10-280-1	Установка подоконных досок	100 М	651,03		488,35	69,43	1 208,81	44,64		
		Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,255	166,01	K=1.2	K=1.2	124,53	17,70	K=1.2 308,24	K=1.2 11,38	
86	2/40-25-5/10	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 200 мм	М			7,84	1,11	8,95			
			25,5			199,92	28,31	228,23			
87	E15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	100 М2 ОШТУКАТУРИВ.АЕМОЙ ПОВЕР	3 920,04	38,51	26,06	11,54	3 971,95	244,87	1,79	
		Разряд=3.6, межд.коэфф.=0.9439 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,0515	201,88	K=1.2 1,98	K=1.2 1,34	0,59	204,55	K=1.2 12,61	K=1.2 0,09	
88	4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	М3			115,38	18,56	133,94			
			0,22145			25,55	4,11	29,66			
89	E15-314-2	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	756,96	0,67	0,35	141,35	19,95	918,93	51,07	0,02

	Разряд=3.1, межр.коэфф.=0.8739 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,0515	38,98	K=1.2 0,03	K=1.2 0,02	7,28	1,03	47,32	K=1.2 2,63	K=1.2
90 E63-19-6	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 M2	474,27	7,58	5,77			481,85	32,52	0,40
	Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,96	455,30	K=1.2 7,28	K=1.2 5,54			462,58	K=1.2 31,22	K=1.2 0,38
91 E61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 M2	1 007,70	34,12	23,10			1 041,82	64,87	1,58
	Разряд=3.4, межр.коэфф.=0.9159 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,96	967,39	K=1.2 32,76	K=1.2 22,18			1 000,15	K=1.2 62,28	K=1.2 1,52
92 4/1-4-20-10- 999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	M3				115,38	18,56	133,94		
		1,0176				117,41	18,89	136,30		
93 E13-73-2	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 M2	88,20					88,20	6,05	
	Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,96	84,67	K=1.2	K=1.2			84,67	K=1.2 5,81	K=1.2
94 1/10-230- 15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)	КГ				2,32	0,33	2,65		
		14,4				33,41	4,75	38,16		
95 E15-300-2	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 M2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11	
	Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,96	3 746,59	K=1.2 0,31	K=1.2	2 708,50	382,64	6 838,04	K=1.2 220,91	K=1.2
96 1/10-230- 95/105	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35		
		0,384				3,14	0,45	3,59		
97 1/10-230-60- 15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв). серая (фасовка по 20 кг)	T				1 653,30	233,78	1 887,08		
		0,01584				26,19	3,70	29,89		
98 1/10-230-60- 35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв). м100/м150, f75	T				376,39	53,22	429,61		
		0,48				180,67	25,55	206,22		
99 E15-310-1	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей	100 M	159,20	0,04				159,24	9,11	
	Разряд=4.3, межр.коэфф.=1.0306 охриопр=83.83%, план=45.82%	1,8	286,56	K=1.2 0,07	K=1.2			286,63	K=1.2 16,40	K=1.2
100 1/10-230-65- 40-10/15	Планка начальная поливинилхлоридная для наружной отделки шириной 45 мм (белая)	M				3,06	0,43	3,49		
		183,6				561,82	78,95	640,77		
101 1/10-130- 15/107	Герметик силиконовый 280 мл	ШТ.				5,35	0,76	6,11		
		8,325				44,54	6,33	50,87		
102 E15-300-2	Облицовка керамической плиткой откосов с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 M2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11	
	Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,078	304,41	K=1.2 0,02	K=1.2	220,07	31,09	555,59	K=1.2 17,95	K=1.2
103 1/10-230-60- 15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв). серая (фасовка по 20 кг)	T				1 653,30	233,78	1 887,08		
		0,001195				1,98	0,28	2,26		
104 1/10-230- 95/105	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35		
		0,016				0,13	0,02	0,15		
105 1/10-230-60- 35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв). м100/м150, f75	T				376,39	53,22	429,61		
		0,039				14,68	2,08	16,76		
	Итого по разделу 3		8 475,77	78,13	46,14	20 884,36	2 931,74	32 370,00	521,39	3,08
	ОХР и ОНР							7 143,92		
	Плановая прибыль							4 353,76		
	Итого с охр/онр и плановой прибылью							43 867,68		
5	227									
106 ПРИМЕЧАНИЕ:										
107 C310-30.1	Перевозка до 30 км, класс груза i	T					13,34	13,34		
обращение с отходами		23,9					318,83	318,83		
108 C999-9900.72	Стоимость приема и переработки отходов, полигон "тростенецкий" (14км. могиловского шоссе)	T				14,45		14,45		
прием отходов		23,9				345,36		345,36		
4 6 этаж										

109 E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 КОРОБО К	2 143,13	136,36	67,90			2 279,49	146,95	4,12
	Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82%		0,15	321,47	K=1.2 20,45	K=1.2 10,19		341,92	K=1.2 22,04	K=1.2 0,62
110 E56-2-2	Снятие остекленных оконных переплетов	100 M2 ПЕРЕПЛ ЕТА	806,96	25,07	16,97			832,03	55,33	1,16
	Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82%		0,405	326,82	K=1.2 10,15	K=1.2 6,87		336,97	K=1.2 22,41	K=1.2 0,47
111 E10-101-3	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 3 м2	100 M2	2 556,62	8,39		14,19	2,01	2 581,21	150,74	
	Разряд=4, межд.коэфф.=1.0 охриопр=83.83%, план=45.82%		0,405	1 035,43	K=1.2 3,40	K=1.2	5,75 0,81	1 045,39	K=1.2 61,05	K=1.2
112 2/40-10-10-150/10	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля 1800-1500 (окна делятся на две створки по центру и все створки открываются и ставятся на проветривание, на каждом окне по две оконные ручки с замками.)	M2				323,25	45,71	368,96		
			40,5			13 091,63	1 851,26	14 942,89		
113 1/10-240-30-45/13	Дюбель металлический рамный 10 x 152	1000 ШТ.				379,00	53,59	432,59		
			0,1782			67,54	9,55	77,09		
114 E10-264-2	Установка противомоскитной сетки	100 ШТ.	240,54	6,91				247,45	15,25	
	Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охриопр=83.83%, план=45.82%		0,15	36,08	K=1.2 1,04	K=1.2		37,12	K=1.2 2,29	K=1.2
115 2/40-30/999131	Противомоскитная сетка	M2				65,40	9,25	74,65		
			40,5			2 648,70	374,63	3 023,33		
116 1/10-240-55-20/20	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 x 25 мм	1000 ШТ.				8,92	1,26	10,18		
			0,1212			1,08	0,15	1,23		
117 E10-103-1	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м	100 М	246,60			445,04	62,31	753,95	15,64	
	Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охриопр=83.83%, план=45.82%		0,975	240,44	K=1.2 K=1.2	K=1.2 433,91	K=1.2 60,75	735,10	K=1.2 15,25	K=1.2
118 E10-224-1	Демонтаж отливов из оцинкованной стали	100 М	161,98	0,58				162,56	10,27	
	Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охриопр=83.83%, план=45.82%		0,255	41,30	K=0.3*1.2 0,15	K=0.3*1.2 K=0	K=0 K=0	41,45	K=0.3*1.2 2,62	K=0.3*1.2
119 E10-224-1	Установка отливов из оцинкованной стали	100 М	539,94	1,93		130,49	20,57	692,93	34,24	
	Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охриопр=83.83%, план=45.82%		0,255	137,68	K=1.2 0,49	K=1.2 33,27	K=1.2 5,25	176,69	K=1.2 8,73	K=1.2
120 1/10-240-38/115	Кронштейн крепежный 150 x 50, 180 x 50, 230 x 50 (оцинкованная сталь 1,2 мм)	ШТ.				0,63	0,09	0,72		
			61,2			38,56	5,51	44,07		
121 2/20-100-20/70	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 450 мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной	М				11,51	0,70	12,21		
			25,5			293,51	17,85	311,36		
122 E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	100 M2 ПОДОКО ННОЙ ДОСКИ	1 662,04					1 662,04	113,96	
	Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82%		0,051	84,76	K=1.2 K=1.2	K=1.2 K=1.2		84,76	K=1.2 5,81	K=1.2
123 E10-280-1	Установка подоконных досок	100 М	651,03			488,35	69,43	1 208,81	44,64	
	Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82%		0,255	166,01	K=1.2 K=1.2	K=1.2 124,53	K=1.2 17,70	308,24	K=1.2 11,38	K=1.2
124 2/40-25-5/10	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 200 мм	М				7,84	1,11	8,95		
			25,5			199,92	28,31	228,23		
125 E15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	100 M2 ОШТУК АТУРИВ АЕМОЙ ПОВЕР	3 920,04	38,51	26,06	11,54	1,86	3 971,95	244,87	1,79
	Разряд=3.6, межд.коэфф.=0.9439 охриопр=83.83%, план=45.82%		0,0515	201,88	K=1.2 1,98	K=1.2 1,34	K=1.2 0,59	204,55	K=1.2 12,61	K=1.2 0,09
126 4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	M3				115,38	18,56	133,94		
			0,22145			25,55	4,11	29,66		
127 E15-314-2	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 M2	756,96	0,67	0,35	141,35	19,95	918,93	51,07	0,02
	Разряд=3.1, межд.коэфф.=0.8739 охриопр=83.83%, план=45.82%		0,0515	38,98	K=1.2 0,03	K=1.2 0,02	K=1.2 7,28	47,32	K=1.2 2,63	K=1.2

128 E63-19-6	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 M2	474,27	7,58	5,77		481,85	32,52	0,40
	Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 охр.опр.=83.83%, план=45.82%	0,96	455,30	K=1.2 7,28	K=1.2 5,54		462,58	K=1.2 31,22	K=1.2 0,38
129 E61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 M2	1 007,70	34,12	23,10		1 041,82	64,87	1,58
	Разряд=3.4, межд. коэфф.=0.9159 охр.опр.=83.83%, план=45.82%	0,96	967,39	K=1.2 32,76	K=1.2 22,18		1 000,15	K=1.2 62,28	K=1.2 1,52
130 4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	M3				115,38	18,56	133,94	
		1,0176				117,41	18,89	136,30	
131 E13-73-2	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 M2	88,20				88,20	6,05	
	Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 охр.опр.=83.83%, план=45.82%	0,96	84,67	K=1.2	K=1.2		84,67	K=1.2 5,81	K=1.2
132 1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)	КГ				2,32	0,33	2,65	
		14,4				33,41	4,75	38,16	
133 E15-300-2	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 M2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11
	Разряд=4, межд. коэфф.=1.0 охр.опр.=83.83%, план=45.82%	0,96	3 746,59	K=1.2 0,31	K=1.2	2 708,50	382,64	6 838,04	K=1.2 220,91
134 1/10-230-95/105	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35	
		0,384				3,14	0,45	3,59	
135 1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20 кг)	T				1 653,30	233,78	1 887,08	
		0,01584				26,19	3,70	29,89	
136 1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, f75	T				376,39	53,22	429,61	
		0,48				180,67	25,55	206,22	
137 E15-310-1	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей	100 M	159,20	0,04			159,24	9,11	
	Разряд=4.3, межд. коэфф.=1.0306 охр.опр.=83.83%, план=45.82%	1,8	286,56	K=1.2 0,07	K=1.2		286,63	K=1.2 16,40	K=1.2
138 1/10-230-65-40-10/15	Планка начальная поливинилхлоридная для наружной отделки шириной 45 мм (белая)	M				3,06	0,43	3,49	
		183,6				561,82	78,95	640,77	
139 1/10-130-15/107	Герметик силиконовый 280 мл	ШТ.				5,35	0,76	6,11	
		8,325				44,54	6,33	50,87	
140 E15-300-2	Облицовка керамической плиткой откосов с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 M2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11
	Разряд=4, межд. коэфф.=1.0 охр.опр.=83.83%, план=45.82%	0,078	304,41	K=1.2 0,02	K=1.2	220,07	31,09	555,59	K=1.2 17,95
141 1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20 кг)	T				1 653,30	233,78	1 887,08	
		0,001195				1,98	0,28	2,26	
142 1/10-230-95/105	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35	
		0,016				0,13	0,02	0,15	
143 1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, f75	T				376,39	53,22	429,61	
		0,039				14,68	2,08	16,76	
Итого по разделу 4 ОХР и ОГР			8 475,77	78,13	46,14	20 884,36	2 931,74	32 370,00	521,39
Плановая прибыль								7 143,92	
Итого с охр/опр и плановой прибылью								4 353,76	
Итого по строительным работам (ремонт)			33 903,08	312,52	184,56	83 173,78	11 675,53	129 064,91	2 085,56
ОХРиОПР = 83.83%								28 575,68	
План.приб. = 45.82% * тект ремонт=1.115								17 415,04	
Итого								175 055,63	
Итого			33 903,08	312,52	184,56	83 173,78	11 675,53	129 064,91	2 085,56
Охр и опр								28 575,68	
Плановая прибыль								17 415,04	
Средний разряд рабочих								3,6	
Всего								175 055,63	
Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами:						345,36	318,83	664,19	
в т.ч. стоимость приема и переработки отходов						345,36		345,36	
в т.ч. стоимость перевозки отходов (погрузка, транспортировка, разгрузка)							318,83	318,83	
Всего с прочими и оборудованием								175 719,82	
Масса (количество) отходов									
транспортировка, т								23,9	

прием и переработка отходов, т		23,9	
1	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [33903.08*1]	33 903,08	
	ТРУДОЕМКОСТЬ	2 085,56	
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ	12,32	
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ	3,6	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [312.52*1]	312,52	1
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [184.56*1]	184,56	1
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [11675.53*1]	11 675,53	1
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО	83 173,78	
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [33903.08+312.52+11675.53+83173.78]	129 064,91	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА	83 173,70	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [11675.53-0]	11 675,53	
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [28575.68*1]	28 575,68	1
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [17415.04*1]	17 415,04	1
	ИТОГО [129064.91+0+0+28575.68+17415.04]	175 055,63	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [175055.63+0+0+0]	175 055,63	
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:		
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(33903.08+184.56)*(34/100)] * ((100-0)/100)]	11 589,80	34
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+11589.8+0+0+0+0+0+0]	11 589,80	
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [175055.63+11589.8+0]	186 645,43	
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [186645.43+0]	186 645,43	
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ		
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [186645.43+0]	186 645,43	
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [186645.43-0-0-0]	186 645,43	
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [186645.43*1]	186 645,43	
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ		1
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(186645.43+0+0-0)*1+0*1]	186 645,43	
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [186645.43+0+0+0+0+0]	186 645,43	
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [186645.43-(0+0+0)]	186 645,43	
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [186645.43+0]	186 645,43	
18	СУММА НДС [186645.43*20/100]	37 329,09	20
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [186645.43+37329.09+0]	223 974,52	
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ТРИ ТЫСЯЧИ ДЕВЯТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 52 КОП.		
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [345.36*1]	345,36	1
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [318.83*1]	318,83	1
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [345.36+0+318.83]	664,19	
	ИТОГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [(0+664.19)*1+0*1]	664,19	
	СУММА НДС (ПРОЧИЕ СРЕДСТВА) [664.19*20/100]	132,84	20
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [664.19+0+132.84]	797,03	
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [223974.52+797.03+0]	224 771,55	

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	2/40-10-10-150/10 БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 1800-1500 (Окна делятся на две створки по центру и все створки открываются и ставятся на проветривание. На каждом окне по две оконные ручки с замками.)	М2	160,875	323,25		52 002,84	14,14	45,71	7 353,60
2	1/10-110-50-5/365 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,1632	313,35		51,14	14,14	44,31	7,23
3	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	2,076	3,64		7,56	14,14	0,51	1,06
4	1/10-280-20/40 ВОДА	М3	1,59752	2,98		4,76			
5	1/10-240-25-41/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,102	4,07		0,42	14,14	0,58	0,06
6	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ПШ.	105,7866	5,35		565,96	14,14	0,76	80,40
7	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	57,6	2,32		133,63	14,14	0,33	19,01
8	1/10-240-30-45/13 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ПШ.	0,7128	379,00		270,15	14,14	53,59	38,20
9	1/10-240-30-35/20 ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10 X 50, 10 X 80	1000 ПШ.	1,4256	10,53		15,01	14,14	1,49	2,12
10	1/10-240-30-50/50 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 60 ММ	100 ПШ.	2,448	9,00		22,03	14,14	1,27	3,11
11	1/10-230-60-15/10 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т	0,06814	1 653,30		112,66	14,14	233,78	15,93

12	1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	7,21	3,61	26,03	14,14	0,51	3,68
13	1/10-230-95/105 КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	1000 ШТ.	1,6	8,19	13,10	14,14	1,16	1,86
14	1/10-240-38/115 КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ 150 X 50, 180 X 50, 230 X 50 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ)	ШТ.	244,8	0,63	154,22	14,14	0,09	22,03
15	1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	0,09282	2,51	0,23	14,14	0,35	0,03
16	1/10-235-20/100 ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	409,5	0,67	274,37	14,14	0,09	36,86
17	1/10-235-20/190 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛОТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИГЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	М	409,5	1,50	614,25	14,14	0,21	86,00
18	2/40-30/15 НАКОНЕЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПОДОКОННИКА 150-450 ММ	ШТ.	135,66	0,41	55,62	14,14	0,06	8,14
19	2/20-100-20/70 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 450 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	102	11,51	1 174,02	6,07	0,70	71,40
20	1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	58,482	14,54	850,33	14,14	2,06	120,47
21	1/10-230-65-40-10/15 ПЛАНКА НАЧАЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 45 ММ (БЕЛАЯ)	М	734,4	3,06	2 247,26	14,14	0,43	315,79
22	1/10-230-65-20-20/26 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 X 200 ММ	М2	431,808	27,10	11 702,00	14,14	3,83	1 653,82
23	2/40-25-5/10 ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 200 ММ	М	102	7,84	799,68	14,14	1,11	113,22
24	2/40-30/999131 ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА	М2	162	65,40	10 594,80	14,14	9,25	1 498,50
25	1/10-230-60-35/19 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВочная, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	2,076	376,39	781,39	14,14	53,22	110,48
26	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,6732	164,36	110,65	16,09	26,45	17,81
27	4/1-4-20-10-999/460 РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	М3	4,9562	115,38	571,85	16,09	18,56	91,99
28	4/1-4-20-10-10-10/20 РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ, В СООТНОШЕНИИ 1:2,5	М3	0,0206	115,38	2,38	16,09	18,56	0,38
29	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,618	4,96	3,07	14,14	0,70	0,43
30	1/10-240-55-10/30 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ	Т	0,001684	4 730,00	7,97	14,14	668,82	1,13
31	1/10-240-55-20/20 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ	1000 ШТ.	0,4848	8,92	4,32	14,14	1,26	0,61
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					83 173,70			11 675,35
в том числе:								
материалы подрядчика					83 173,70			11 675,35
Механизмы								
32	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53,919216	0,33	17,79			
33	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,9872	35,39	70,33			
34	М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	1,9872	0,55	1,09			
35	М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,52064	19,15	29,12			
36	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	8,823912	21,54	190,07			
37	М134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	4,32	0,96	4,15			
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					312,55			

Составил

Проверил

