

УТВЕРЖДАЮ

Зам. управляющего

(должность)

А.В.Васильева

(инициалы, фамилия)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Фрунзенского района г. Минска"

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт моечных 4-х групп в ГУО "Детский сад № 112 г. Минска" по ул. Матусевича, 112

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: "Текущий ремонт моечных 4-х групп в ГУО "Детский сад № 112 г. Минска" по ул. Матусевича, 12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026

СТОИМОСТЬ

20 759.54 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. 3/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.											
Ж	Раздел 1										
1 E63-19-6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТОК	100 М2	474,27						474,27	32,52	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,18	85,37		К=1.2	К=1.2			85,37	К=1.2	К=1.2
										5,85	
2 E57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 РАЗБИРАЕ МОГО ПОКРЫТИ Я	1 322,31	28,94	19,60				1 351,25	83,84	1,34
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,18	238,02		К=1.2	К=1.2			243,23	К=1.2	К=1.2
					5,21	3,53				15,09	0,24
3 E65-2-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДОВ	1 575,11	10,34	7,00				1 585,45	101,40	0,48
	РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,08	126,01		К=1.2	К=1.2			126,84	К=1.2	К=1.2
					0,83	0,56				8,11	0,04
4 E65-2-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДОВ	1 590,03	19,39	13,13				1 609,42	102,36	0,90
	РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,1	159,00		К=1.2	К=1.2			160,94	К=1.2	К=1.2
					1,94	1,31				10,24	0,09
5 E65-5-1	ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100 ПРИБОРО В	970,87	9,56	6,47				980,43	61,56	0,44
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,08	77,67		К=1.2	К=1.2			78,43	К=1.2	К=1.2
					0,76	0,52				4,92	0,04
6 E56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	634,92						634,92	43,54	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1134	72,00		К=1.2	К=1.2			72,00	К=1.2	К=1.2
										4,94	
7 E56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	2 450,80	359,23	188,44				2 810,03	168,05	11,71
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,06	147,05		К=1.2	К=1.2			168,60	К=1.2	К=1.2
					21,55	11,31				10,08	0,70
8 E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДОВ	626,32	4,30	2,10		17,02	1,35	648,99	41,59	0,14
	РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,1	62,63		К=1.2	К=1.2	1,70	0,14	64,90	К=1.2	К=1.2
					0,43	0,21				4,16	0,01
9 E57-2-8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ	100 М2 РАЗБИРАЕ МОГО ПОКРЫТИ Я	2 104,50	183,41	98,15				2 287,91	133,44	6,16
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,18	378,81		К=1.2	К=1.2			411,82	К=1.2	К=1.2
					33,01	17,67				24,02	1,11
10 E67-7-5	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 ШТ.	338,57	4,14	2,80				342,71	21,47	0,19
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,04	13,54		К=1.2	К=1.2			13,71	К=1.2	К=1.2
					0,17	0,11				0,86	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	E57-23-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2	100 М2	1 198,75	63,84	43,21			1 262,59	80,88	2,96
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,18	215,78	11,49	7,78			227,27	14,56	0,53
12	1/10-230-60-30/20	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150	Т				258,60	20,53	279,13		
			0,65				168,09	13,34	181,43		
13	E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	88,20					88,20	6,05	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,22	19,40					19,40	1,33	
14	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			4,4				22,84	1,80	24,64		
15	E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	3 902,70	0,32		2 498,37	198,79	6 600,18	230,11	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,22	858,59	0,07		549,64	43,73	1 452,03	50,62	
16	1/10-230-95/115	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 2.5 ММ	1000 ШТ.				9,36	0,74	10,10		
			0,088				0,82	0,07	0,89		
17	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				369,03	29,30	398,33		
			0,11				40,59	3,22	43,81		
18	1/10-230-60-15/14	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	Т				1 906,00	151,34	2 057,34		
			0,0088				16,77	1,33	18,10		
19	E11-47-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	3 087,86	11,96		1 107,01	87,70	4 294,53	195,79	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,18	555,81	2,15		199,26	15,79	773,01	35,24	
20	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				369,03	29,30	398,33		
			0,09				33,21	2,64	35,85		
21	1/10-230-60-15/14	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	Т				1 906,00	151,34	2 057,34		
			0,0072				13,72	1,09	14,81		
22	E16-43-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ВЫТЯЖНОЙ ЧАСТИ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ	100 М	1 528,03	9,25	2,98	1 571,97	94,99	3 204,24	90,10	0,20
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,1	152,80	0,93	0,30	157,20	9,50	320,43	9,01	0,02
23	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.				135,19	9,80	144,99		
			0,018				2,43	0,18	2,61		
24	E16-45-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 75 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ РАЗВОДОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ	100 М	2 191,30	4,68	0,70	644,87	38,04	2 878,89	129,20	0,05
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,08	175,30	0,37	0,06	51,59	3,04	230,30	10,34	
25	6/40-80-30-1/5-1	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 75/50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.				3,14	0,15	3,29		
			8				25,12	1,20	26,32		
26	E16-41-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	2 533,56	59,75	0,18	297,24	14,43	2 904,98	147,88	0,01
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,15	380,03	8,96	0,03	44,59	2,16	435,74	22,18	
27	E16-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ.	34,89	2,40	0,18	6,36	0,47	44,12	2,02	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРИОПР=68.61%, План=43.58%	20	697,80	48,00	3,60	127,20	9,40	882,40	40,40	0,20
28	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ШТ. ДИАМЕТРОМ 15 ММ					7,15	0,52	7,67		
			20				143,00	10,40	153,40		
29	E17-5-403	УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ КОМПЛ. С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ С ВЫПУСКОМ		19,30	0,28	0,18	11,85	0,86	32,29	1,10	0,01
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=68.61%, План=43.58%	8	154,40	K=1.2 2,24	K=1.2 1,44	94,80	6,88	258,32	K=1.2 8,80	K=1.2 0,08
30	3/4-70-10/10	РАКОВИНЫ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ РС-1 С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ С ПРИВАРЕННЫМ ВЫПУСКОМ, С КРЕПЛЕНИЯМИ В КОМПЛЕКТЕ С КРАНОМ ВОДОРАЗБОРНЫМ КВ-15Д					60,60	4,39	64,99		
			8				484,80	35,12	519,92		
31	1/10-230-20/20	ЗАМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ ТГ-18	КГ				8,05	0,64	8,69		
			1,6				12,88	1,02	13,90		
32	3/6-80-10/10	ГИБКИЕ ПОДВОДКИ	ШТ.				7,36	0,53	7,89		
			8				58,88	4,24	63,12		
33	E17-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ.	16,78			1,21	0,10	18,09	0,96	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=68.61%, План=43.58%	8	134,24	K=1.2 2,24	K=1.2 1,44	9,68	0,80	144,72	K=1.2 7,68	K=1.2 0,08
34	3/4-140-20/20	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ОРА С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ, С АЭРАТОРОМ	КОМПЛ.				75,94	5,51	81,45		
			8				607,52	44,08	651,60		
35	E65-5-7	МОНТАЖ СИФОНОВ	100 ПРИБОРО В	1 114,89	3,62	2,45			1 118,51	70,69	0,17
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРИОПР=68.61%, План=43.58%	0,08	89,19	K=1.2 0,29	K=1.2 0,20			89,48	K=1.2 5,66	K=1.2 0,01
36	3/4-130-10/10	СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВЫПУСКОМ К УМЫВАЛЬНИКУ	ШТ.				8,85	0,64	9,49		
			8				70,80	5,12	75,92		
37	E10-229-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	2 108,83	6,10		134,91	10,81	2 260,65	144,60	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	0,1134	239,14	K=1.2 0,69	K=1.2 0,32	15,30	1,23	256,36	K=1.2 16,40	K=1.2 0,02
38	2/50-20-5-15/130	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ	М2				300,00	23,82	323,82		
			11,34				3 402,00	270,12	3 672,12		
39	2/50-30-5-5/25	НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, РАЗМЕРОМ 16 X 74 ММ	М				3,70	0,29	3,99		
			66,7926				247,13	19,37	266,50		
40	E62-17-6	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35%	100 М2	950,52	2,58	1,75	870,40	68,96	1 892,46	59,38	0,12
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	0,18	171,09	K=1.2 0,46	K=1.2 0,32	156,67	12,41	340,63	K=1.2 10,69	K=1.2 0,02
41	E62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35%	100 М2	725,57	2,58	1,75	870,40	68,96	1 667,51	45,32	0,12
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	0,1	72,56	K=1.2 0,26	K=1.2 0,18	87,04	6,90	166,76	K=1.2 4,53	K=1.2 0,01
42	Ц8-593-601	СВЕТИЛЬНИК ОДНОЛАМПОВЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ	100 ШТ.	1 772,42	103,44	37,42	416,49	25,11	2 317,46	99,44	1,91
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРИОПР=61.01%, План=35.49%	0,04	70,90	K=1.2 4,14	K=1.2 1,50	16,66	1,00	92,70	K=1.2 3,98	K=1.2 0,08
43	5/30-30-4-3-1-2-1/55	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ С ЭКСТРУДИРОВАННЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	ШТ.				57,22	3,04	60,26		
			4				228,88	12,16	241,04		
44	Ц8-591-501	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ	100 ШТ.	694,89	1,97	0,94	8,46	0,47	705,79	38,99	0,05
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРИОПР=61.01%, План=35.49%	0,04	27,80	K=1.2 0,08	K=1.2 0,04	0,34	0,02	28,24	K=1.2 1,56	K=1.2 0,01
45	5/30-30-4-1-1/20	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ.				8,27	0,44	8,71		
			4				33,08	1,76	34,84		
46	Ц8-910-1	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ	100 М	870,94	17,82		37,45	2,02	928,23	55,22	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРИОПР=61.01%, План=35.49%	0,2	174,19	K=1.2 3,56	K=1.2 0,04	7,49	0,40	185,64	K=1.2 11,04	K=1.2 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	5/10-10-10-10-1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	1000 М				1 945,35	103,49	2 048,84		
			0,0204				39,69	2,11	41,80		
48	E69-43-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т	3 750,75					3 750,75	257,18	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01	37,51	K=1.2	K=1.2			37,51	2,57	K=1.2 K=1.2
49	E69-42-2	ПЕРЕНОСКА СПОДРУЧНЫХ ГРУЗОВ НА ПЕРВЫЕ 10 М	Т	23,45					23,45	1,61	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1	23,45	K=1.2	K=1.2			23,45	1,61	K=1.2 K=1.2
50	E69-42-8	НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕНОСА ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ E69-42-2	Т	60,03					60,03	4,12	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1	60,03	K=1.2*7	K=1.2*7			60,03	4,12	K=1.2*7 K=1.2*7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		5 670,11	147,59	50,67	7 171,41	543,77	13 532,88 4 392,51 2 834,15 20 759,54	350,59	3,19
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		3 174,61	74,89	40,79	4 784,99	379,70	8 414,19 2 695,47 1 642,72 12 752,38	201,65	2,61
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства ОХРиОПР = 68.61% План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		2 209,07	64,75	8,23	1 892,19	133,28	4 299,29 1 521,28 1 077,43 6 898,00	131,50	0,49
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем) ОХРиОПР = 61.01% План.приб. = 35.49% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		286,43	7,95	1,65	494,23	30,79	819,40 175,76 114,00 1 109,16	17,44	0,09
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		5 670,11	147,59	50,67	7 171,41	543,77	13 532,88 4 392,51 2 834,15 3,5 20 759,54	350,59	3,19
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [5670.11*1]						1	5 670,11		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							350,59		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							3,19		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,5		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [147.59*1]						1	147,59		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [50.67*1]						1	50,67		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [543.77*1]						1	543,77		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							7 171,41		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [5670.11+147.59+543.77+7171.41]							13 532,88		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							7 171,41		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [543.77-0]							543,77		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [4392.51*1]						1	4 392,51		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2834.15*1]						1	2 834,15		
		ИТОГО [13532.88+0+0+4392.51+2834.15]							20 759,54		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [20759.54+0+0+0]							20 759,54		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (((5670.11+50.67)*(34/100)) * ((100-0)/100))					34		1 945,07		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1945.07+0+0+0+0+0+0]							1 945,07		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [20759.54+1945.07+0]							22 704,61		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [22704.61+0]							22 704,61		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [22704.61+0]							22 704,61		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [22704.61-0-0-0]							22 704,61		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [22704.61*1]							22 704,61		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 05/2026 по 06/2026)						1,0181			
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ((22704.61+0+0)*1.0181+0*1)							23 115,56		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [23115.56+0+0+0+0+0]							23 115,56		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [23115.56-(0+0+0)]							23 115,56		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [23115.56+0]							23 115,56		
18		СУММА НДС [23115.56*20/100]					20		4 623,11		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [23115.56+4623.11+0]							27 738,67		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ТЫСЯЧ СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 67 КОП.									

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои- мость, бел. руб.	Транспорт				
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.		
	Материалы подрядчика										
1	1/10-135-20/35 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000047	31 900,00		1,50	7,94	2 532,86		0,12	
2	5/20-30-5/2 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,01	8,69		0,09	5,32	0,46			
3	2/50-20-5-15/130 БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ	М2	11,34	300,00		3 402,00	7,94	23,82		270,12	
4	3/13-10-10/50 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,02434	5 371,07		130,73	7,25	389,40		9,48	
5	1/10-240-10-10/131 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000086	3 900,00		0,34	7,94	309,66		0,03	
6	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,3862	3,64		1,41	7,94	0,29		0,11	
7	1/10-240-15/36 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 X 25 ММ ГОСТ 17473-80	КГ	0,018	4,29		0,08	7,94	0,34		0,01	
8	1/10-280-20/40 ВОДА	М3	0,2788	1,45		0,40					
9	5/20-30-4/3 ВТУЛКА В28 УХЛ2	100 ШТ.	0,02	13,00		0,26	5,32	0,69		0,01	
10	5/30-30-4-1-1/20 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ СО СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ С510-207	ШТ.	4	8,27		33,08	5,32	0,44		1,76	
11	1/10-230-55-5/22 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (И) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,000126	319,94		0,04	7,94	25,40			
12	1/10-240-20/1 ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000024	4 430,03		0,11	7,94	351,74		0,01	
13	1/10-240-25-35/10 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 2 X 50 ММ	Т	0,000164	3 720,00		0,61	7,94	295,37		0,05	
14	3/6-80-10/10 ГИБКИЕ ПОДВОДКИ	ШТ.	8	7,36		58,88	7,25	0,53		4,24	
15	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	4,4	5,19		22,84	7,94	0,41		1,80	
16	1/10-110-50-15/325 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0,008618	329,56		2,84	7,94	26,17		0,23	
17	1/10-240-30-45/11 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112	10 ШТ.	3,77622	2,74		10,35	7,94	0,22		0,83	
18	5/90-10/4 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	5,2	1,02		5,30	5,32	0,05		0,26	
19	3/13-50-10/10 ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0,1088	135,19		14,71	7,25	9,80		1,07	
20	6/40-80-30-4/2 ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	1,1	0,93		1,02	4,73	0,04		0,04	
21	1/10-240-35/36 ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0,037762	16,45		0,62	7,94	1,31		0,05	
22	1/10-230-20/20 ЗАМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ ТГ-18	КГ	1,6	8,05		12,88	7,94	0,64		1,02	
23	5/10-10-10-10-1/121 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 мм2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	1000 М	0,0204	1 945,35		39,69	5,32	103,49		2,11	
24	1/10-235-3/20 КАБОЛКА	Т	0,00048	9 900,01		4,75	7,94	786,06		0,38	
25	1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,274	0,75		0,21	7,94	0,06		0,02	
26	5/20-30-3/2 КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,003	120,00		0,36	5,32	6,38		0,02	
27	1/10-230-60-15/14 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	Т	0,016	1 906,00		30,50	7,94	151,34		2,42	
28	6/10-20-10-10/10 КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,0084	3,16		0,03	4,73	0,15			
29	3/3-50-80-10/10 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	20	7,15		143,00	7,25	0,52		10,40	
30	1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	18,76	11,86		222,49	7,94	0,94		17,63	
31	3/10-10-20-10/20 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	7,8225	3,98		31,13	7,25	0,29		2,27	
32	1/10-230-95/115 КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 2.5 ММ	1000 ШТ.	0,088	9,36		0,82	7,94	0,74		0,07	
33	5/30-40-2/21 ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30	КГ	0,0124	73,58		0,91	5,32	3,91		0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ										
34	5/20-30-3/42 ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2			100 М	0,006	70,00		0,42	5,32	3,72	0,02
35	1/10-235-20/793 ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 ММ			10 М	0,12285	0,91		0,11	7,94	0,07	0,01
36	1/10-235-3/47 ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ			КГ	1,208	47,50		57,38	7,94	3,77	4,55
37	6/10-70-10/5 МАНЖЕТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ			КГ	0,8	25,00		20,00	4,73	1,18	0,94
38	1/10-10-10/180 МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ			Т	0,0016	1 151,60		1,84	7,94	91,44	0,15
39	6/40-80-20-3/1 МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА			10 ШТ.	0,255	1,50		0,38	4,73	0,07	0,02
40	6/10-20-10-40/10 МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ			10 ШТ.	0,0168	5,94		0,10	4,73	0,28	
41	1/10-280-10/20 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ			ШТ.	0,17	0,76		0,13	7,94	0,06	0,01
42	2/50-30-5-5/25 НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, РАЗМЕРОМ 16 X 74 ММ			М	66,7926	3,70		247,13	7,94	0,29	19,37
43	1/10-230-50-15/31 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ			КГ	0,24	6,70		1,61	7,94	0,53	0,13
44	6/40-80-20-7/3 ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ			10 ШТ.	1,26	0,94		1,18	4,73	0,04	0,05
45	5/20-30-1-4/6 ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 739 М УЗ			100 ШТ.	0,0816	129,50		10,57	5,32	6,89	0,56
46	6/40-80-30-2/2 ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА			ШТ.	0,6	2,30		1,38	4,73	0,11	0,07
47	6/40-80-30-2/3 ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА			ШТ.	0,6	2,80		1,68	4,73	0,13	0,08
48	1/10-230-65-20-20/26 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 X 200 ММ			М2	22,88	24,00		549,12	7,94	1,91	43,70
49	1/10-230-65-20-23/42 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300 X 300 ММ, 303 X 303 ММ			М2	18,54	10,73		198,93	7,94	0,85	15,76
50	3/10-10-20-40/20 ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10			М	0,972	2,75		2,67	7,25	0,20	0,19
51	3/10-10-20-40/30 ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12			М	1,35	3,01		4,06	7,25	0,22	0,30
52	1/10-260-210-1/71 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ			КГ	0,176	6,63		1,17	5,72	0,38	0,07
53	3/4-70-10/10 РАКОВИНЫ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ РС-1 С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ С ПРИВАРЕННЫМ ВЫПУСКОМ, С КРЕПЛЕНИЯМИ В КОМПЛЕКТЕ С КРАНОМ ВОДОРАЗБОРНЫМ КВ-15Д			ШТ.	8	60,60		484,80	7,25	4,39	35,12
54	1/10-230-60-30/20 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150			Т	0,65	258,60		168,09	7,94	20,53	13,34
55	1/10-230-60-35/19 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75			Т	0,2	369,03		73,81	7,94	29,30	5,86
56	1/10-115-5/1190 РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300			М2	0,24	1,62		0,39	7,94	0,13	0,03
57	1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ			ШТ.	0,27216	3,23		0,88	7,94	0,26	0,07
58	1/10-170-10/175 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ			ШТ.	0,08	4,87		0,39	7,94	0,39	0,03
59	1/10-170-10/215 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 16 ММ, ДЛИНОЙ 210-265 ММ			ШТ.	0,1	15,57		1,56	7,94	1,24	0,12
60	1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ			ШТ.	0,3115	4,77		1,49	7,94	0,38	0,12
61	1/10-170-10/25 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С			ШТ.	0,304	12,92		3,93	7,94	1,03	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ										
62	5/30-30-4-3-1-2-1/55 СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ С ЭКСТРУДИРОВАННЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	ШТ.		4	57,22			228,88	5,32	3,04	12,16
63	3/4-130-10/10 СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВЫПУСКОМ К УМЫВАЛЬНИКУ	ШТ.		8	8,85			70,80	7,25	0,64	5,12
64	3/4-140-20/20 СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ОРА С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ, С АЭРАТОРОМ	КОМПЛ.		8	75,94			607,52	7,25	5,51	44,08
65	1/10-230-40-65/60 СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ		0,24	12,50			3,00	7,94	0,99	0,24
66	6/40-80-20-2/1 ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	10 ШТ.		0,585	2,53			1,48	4,73	0,12	0,07
67	6/40-80-30-1/3 ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.		1,4	4,59			6,43	4,73	0,22	0,31
68	6/40-80-30-1/4 ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.		0,2	4,21			0,84	4,73	0,20	0,04
69	6/40-80-30-1/5-1 ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 75/50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.		8	3,14			25,12	4,73	0,15	1,20
70	6/40-25-1/4 ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 2,0 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,4 ММ	М		15,15	1,55			23,48	4,73	0,07	1,06
71	6/40-25-2/2 ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,2 ММ	М		10	6,38			63,80	4,73	0,30	3,00
72	6/40-25-2/1 ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 75 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,8 ММ	М		8	3,14			25,12	4,73	0,15	1,20
73	6/20-20-20/10 ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М		0,0315	2,55			0,08	4,73	0,12	
74	5/20-20-3-4/10 ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ		0,0576	17,73			1,02	5,32	0,94	0,05
75	1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ	КГ		0,033	4,63			0,15	7,94	0,37	0,01
76	6/40-80-20-1/7 УГОЛЬНИК 45 ГРАДУСОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	10 ШТ.		0,915	1,74			1,59	4,73	0,08	0,07
77	6/40-80-20-1/1 УГОЛЬНИК 90 ГРАДУСОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	10 ШТ.		2,325	2,01			4,67	4,73	0,10	0,23
78	6/40-80-20-1/13 УГОЛЬНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 X 1/2" ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.		5,25	1,62			8,51	4,73	0,08	0,42
79	3/10-10-20-30/90 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100	ШТ.		9	3,88			34,92	7,25	0,28	2,52
80	3/10-10-20-30/60 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.		10,8	1,86			20,09	7,25	0,13	1,40
81	1/10-240-50-16/2 ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ		0,01224	7,09			0,09	7,94	0,56	0,01
82	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2		0,45	4,96			2,23	7,94	0,39	0,18
83	1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т		0,0063	2 961,11			18,65	7,94	235,11	1,48
84	1/10-240-55-10/65 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8 X 100 ММ	Т		0,00112	4 185,94			4,69	7,94	332,36	0,37
85	1/10-140-40/100 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т		0,00216	4 200,00			9,07	7,94	333,48	0,72
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							7 171,41			543,53
	в том числе:										
	материалы подрядчика							7 171,41			543,53
	Механизмы										
86	М400002 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		0,07824	40,94			3,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	M040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ.-Ч	0,3012	0,40		0,12			
88	M331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	2,818253	0,33		0,93			
89	M050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН			МАШ.-Ч	1,08072	35,39		38,25			
90	M330201 МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	1,36584	0,57		0,78			
91	M330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)			МАШ.-Ч	1,08072	0,55		0,59			
92	M351307 НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА			МАШ.-Ч	11,8656	0,74		8,78			
93	M331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	4,01376	0,87		3,49			
94	M331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ			МАШ.-Ч	0,6156	3,32		2,04			
95	M331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	2,1006	21,54		45,25			
96	M040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ.-Ч	9,36	4,56		42,68			
97	M134041 ШУРУПОВЕРТ			МАШ.-Ч	1,317173	0,96		1,26			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							147,37			

Составил



Проверил

