

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

1	Демонтаж прижимной планки с сохранением	100М	0.427	
2	Демонтаж парапетов шириной до 1 м из листовой оцинкованной стали с сохранением	100 М	0.128	
3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов на мастике до 3-х слоев	100 М2	0.8735	
4	Разборка цементной стяжки	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.8735	
5	Просушка оснований под кровлю газовыми горелками	100 М2	0.8735	
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из наплавляемых рулонных материалов	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ П	0.8735	
7	Утепление покрытий керамзитом (разуклонка)	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	8.735	
8	Утепление покрытий плитами пенополистирольными насухо в один слой толщиной 10 см при подаче изделий к месту производства работ башенным краном	100 М2 УТЕПЛЯЕМОГО П	0.8735	
9	Огрунтовка основания праймером "АУТОКРИН"	100 М2	0.8735	
10	Устройство выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщиной 30 мм	100 М2	0.8735	
11	Устройство цементного бортика для плавного перехода рулонного ковра в местах примыканий к стенам, парапетам, шахтам	100 М	0.427	
12	Огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную	100 М2	0.8735	
13	Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водонепроницаемых ковров двухслойных	100 М2	0.8735	
14	Устройство примыканий из наплавляемых рулонных материалов к стальным патрубкам при пропуске труб через кровлю	ШТ	1	
15	Устройство примыканий кровли к парапету с подведением водонепроницаемого ковра под выдру на высоту 250 мм	100 М	0.427	
16	Установка прижимной планки с использованием материалов от разборки	100М	0.427	
17	Устройство парапетов шириной до 1 м из листовой оцинкованной стали с использованием материалов от разборки	100 М	0.128	
18	Демонтаж прижимной планки с сохранением	100М	0.095	
19	Демонтаж парапетов шириной до 1 м из листовой оцинкованной стали с сохранением	100 М	0.095	
20	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов на мастике до 3-х слоев	100 М2	0.1386	
21	Разборка цементной стяжки	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.1386	
22	Просушка оснований под кровлю газовыми горелками	100 М2	0.1386	
23	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из наплавляемых рулонных материалов	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ П	0.1386	
24	Утепление покрытий керамзитом (разуклонка)	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	1.386	
25	Утепление покрытий плитами пенополистирольными насухо в один слой толщиной 10 см при подаче изделий к месту производства работ башенным краном	100 М2 УТЕПЛЯЕМОГО П	0.1386	
26	Огрунтовка основания праймером "АУТОКРИН"	100 М2	0.1386	
27	Устройство выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщиной 30 мм	100 М2	0.1386	
28	Устройство цементного бортика для плавного перехода рулонного ковра в местах примыканий к стенам, парапетам, шахтам	100 М	0.095	
29	Огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную	100 М2	0.1386	
30	Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водонепроницаемых ковров двухслойных	100 М2	0.1386	
31	Устройство примыканий кровли к парапету с подведением водонепроницаемого ковра под выдру на высоту 250 мм	100 М	0.095	
32	Установка прижимной планки с использованием материалов от разборки	100М	0.095	
33	Устройство парапетов шириной до 1 м из листовой оцинкованной стали с использованием материалов от разборки	100 М	0.095	

Составил специалист по
сметной работе
(должность служащего)


(подпись)

Барташевич В.П.
(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.