

УТВЕРЖДАЮ

Директор:
(должность)

А.В. Махвич

(инициалы, фамилия)

ЗАКАЗЧИК: Минский технологический колледж
АДРЕС: Республика Беларусь, Советский район, г. Минск, ул. Красная, дом 19Б
УНП: 193792790

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт участка кровли здания учебного корпуса ГУО «Минский технологический колледж» по адресу г. Минск, ул. Красная, 19Б»
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Текущий ремонт участка кровли здания учебного корпуса ГУО «Минский технологический колледж» по адресу г. Минск, ул. Красная, 19Б»

СТОИМОСТЬ 80 277.00 БЕЛ. РУБ.

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
00000/27000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Кровли											
1 ПРИМЕЧАНИЕ Вскр-1											
2	E12-105-1	ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ	100 М2	78,58	2,36	1,18			80,94	5,39	0,08
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,767644	138,90	4,17	2,09	K=0.3 K=0.3 K=0 K=0		143,07	9,53	0,14
3	E58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ ДО 3-Х СЛОЕВ	100 М2	293,14	26,77	17,20			319,91	20,10	1,18
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,767644	518,17	47,32	30,40			565,49	35,53	2,09
		Примечание: 1-3 слой							319,91	20,10	1,18
4	E58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ ДО 3-Х СЛОЕВ	100 М2	293,14	26,77	17,20			319,91	20,10	1,18
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,767644	518,17	47,32	30,40			565,49	35,53	2,09
		Примечание: 3-6 слой							319,91	20,10	1,18
5	E58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ ДО 3-Х СЛОЕВ (ЗАВЕДЕНИЕ НА ПАРАПЕТЫ)	100 М2	293,14	26,77	17,20			319,91	20,10	1,18
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,112547	32,99	3,01	1,94			36,00	2,26	0,13
6	E58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ ДО 3-Х СЛОЕВ (ЗАВЕДЕНИЕ НА СТЕНЫ)	100 М2	293,14	26,77	17,20			319,91	20,10	1,18
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,04622	13,55	1,24	0,79			14,79	0,93	0,05
7	E12-17-3	ДЕМОНТАЖ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	81,46	2,33	1,58			83,79	4,87	0,11
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,767644	143,99	4,12	2,79	K=0.3 K=0.3 K=0 K=0		148,11	8,61	0,19
									306,76	17,49	0,33
8	E12-17-4	ДЕМОНТАЖ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 12-17-3	100 М2 СТЯЖКИ	299,66	7,10	4,79					
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,767644	529,69	12,55	8,47	K=0.3*55 K=0.3*55 K=0*55 K=0*55		542,24	30,92	0,58
9	E12-14-2	ДЕМОНТАЖ УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	13,30	0,97	0,66			14,27	0,91	0,05
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	8,83822	117,55	8,57	5,83	K=0.3 K=0.3 K=0 K=0		126,12	8,04	0,44
		Примечание: КЕРАМЗИТ И КОТЕЛЬНЫЙ ШЛАК							116,51	5,01	0,99
10	E58-29-3	ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НАСУХО ИЗ СЫПУЧИХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 120 ММ	100 М2	85,89	30,62	14,48					
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,767644	151,82	54,13	25,60	K=0.3 K=0.3 K=0 K=0		205,95	8,86	1,75
		Примечание: ПЕРЛИТ							90,69	5,10	0,15
11	E58-28-1	ДЕМОНТАЖ ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М2	85,28	5,41	2,23					
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,767644	150,74	9,56	3,94	K=0.3 K=0.3 K=0 K=0		160,30	9,01	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ПРИМЕЧАНИЕ	Вскр-2							80,94	5,39	0,08
13	E12-105-1	ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ	100 М2	78,58	2,36	1,18					
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%			К=0.3	К=0.3	К=0	К=0	143,07	К=0.3	К=0.3
			1,767644	138,90	4,17	2,09				9,53	0,14
14	E58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ ДО 3-Х СЛОЕВ	100 М2	293,14	26,77	17,20			319,91	20,10	1,18
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,767644	518,17	47,32	30,40			565,49	35,53	2,09
		Примечание: 1-3 слой									
15	E58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ ДО 3-Х СЛОЕВ	100 М2	293,14	26,77	17,20			319,91	20,10	1,18
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,767644	518,17	47,32	30,40			565,49	35,53	2,09
		Примечание: 4 слой									
16	E58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ ДО 3-Х СЛОЕВ (ЗАВЕДЕНИЕ НА ПАРАПЕТЫ)	100 М2	293,14	26,77	17,20			36,00	2,26	0,13
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,112547	32,99	3,01	1,94			319,91	20,10	1,18
17	E58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ ДО 3-Х СЛОЕВ (ЗАВЕДЕНИЕ НА СТЕНЫ)	100 М2	293,14	26,77	17,20					
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,04622	13,55	1,24	0,79			14,79	0,93	0,05
18	E58-27-1	ДЕМОНТАЖ ЦЕМЕНТНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ НА КРОВЛЕ	100 М2	165,41	11,47	5,42			176,88	9,75	0,37
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,767644	292,39	К=0.3	К=0.3	К=0	К=0	312,66	К=0.3	К=0.3
					20,27	9,58				17,23	0,65
19	E58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ ДО 3-Х СЛОЕВ	100 М2	293,14	26,77	17,20			319,91	20,10	1,18
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,767644	518,17	47,32	30,40			565,49	35,53	2,09
		Примечание: 2 слоя									
20	E12-17-3	ДЕМОНТАЖ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100 М2	81,46	2,33	1,58			83,79	4,87	0,11
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,767644	143,99	К=0.3	К=0.3	К=0	К=0	148,11	К=0.3	К=0.3
					4,12	2,79				8,61	0,19
21	E12-17-4	ДЕМОНТАЖ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 12-17-3	100 М2	299,66	7,10	4,79			306,76	17,49	0,33
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,767644	529,69	К=0.3*55	К=0.3*55	К=0*55	К=0*55	542,24	К=0.3*55	К=0.3*55
					12,55	8,47				30,92	0,58
22	E12-14-2	ДЕМОНТАЖ УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	М3	13,30	0,97	0,66			14,27	0,91	0,05
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	5,302932	70,53	К=0.3	К=0.3	К=0	К=0	75,67	К=0.3	К=0.3
					5,14	3,50				4,83	0,27
23	E58-29-3	ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НАСУХО ИЗ СЫПУЧИХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 120 ММ	100 М2	85,89	30,62	14,48			116,51	5,01	0,99
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,767644	151,82	К=0.3	К=0.3	К=0	К=0	205,95	К=0.3	К=0.3
		Примечание: ПЕРЛИТ			54,13	25,60				8,86	1,75
24	E58-28-1	ДЕМОНТАЖ ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М2	85,28	5,41	2,23			90,69	5,10	0,15
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,767644	150,74	К=0.3	К=0.3	К=0	К=0	160,30	К=0.3	К=0.3
					9,56	3,94				9,01	0,27
25	ПРИМЕЧАНИЕ	Парапет							535,37	33,83	0,09
26	E12-10-1	ДЕМОНТАЖ МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	533,46	1,91	1,48					
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,321371	171,44	К=0.3	К=0.3	К=0	К=0	172,05	К=0.3	К=0.3
					0,61	0,48				10,87	0,03
27	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,13369							
28	ПРИМЕЧАНИЕ	воронки									
29	E12-72-1	ДЕМОНТАЖ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВОДОПРИЕМНЫХ ВОРОНОК ЗАЩИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН"	10 ШТ.	17,50	0,06	0,05				17,56	1,20
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,2	3,50	К=0.3	К=0.3	К=0	К=0	3,51	К=0.3	К=0.3
					0,01	0,01				0,24	
30	E65-13-23	СМЕНА ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК	100 ПРИБОРО В	8 334,14	40,06	27,12	70,19	5,57	8 449,96	491,40	1,86
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,02	166,68	0,80	0,54	1,40	0,11	168,99	9,83	0,04
31	1/10-115-30-50/22	Воронка кровельная ремонтная без обогрева ТЕРМОСЛIP ВФР, 90x340 мм с манжетой, с обжимным фланцем, с листоуловителем, с ремонтным переходом	ШТ.				357,50		357,50		
			2				715,00		715,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1 941,59	154,16	2 095,75		
32	1/10-10-10/134	ЦЕМЕНТ ГЛИНОЗЕМИСТЫЙ (В УПАКОВКЕ)	T								
			0,00032				0,62	0,05	0,67		
33	E58-28-3	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН" 100 M2		116,38	1,29	0,87			117,67	7,98	0,06
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,08	9,31	0,10	0,07			9,41	0,64	
34	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН" КГ					3,03	0,24	3,27		
		Примечание: 0,45 кг/м2	3,6				10,91	0,86	11,77		
35	E58-28-3	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН" 100 M2		116,38	1,29	0,87			117,67	7,98	0,06
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,08	9,31	0,10	0,07			9,41	0,64	
36	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН" КГ					3,03	0,24	3,27		
		Примечание: 0,25 кг/м2	2				6,06	0,48	6,54		
37	E12-112-1	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ВОРОНКЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 ШТ.	2 217,77	19,79	3,21	109,00	8,72	2 355,28	152,07	0,22
38	1/10-115-5/96	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.5 КГ	M2				10,70	0,85	11,55		
			8				85,60	6,80	92,40		
39	1/10-115-5/110	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	M2				9,41	0,75	10,16		
			8				75,28	6,00	81,28		
40	E12-148-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВОДОПРИЕМНЫХ ВОРОНОК МАСТИКОЙ БИТУМНО-ЛАТЕКСНОЙ ЭМУЛЬСИОННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 ШТ.	2 434,70	49,51	22,57	439,40	35,02	2 958,63	130,28	1,10
			0,08	194,78	3,96	1,81	35,15	2,80	236,69	10,42	0,09
41	ПРИМЕЧАНИЕ кровля										
42	E53-34-14	УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКА ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ ПРИМ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	219,05	5,60	3,79			224,65	12,29	0,26
			0,55	120,48	3,08	2,08			123,56	6,76	0,14
43	E7-57-21	УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ ШНУРОМ ПРОКЛАДОЧНЫМ (ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ) РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М ШВА	176,55	0,99	0,73	95,27	7,56	280,37	10,41	0,05
			0,55	97,10	0,54	0,40	52,40	4,16	154,20	5,73	0,03
44	E7-57-7	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ ПРИМ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М ШВА	341,40	269,30	136,61	822,96	65,53	1 499,19	20,13	9,37
			0,55	187,77	148,12	75,14	452,63	36,04	824,56	11,07	5,15
45	E58-28-3	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН" 100 M2		116,38	1,29	0,87			117,67	7,98	0,06
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	4,055788	472,01	5,23	3,53			477,24	32,37	0,24
46	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН" КГ					3,03	0,24	3,27		
		Примечание: 0,3 кг/м2	121,6736				368,67	29,20	397,87		
47	E58-28-3	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН" 100 M2		116,38	1,29	0,87			117,67	7,98	0,06
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	4,055788	472,01	5,23	3,53			477,24	32,37	0,24
48	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН" КГ					3,03	0,24	3,27		
		Примечание: 0,2 кг/м2	81,11576				245,78	19,47	265,25		
49	E12-15-3010	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 M2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТ	131,09	19,39	12,98	10,92	0,87	162,27	7,84	0,89
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	3,535288	463,44	68,55	45,89	38,61	3,08	573,68	27,72	3,15
50	1/10-115-5/184	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКОМ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	M2				6,85	0,54	7,39		
			388,8817				2 663,84	210,00	2 873,84		
51	E12-15-3010	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 M2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТ	131,09	19,39	12,98	10,92	0,87	162,27	7,84	0,89
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,520524	68,24	10,09	6,76	5,68	0,45	84,46	4,08	0,46
52	1/10-115-5/184	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКОМ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	M2				6,85	0,54	7,39		
			57,25764				392,21	30,92	423,13		
53	E12-14-2	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	M3 УТЕПЛИТЕЛЯ	44,34	3,23	2,19			47,57	3,04	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			81,31162	3 605,36	262,64	178,07			3 868,00	247,19	12,20
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: толщиной 230мм					89,80	7,13	96,93		
54	4/1-5-30-20-50/40	ГРАВИЙ КЕРАМИЗитОВЫЙ ФРАКЦИИ 10-20 ММ, МАРКИ 450	МЗ				7 520,84	597,14	8 117,98		
			83,75097						305,68	19,18	0,08
55	E12-13-10	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ПРИ ПОДАЧЕ ИЗДЕЛИЙ К МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДЪЕМНИКОМ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	302,49	3,19	1,40					
			УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ						1 080,67	67,81	0,28
			3,535288	1 069,39	11,28	4,95			234,15		
56	1/10-120-30-10/17	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-25А (ППТ-25Н-А)	МЗ				216,93	17,22	234,15		
			14,56539				3 159,67	250,82	3 410,49		
				854,66	53,22	37,76	571,12	44,25	1 523,25	55,02	2,59
57	E12-91-3	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	100 М2								
			3,535288	3 021,47	188,15	133,49	2 019,07	156,44	5 385,13	194,51	9,16
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%					7 704,71	440,71	8 145,42		
58	2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	Т				4 085,75	233,71	4 319,46		
			0,530293						283,70	17,36	0,46
59	E58-41-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА ДЛЯ ПЛАВНОГО ПЕРЕХОДА РУЛОННОГО КОВРА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ, ПАРАПЕТАМ, ШАХТАМ	100 М	273,79	9,91	6,71					
									259,08	15,85	0,42
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,9132	250,03	9,05	6,13				
60	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ				131,71	10,25	141,96		
			1,09584				144,33	11,23	155,56		
				844,55	22,57	3,50	275,53	21,94	1 164,59	57,91	0,24
61	E12-108-1	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА В ШТРАБЕ И С ПОДВЕДЕНИЕМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА ПОД ФАРТУК НА ВЫСОТУ 250 ММ	100 М								
			0,2311	195,18	5,22	0,81	63,67	5,07	269,14	13,38	0,06
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%					12,60	0,72	13,32		
62	2/20-100-15/45	ФАРТУК ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 320 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ ПАРАПЕТА	М								
			23,5722				297,01	16,97	313,98		
							7,35	0,58	7,93		
63	1/10-115-5/425	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	М2				120,60	9,52	130,12		
			16,4081				6,39	0,51	6,90		
64	1/10-115-5/395	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2				124,05	9,90	133,95		
			19,4124				10,09	0,80	10,89		
65	1/10-115-25/160	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М				237,84	18,86	256,70		
			23,5722				5 675,00	450,60	6 125,60		
66	1/10-230-50-15/11	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	Т				10,10	0,80	10,90		
			0,001779				126,48	10,12	406,40	17,96	0,27
67	E12-105-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	261,93	7,87	3,94	447,14	35,78	1 436,74	63,49	0,95
			3,535288	926,00	27,82	13,93	6,39	0,51	6,90		
68	1/10-115-5/395	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ Примечание: н	М2				2 643,09	210,95	2 854,04		
			413,6287				7,35	0,58	7,93		
69	1/10-115-5/425	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ Примечание: в	М2				3 313,01	261,43	3 574,44		
			450,7492				7,94		865,32	35,18	2,14
70	E7-20-7	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т СТАЛЬНЫ Х ЭЛЕМЕНТ ОВ	614,91	142,47	31,20	100,00				
			0,070938	43,62	10,11	2,21	7,09	0,56	61,38	2,50	0,15
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%					4 457,10	254,95	4 712,05		
71	2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО Примечание: КОСТ	Т				316,18	18,09	334,27		
			0,070938				73,74	5,89	200,95	6,29	0,02
72	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021 РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: КОСТ	100 М2	117,55	3,77	0,29	5,05	0,40	13,76	0,43	
			0,0685	8,05	0,26	0,02					
							6,74	0,54	7,28		
73	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ				5,49	0,44	5,93		
			0,815				339,28	27,04	946,18	38,51	0,68
74	E12-109-4	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 1000 ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 380 ММ	100 М	561,63	18,23	9,91					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,6821	383,09	12,43	6,76	231,42	18,44	645,38	26,27	0,46
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%					6,39	0,51	6,90		
75	1/10-115-5/395	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	M2				928,39	74,10	1 002,49		
			145,2873				7,35	0,58	7,93		
76	1/10-115-5/425	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	M2				1 002,69	79,12	1 081,81		
			136,42				5 675,00	450,60	6 125,60		
77	1/10-230-50-15/11	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	T				92,90	7,38	100,28		
			0,01637				158,76	12,60	303,59	8,10	0,60
59	E12-109-5	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЕ 100 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ПАРАПЕТА: К НОРМАМ E12-109-1 - E12-109-4	100 М	118,13	14,10	8,76					
					K=6	K=6	K=6	K=6		K=6	K=6
			-0,6821	-80,58	-9,62	-5,98	-108,29	-8,59	-207,08	-5,53	-0,41
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%					7,35	0,58	7,93		
79	1/10-115-5/425	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	M2				-360,97	-28,48	-389,45		
			-49,1112				6,39	0,51	6,90		
60	1/10-115-5/395	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	M2				-313,82	-25,05	-338,87		
			-49,1112				5 675,00	450,60	6 125,60		
60	1/10-230-50-15/11	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	T				-69,68	-5,53	-75,21		
			-0,012278				2 484,93	143,84	3 944,47	88,96	0,17
60	E12-114-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 M2 ПОКРЫТИЯ	1 297,38	18,32	2,48					
			0,40926	530,97	7,50	1,01	1 016,98	58,87	1 614,32	36,41	0,07
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%					19,05	1,51	20,56		
61	1/10-115-25/418	ПАРАПЕТ КРОВЕЛЬНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗВЕРТКА 0.6-0.79 М	M				1 325,39	105,06	1 430,45		
			69,5742								
84	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	T								
	возвр. мат. без вкл. в док.		0,0065								
85	ПРИМЕЧАНИЕ ОТХОДЫ СПРАВОЧНО										
86	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T								
	прием отходов		14,83232								
				17 961	1 221	744	33 424	2 465	55 071	1 175,21	50,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/27000							15 655		
		ОХР и ОПР							9 552		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							80 278		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		17 794	1 220	744	32 707	2 464	54 185	1 165,38	50,92
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)							15 540		
		ОХРиОПР = 83.83%							9 471		
		План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115							79 196		
		ИТОГО		167	1	1	717		885	9,83	0,04
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства									
									115		
									81		
		ОХРиОПР = 68.61%							1 081		
		План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115							55 070	1 175,21	50,96
		ИТОГО		17 961	1 221	745	33 424	2 464	55 070		
		ИТОГО							9 552		
		ОХР и ОПР							3,7		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							80 277		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									
		ВСЕГО							14,832319		
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ							80 277		
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т							6 360		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [80277+0+0+0]									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ									
		[[[(17961+745)*(34/100)]] * ((100-0)/100)]							6 360		
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+6360+0+0+0+0+0+0+0]							86 637		
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [80277+6360+0]							17 961		
									1 175,21		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [17961*1]							50,96		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							3,7		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							1 221		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							745		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1221*1]							2 464		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [745*1]							33 424		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2464*1]							55 070		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО									
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [17961+1221+2464+33424]							33 424		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							2 464		
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							15 655		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2464-0]							9 552		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [15655*1]							80 277		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [9552*1]							80 277		
		ИТОГО [55070+0+0+15655+9552]									
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [80277+0+0+0]							6 360		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ									
		[[[(17961+745)*(34/100)]] * ((100-0)/100)]									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+6360+0+0+0+0+0+0]								6 360		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [80277+6360+0]								86 637		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [86637+0]								86 637		
9	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [86637+0]								86 637		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [86637-0-0-0]									1	
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ									1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [86637*1]										
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ								86 637		
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(86637+0+0-0)*1+0*1]								86 637		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [86637+0+0+0+0]								86 637		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [86637-(0+0+0)]								86 637		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [86637+0]								17 327		
18	СУММА НДС [86637*20/100]								103 964		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [86637+17327+0]										
	СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ТРИ ТЫСЯЧИ ДЕВЯТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.										

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрячика	т	0,005871	5 675,00		33,32	7,94	450,60	2,65
1	1/10-230-50-15/11 БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	мз	4,242346	1,45		6,15			
2	1/10-280-20/40 ВОДА	шт.	2	357,50		715,00			
3	1/10-115-30-50/22 Воронка кровельная ремонтная без обогрева ТЕРМОСЛIP ВФР, 90х340 мм с манжетой, с обжимным фланцем, с листоуловителем, с ремонтным переходом	кг	41,91	10,80		452,63	7,94	0,86	36,04
4	1/10-130-15/139 ГЕРМЕТИК БУТИЛ-КАУЧУКОВЫЙ ХОЛОДНЫЙ	шт.	4,09047	6,77		27,69	7,94	0,54	2,21
5	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	мз	83,750973	89,80		7 520,84	7,94	7,13	597,14
6	4/1-5-30-20-50/40 ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ФРАКЦИИ 10-20 ММ, МАРКИ 450	кг	1,4315	6,74		9,65	7,94	0,54	0,77
7	1/55-50-25/55 ГРУНТОВКА Ф-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	т	0,070938	4 457,10		316,18	5,72	254,95	18,09
8	2/10-35/10 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	т	0,115002	8 566,51		985,17	5,72	490,00	56,35
9	2/10-35/30 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	100 шт.	2,984015	11,63		34,70	7,94	0,92	2,75
10	1/10-240-30-50/60 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	т	0,000122	11 506,02		1,40	7,94	913,58	0,11
11	1/10-235-3/20 КАБОЛКА	шт.	0,073952	2,40		0,18	7,94	0,19	0,01
12	1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	л	0,11806	7,59		0,90	7,94	0,60	0,07
13	1/10-230-50-15/22 КСИЛОЛ	т	0,011744	3 610,00		42,40	7,94	286,63	3,37
14	1/10-130-5/59 МАСТИКА БИТУМНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНАЯ (МБПХ) ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	т	0,00472	5 640,00		26,62	7,94	447,82	2,11
15	1/10-130-5/136 МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	т	0,011	4 755,00		52,31	7,94	377,55	4,15
16	1/10-130-5/73 МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПХ), ХОЛОДНАЯ	м2	8	10,70		85,60	7,94	0,85	6,80
17	1/10-115-5/96 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.5 КГ	м2	446,13932	6,85		3 056,05	7,94	0,54	240,92
18	1/10-115-5/184 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКОМ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	м2	554,46612	7,35		4 075,33	7,94	0,58	321,59
19	1/10-115-5/425 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	м2	529,2172	6,39		3 381,70	7,94	0,51	269,90
20	1/10-115-5/395 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	м2	8	9,41		75,28	7,94	0,75	6,00
21	1/10-115-5/110 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	м	69,5742	19,05		1 325,39	7,94	1,51	105,06
22	1/10-115-25/418 ПАРАПЕТ КРОВЕЛЬНЫЙ ИЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗВЕРТКА 0.6-0.79 М							237,84	7,94	0,80	18,86
23	1/10-115-25/160 ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М		23,5722	10,09			57,27	7,94	0,06	4,24
24	1/10-160-10/190 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2		70,70576	0,81			3 159,67	7,94	17,22	250,82
25	1/10-120-30-10/17 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-25А (ППТ-25Н-А)	М3		14,565387	216,93			631,42	7,94	0,24	50,01
26	1/10-130-5/304 ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ		208,3894	3,03			0,09	7,94	329,51	0,01
27	1/10-230-50-15/57 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-5	Т		0,000022	4 150,00			2 102,12	7,78	10,25	163,59
28	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДочные ТЯЖЕЛые ЦЕМЕНТные, МАРКИ 100	М3		15,960227	131,71			2,23	7,94	0,34	0,18
29	1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.		0,52481	4,24						
30	2/10-50/12 СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	Т		0,530293	7 704,71			4 085,75	5,72	440,71	233,71
31	1/10-135-20/75 СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ		304,72581	2,00			609,45	7,94	0,16	48,76
32	1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2		6,88	1,24			8,53	7,94	0,10	0,69
33	2/20-100-15/45 ФАРТУК ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 320 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ ПАРАПЕТА	М		23,5722	12,60			297,01	5,72	0,72	16,97
34	1/10-10-10/134 ЦЕМЕНТ ГЛИНОЗЕМИСТЫЙ (В УПАКОВКЕ)	Т		0,00032	1 941,59			0,62	7,94	154,16	0,05
35	1/10-140-40/45 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т		0,000709	10 000,00			7,09	7,94	794,00	0,56
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							33 423,58			2 464,54
	в том числе:							33 423,58			2 464,54
	материалы подрячика										
	Механизмы										
36	М122306 АГРЕГАТЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ	МАШ.-Ч		0,088	44,97			3,96			
37	М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч		0,09042	2,53			0,23			
38	М111301 ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч		44,120394	0,29			12,79			
39	М150402 ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч		38,519895	0,35			13,48			
40	М121003 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		0,583322	4,18			2,44			
41	М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч		0,141412	60,46			8,55			
42	М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч		9,705101	1,27			12,33			
43	М031911 ЛЮЛЬКИ ДВУХМЕСТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		5,7805	6,42			37,11			
44	М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		2,03368	0,91			1,85			
45	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		7,355953	0,88			6,47			
46	М031120 ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч		4,709004	30,83			145,18			
47	М030903 ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12,5 М	МАШ.-Ч		0,027959	21,97			0,61			
48	М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		9,320408	19,15			178,49			
49	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч		36,641851	21,54			789,27			
50	М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		1,479767	4,62			6,84			
51	М134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч		1,438315	0,95			1,37			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							1 220,97			

Составил

инженер по техническому надзору за
строительством

Бутыко ЕЮ