

УТВЕРЖДАЮ

Зам. управляющего
(должность)

(подпись)

А.В.Васильева
(инициалы, фамилия)

20 г.

ЗАКАЗЧИК: Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Фрунзенского района г. Минска
АДРЕС: Республика Беларусь, Фрунзенский район, г. Минск, ул. Кальварийская, дом 50
УНП: 193403618

ПОДРЯДЧИК:

АДРЕС:

УНП:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт входных групп и крылец в ГУО "Детский сад №464 г.Минска" по ул. Я.Мавра, 40
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт входных групп и крылец в ГУО "Детский сад №464 г.Минска" по ул. Я.Мавра, 40

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ

64 074.00 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.											
1 РАЗДЕЛ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ Выходы с групп на террасу (3шт)											
2 ПРИМЕЧАНИЕ Входная группа											
3	E63-19-6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	395,22	6,32	4,81			401,54	27,10	0,33
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1	39,52	0,63	0,48			40,15	2,71	0,03
4	E61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	3 017,69	28,43	19,25	817,58	64,91	3 928,61	185,75	1,32
		РАЗРЯД=3,7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,11	331,95	3,13	2,12	89,93	7,14	432,15	20,43	0,15
5	E26-112-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	201,26					201,26	13,80	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,35	271,70					271,70	18,63	
6	E26-121-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	534,41	1,35				535,76	31,51	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,45	240,48	0,61				241,09	14,18	
7	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т				279,20	22,17	301,37		
			0,27				75,38	5,99	81,37		
8	E26-130-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 061,19	1,49		161,20	13,00	1 236,88	62,57	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,35	1 432,61	2,01		217,62	17,55	1 669,79	84,47	
9	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				477,98	37,95	515,93		
			0,81				387,16	30,74	417,90		
10	E26-113-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	61,11	0,04				61,15	4,19	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,35	82,50	0,05				82,55	5,66	
11	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д), ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ				3,80	0,30	4,10		
			27				102,60	8,10	110,70		
12	E26-126-5	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 173,80	0,61		15,31	1,22	1 190,94	69,21	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,35	1 584,63	0,82		20,67	1,65	1 607,77	93,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1/10-230-60-45-10/105	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТАЯ, Т С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ					531,20	42,18	573,38		
			0,54				286,85	22,78	309,63		
14	E26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	313,08	0,08		15,31	1,22	329,69	18,46	
			1,35	422,66	0,11		20,67	1,65	445,09	24,92	
15	1/10-230-40-10/141	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И КГ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ					6,74	0,54	7,28		
			81				545,94	43,74	589,68		
16	E7-60-4	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	239,37	8,40	5,69			247,77	13,70	0,39
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	0,39	93,35	3,28	2,22			96,63	5,34	0,15
17	E59-6-1	РАЗБОРКА ПРЯМОЙ ЧАСТИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ	100 М РАЗБИРАЕМЫХ ПОРУЧНЕЙ	193,24	1,51	1,02			194,75	13,25	0,07
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	0,78	150,73	1,18	0,80			151,91	10,34	0,05
18	E7-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	797,92	28,00	18,95			825,92	45,65	1,30
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	0,39	311,19	10,92	7,39			322,11	17,80	0,51
19	2/20-40-35/999130	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	Т				8 642,82	686,24	9 329,06		
			0,42				3 629,98	288,22	3 918,20		
20	E46-71-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРС	318,26	16,27				334,53	20,18	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	0,6	190,96	9,76				200,72	12,11	
21	1/10-170-10/215	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ШТ. ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 16 ММ, ДЛИНОЙ 210-265 ММ					8,84	0,70	9,54		
			0,882				7,80	0,62	8,42		
22	E59-15-1	УКРЕПЛЕНИЕ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ОГРАЖДЕНИЙ	100 УКРЕПЛ	442,66	1,29	0,87			443,95	26,10	0,06
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	0,3	132,80	0,39	0,26			133,19	7,83	0,02
23	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3				131,71	10,25	141,96		
			0,021				2,77	0,22	2,99		
24	2/10-10/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т				2 536,39	145,08	2 681,47		
			0,0108				27,39	1,57	28,96		
25	E6-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	3 660,31	4,52	3,06	4 489,14	257,49	8 411,46	215,82	0,21
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	0,03	109,81	0,14	0,09	134,67	7,72	252,34	6,47	0,01
26	ПРИМЕЧАНИЕ Крыльца - 3 шт										
27	E57-2-8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	1 753,75	152,81	81,79			1 906,56	111,20	5,13
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	0,975	1 709,91	148,99	79,75			1 858,90	108,42	5,00
28	E46-34-3	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	272,72	447,57	209,96	11,22	0,89	732,40	15,45	12,38
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	0,4	109,09	179,03	83,98	4,49	0,36	292,97	6,18	4,95
29	E57-14-2	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 М2 В ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛАХ (пол в мк)	100 МЕСТ	1 093,73	41,17	22,34	7,22	0,57	1 142,69	69,35	1,41
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	0,12	131,25	4,94	2,68	0,87	0,07	137,13	8,32	0,17
30	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				2,70	0,21	2,91		
			1,2				3,24	0,25	3,49		
31	4/1-4-20-20-10-10/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 75	М3				147,50	11,48	158,98		
			0,0852				12,57	0,98	13,55		
32	E61-9-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	100 М2	5 449,33	44,16	29,89	1 134,51	90,09	6 718,09	325,90	2,05
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	0,2	1 089,87	8,83	5,98	226,90	18,02	1 343,62	65,18	0,41
33	E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	47,25					47,25	3,24	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	1,02	48,20					48,20	3,30	
34	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				2,70	0,21	2,91		
			20,4				55,08	4,28	59,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	E11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	643,39	10,77		292,70	22,79	969,65	43,41	
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,975	627,31	10,50		285,38	22,22	945,41	42,32	
36	E11-47-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	2 573,21	9,98		1,82	0,15	2 585,16	163,16	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,9	2 315,89	8,98		1,64	0,14	2 326,65	146,84	
37	1/10-230-65-20-23/178	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ПОЛИРОВАННЫЕ ТИП "ГРЕС" РАЗМЕРОМ 300 X 300 X 8 ММ	М2				20,16	1,60	21,76		
			92,7				1 868,83	148,32	2 017,15		
38	1/10-230-60-15/25	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)	Т				3 132,57	248,73	3 381,30		
			0,009								
39	E11-51-3	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 М2	2 730,92	0,52		1,82	0,15	2 733,41	173,16	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,096	262,17	0,05		0,17	0,01	262,40	16,62	
40	1/10-230-65-20-23/178	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ПОЛИРОВАННЫЕ ТИП "ГРЕС" РАЗМЕРОМ 300 X 300 X 8 ММ	М2				20,16	1,60	21,76		
			10,92								
41	1/10-230-60-35/47	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100	Т				220,15	17,47	237,62		
			0,048				322,52	25,61	348,13		
42	1/10-230-60-15/25	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)	Т				3 132,57	248,73	3 381,30		
			0,00096								
43	E59-8-2	РЕМОНТ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	100 СТУПЕНЕЙ	2 010,99	12,49	8,46	22,57	1,67	2 047,72	125,62	0,58
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,09	180,99	1,12	0,76	2,03	0,15	184,29	11,31	0,05
44	4/1-4-10-20-10/60	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С16/20 (В20)	М3				206,72	16,08	222,80		
			0,0252				5,21	0,41	5,62		
45	E13-86-4	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	790,55	1,54		12,40	1,00	805,49	47,96	
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,02	806,36	1,57		12,65	1,02	821,60	48,92	
46	1/10-230-60-30/20	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150	Т				260,00	20,64	280,64		
			0,2142				55,69	4,42	60,11		
47	1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т				1 143,78	90,82	1 234,60		
			0,40092				458,56	36,41	494,97		
48	ПРИМЕЧАНИЕ	Выходы из здания на крыльцо возле выхода из групп (3шт)									
49	ПРИМЕЧАНИЕ	Входная группа									
50	E63-19-6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	395,22	6,32	4,81			401,54	27,10	0,33
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,05	19,76	0,32	0,24			20,08	1,36	0,02
51	E61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	3 017,69	28,43	19,25	817,58	64,91	3 928,61	185,75	1,32
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,06	181,06	1,71	1,16	49,05	3,89	235,71	11,15	0,08
52	E26-112-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	201,26					201,26	13,80	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,675	135,85					135,85	9,32	
53	E26-121-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	534,41	1,35				535,76	31,51	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,15	80,16	0,20				80,36	4,73	
54	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т				279,20	22,17	301,37		
			0,09				25,13	2,00	27,13		
55	E26-130-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 061,19	1,49		161,20	13,00	1 236,88	62,57	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,675	716,30	1,01		108,81	8,78	834,90	42,23	
56	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				477,98	37,95	515,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	E26-113-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 0,675	61,11 41,25	0,04 0,03		193,58 15,37	15,37	208,95 61,15 41,28	4,19 2,83	
58	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д), ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	кг				3,80	0,30	4,10		
59	E26-126-5	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 0,675	1 173,80 792,32	0,61 0,41		51,30 15,31 10,33	4,05 1,22 0,82	55,35 1 190,94 803,88	69,21 46,72	
60	1/10-230-60-45-10/105	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, Т С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ					531,20	42,18	573,38		
61	E26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 0,675	313,08 211,33	0,08 0,05		143,42 15,31 10,33	11,39 1,22 0,82	154,81 329,69 222,53	18,46 12,46	
62	1/10-230-40-10/141	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	кг				6,74	0,54	7,28		
63	E7-60-4	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М ОГРАЖДЕ НИЙ 0,195	239,37 46,68	8,40 1,64	5,69 1,11	272,97 K=0.3 K=0.3 K=0	21,87 K=0	294,84 247,77 48,32	13,70 K=0.3 2,67	0,39 K=0.3 0,08
64	E59-6-1	РАЗБОРКА ПРЯМОЙ ЧАСТИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧЕЙ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М РАЗБИРАЕ МЫХ ПОРУЧНЕ Й 0,39	193,24 75,36	1,51 0,59	1,02 0,40			194,75 75,95	13,25 5,17	0,07 0,03
65	E7-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М ОГРАЖДЕ НИЙ 0,195	797,92 155,59	28,00 5,46	18,95 3,70			825,92 161,05	45,65 8,90	1,30 0,25
66	2/20-40-35/999130	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	Т				8 642,82	686,24	9 329,06		
67	E46-71-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 ОТВЕРС 0,3	318,26 95,48	16,27 4,88		1 814,99	144,11	1 959,10 334,53 100,36	20,18 6,05	
68	1/10-170-10/215	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ШТ. ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 16 ММ, ДЛИНОЙ 210-265 ММ					8,84	0,70	9,54		
69	E59-15-1	УКРЕПЛЕНИЕ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ОГРАЖДЕНИЙ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 УКРЕПЛ 0,15	442,66 66,40	1,29 0,19	0,87 0,13	3,90	0,31	4,21 443,95 66,59	26,10 3,92	0,06 0,01
70	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3				131,71	10,25	141,96		
71	2/10-10/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,0105			1,38 2 536,39	0,11 145,08	1,49 2 681,47		
72	E6-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	Т 0,015	3 660,31 54,90	4,52 0,07	3,06 0,05	13,70 4 489,14 67,34	0,78 257,49 3,86	14,48 8 411,46 126,17	215,82 3,24	0,21
73	E46-44-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ПРОЕМОВ 0,0567	1 515,41 85,92	120,62 6,84	81,65 4,63			1 636,03 92,76	103,91 5,89	5,60 0,32
74	E9-340-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	100 М2 ПРОЕМОВ 0,0567	3 195,33 181,18	11,79 0,67		189,25 10,73	12,72 0,72	3 409,09 193,30	219,10 12,42	
75	2/20-20-15-10-10/10	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНОЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА) ДН С Г 19-9	М2				783,05	44,79	827,84		
76	E10-231-1	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ 5,67	268,34			4 439,89 389,13	253,96 30,86	4 693,85 688,33	18,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0567	15,21			22,06	1,75	39,02	1,04	
77	ПРИМЕЧАНИЕ Крыльца - 3шт										
78	E57-2-8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ	100 М2 РАЗБИРАЕ МОГО ПОКРЫТИ Я	1 753,75	152,81	81,79			1 906,56	111,20	5,13
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,371	650,64	56,69	30,34			707,33	41,26	1,90
79	E46-34-3	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	272,72	447,57	209,96	11,22	0,89	732,40	15,45	12,38
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,2	54,54	89,51	41,99	2,24	0,18	146,47	3,09	2,48
80	E57-14-2	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 М2 В ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛАХ (пол в мм)	100 МЕСТ	1 093,73	41,17	22,34	7,22	0,57	1 142,69	69,35	1,41
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,04	43,75	1,65	0,89	0,29	0,02	45,71	2,77	0,06
81	1/10-230- 15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				2,70	0,21	2,91		
			0,4				1,08	0,08	1,16		
82	4/1-4-20-20-10- 10/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 75	М3				147,50	11,48	158,98		
			0,0284				4,19	0,33	4,52		
83	E61-9-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	100 М2	5 449,33	44,16	29,89	1 134,51	90,09	6 718,09	325,90	2,05
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,12	653,92	5,30	3,59	136,14	10,81	806,17	39,11	0,25
84	E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	47,25					47,25	3,24	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,396	18,71					18,71	1,28	
85	1/10-230- 15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				2,70	0,21	2,91		
			7,92				21,38	1,66	23,04		
86	E11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	643,39	10,77		292,70	22,79	969,65	43,41	
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,371	238,70	4,00		108,59	8,46	359,75	16,11	
87	E11-47-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	2 573,21	9,98		1,82	0,15	2 585,16	163,16	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,3	771,96	2,99		0,55	0,05	775,55	48,95	
88	1/10-230-65- 20-23/178	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ПОЛИРОВАННЫЕ ТИП "ГРЕС" РАЗМЕРОМ 300 X 300 X 8 ММ	М2				20,16	1,60	21,76		
			30,9				622,94	49,44	672,38		
89	1/10-230-60- 15/25	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)	Т				3 132,57	248,73	3 381,30		
			0,003				9,40	0,75	10,15		
90	E11-51-3	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 М2	2 730,92	0,52		1,82	0,15	2 733,41	173,16	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,096	262,17	0,05		0,17	0,01	262,40	16,62	
91	1/10-230-65- 20-23/178	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ПОЛИРОВАННЫЕ ТИП "ГРЕС" РАЗМЕРОМ 300 X 300 X 8 ММ	М2				20,16	1,60	21,76		
			3,64				73,38	5,82	79,20		
92	1/10-230-60- 35/47	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100	Т				322,52	25,61	348,13		
			0,048				15,48	1,23	16,71		
93	1/10-230-60- 15/25	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)	Т				3 132,57	248,73	3 381,30		
			0,00096				3,01	0,24	3,25		
94	E59-8-2	РЕМОНТ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	100 СТУПЕНЕ Й	2 010,99	12,49	8,46	22,57	1,67	2 047,72	125,62	0,58
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1	201,10	1,25	0,85	2,26	0,17	204,78	12,56	0,06
95	4/1-4-10-20- 10/60	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С16/20 (В20)	М3				206,72	16,08	222,80		
			0,028				5,79	0,45	6,24		
96	E13-86-4	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ	790,55	1,54		12,40	1,00	805,49	47,96	
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,396	313,06	0,61		4,91	0,40	318,98	18,99	
97	1/10-230-60- 30/20	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150	Т				260,00	20,64	280,64		
			0,08316				21,62	1,72	23,34		
98	1/10-230-60- 5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т				1 143,78	90,82	1 234,60		
			0,156816				179,36	14,24	193,60		
99	E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	8,75					8,75	0,60	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	10,366	90,70					90,70	6,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С310-30.1	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	Т					13,50	13,50		
	обращение с отходами		10,366					139,94	139,94		
101	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т								
	прием отходов		10,366								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			18 930	583	276	17 261	1 267	38 041	1 168,79	17,04
	ОХР и ОПР								16 054		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								9 839		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								63 934		
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)			18 749	582	276	12 811	1 012	33 154	1 156,37	17,04
	ОХРиОПР = 83.83%								15 948		
	План.приб. = 45.82% * 1.115								9 719		
	ИТОГО								58 821		
	ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт)			181	1		4 451	255	4 888	12,42	
	ОХРиОПР = 58.54%								106		
	План.приб. = 59.02% * 1.115								119		
	ИТОГО								5 113		
	ИТОГО			18 930	583	276	17 262	1 267	38 042	1 168,79	17,04
	ОХР и ОПР								16 054		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								9 838		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,7		
	ВСЕГО								63 934		
	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:							140	140		
	в т.ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)							140	140		
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ								64 074		
	МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ										
	ТРАНСПОРТИРОВКА, Т								10,366		
	ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т								10,366		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [63934+0+0+0]								63 934		
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ								6 530		
	(((18930+276)*(34/100)) * ((100-0)/100))										
	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+6530+0+0+0+0+0+0]								6 530		
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [63934+6530+0]								70 464		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [18930*1]							1	18 930		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								1 168,79		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								17,04		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,7		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [583*1]							1	583		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [276*1]							1	276		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1267*1]							1	1 267		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								17 262		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [18930+583+1267+17262]								38 042		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								17 261		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1267-0]								1 267		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [16054*1]							1	16 054		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [9838*1]							1	9 838		
	ИТОГО [38042+0+0+16054+9838]								63 934		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [63934+0+0+0]								63 934		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ						34		6 530		
	(((18930+276)*(34/100)) * ((100-0)/100))										
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+6530+0+0+0+0+0+0]								6 530		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [63934+6530+0]								70 464		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [70464+0]								70 464		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [70464+0]								70 464		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [70464-0-0-0]								70 464		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [70464*1]								70 464		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 08/2026 по 09/2026)							1,0181			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(70464+0+0-0)*1.0181+0*1]								71 739		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [71739+0+0+0+0+0]								71 739		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [71739-(0+0+0)]								71 739		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [71739+0]								71 739		
18	СУММА НДС [71739*20/100]						20		14 348		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [71739+14348+0]								86 087		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.										
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [140*1]							1	140		
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [0+0+140]								140		
	ИТОГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [(0+140)*1]								140		
	СУММА НДС (ПРОЧИЕ СРЕДСТВА) [140*20/100]						20		28		
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [140+0+28]								168		
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [86087+168+0]								86 255		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.	Стоимость	Транспорт
---	----------------------	----------	--------	----------------------------	-----------	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						без НДС	с НДС	бел. руб.	%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика										
1	1/10-135-20/35 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б		Т		0,000177	33 069,27		5,85	7,94	2 625,70	0,46
2	4/1-4-10-20-10/60 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНШЕ, КЛАССА С16/20 (В20)		М3		0,0532	206,72		11,00	7,78	16,08	0,86
3	2/20-20-15-10-10/10 БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА) ДН С Г 19-9		М2		5,67	783,05		4 439,89	5,72	44,79	253,96
4	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ		КГ		0,696	3,64		2,53	7,94	0,29	0,20
5	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		КГ		0,09	3,42		0,31	7,94	0,27	0,02
6	1/10-230-60-5/100 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)		Т		0,557736	1 143,78		637,93	7,94	90,82	50,65
7	1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"		КГ		29,92	2,70		80,78	7,94	0,21	6,28
8	1/10-230-15/545 ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1		КГ		40,5	3,80		153,90	7,94	0,30	12,15
9	2/10-35/10 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		0,045	4 457,10		200,57	5,72	254,95	11,47
10	1/10-110-50-20/665 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА		М3		0,010051	184,61		1,86	7,94	14,66	0,15
11	1/10-110-50-15/225 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА		М3		0,000851	415,15		0,35	7,94	32,96	0,03
12	1/10-110-50-15/265 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА		М3		0,001588	525,26		0,83	7,94	41,71	0,07
13	1/10-110-50-15/585 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА		М3		0,0027	420,02		1,13	7,94	33,35	0,09
14	2/10-10/20 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,002385	2 476,17		5,91	5,72	141,64	0,34
15	2/10-10/10 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 8 ММ		Т		0,0162	2 536,39		41,09	5,72	145,08	2,35
16	2/10-45/10 ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ		Т		0,00038	2 907,42		1,10	5,72	166,30	0,06
17	1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,2	0,75		0,90	7,94	0,06	0,07
18	1/10-230-60-15/25 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)		Т		0,01392	3 132,57		43,61	7,94	248,73	3,46
19	1/10-230-40-10/141 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ		КГ		121,5	6,74		818,91	7,94	0,54	65,61
20	1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА		ШТ.		0,010773	0,68		0,01	7,94	0,05	
21	1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М		М2		24,705	2,51		62,01	7,94	0,20	4,94
22	1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ		Л		1,44585	15,26		22,06	7,94	1,21	1,75
23	1/10-230-65-20-23/178 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ПОЛИРОВАННЫЕ ТИП "ГРЕС" РАЗМЕРОМ 300 X 300 X 8 ММ		М2		138,16	20,16		2 785,31	7,94	1,60	221,06
24	1/10-10-10/6 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ О 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)		Т		0,0032	361,07		1,16	7,94	28,67	0,09
25	2/20-40-35/999130 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13		Т		0,63	8 642,82		5 444,98	7,94	686,24	432,33
26	1/10-230-60-30/20 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150		Т		0,29736	260,00		77,31	7,94	20,64	6,14
27	1/10-230-60-35/47 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В),		Т		0,096	322,52		30,96	7,94	25,61	2,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	M100										
28	1/10-230-60-45-15/50 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100	Т		1,056	343,79			363,04	7,94	27,30	28,83
29	1/10-230-60-45-5/125 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т		0,36	279,20			100,51	7,94	22,17	7,98
30	1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75	Т		0,391	355,47			138,99	7,94	28,22	11,03
31	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ		2,77734	131,71			365,80	7,78	10,25	28,47
32	4/1-4-20-20-10-10/30 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 75	МЗ		0,1136	147,50			16,76	7,78	11,48	1,30
33	1/10-170-10/175 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.		0,358344	4,87			1,75	7,94	0,39	0,14
34	1/10-170-10/215 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 16 ММ, ДЛИНОЙ 210-265 ММ	ШТ.		1,323	8,84			11,70	7,94	0,70	0,93
35	1/10-170-10/25 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.		0,119637	12,92			1,55	7,94	1,03	0,12
36	1/10-170-10/45 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	ШТ.		0,119637	2,45			0,29	7,94	0,19	0,02
37	1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т		1,215	477,98			580,75	7,94	37,95	46,11
38	1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2		277,41	1,24			343,99	7,94	0,10	27,74
39	1/10-160-20/35 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2		0,5384	58,36			31,42	7,94	4,63	2,49
40	6/20-20-10/10 ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М		0,36342	2,49			0,90	4,73	0,12	0,04
41	1/10-230-60-45-10/105 ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т		0,81	531,20			430,27	7,94	42,18	34,17
42	1/10-240-55-25/35 ШРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ДЛИНОЙ 25 ММ И БОЛЕЕ	КГ		0,19	6,99			1,33	7,94	0,56	0,11
43	1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ		0,007371	6,17			0,05	7,94	0,49	
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							17 261,35			1 266,53
	в том числе:										
	материалы подрядчика							17 261,35			1 266,53
	Механизмы										
44	М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		1,464	0,42			0,61			
45	М110907 ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч		10,095	0,97			9,79			
46	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		22,430043	0,34			7,63			
47	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		4,07724	35,38			144,25			
48	М050102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		7,428	35,52			263,84			
49	М050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		0,33984	2,05			0,70			
50	М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,041958	1,05			0,04			
51	М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		5,16864	0,91			4,70			
52	М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч		11,50524	0,55			6,33			
53	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		17,243721	0,88			15,17			
54	М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		0,0495	19,15			0,95			
55	М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч		3,42	3,32			11,35			
56	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч		5,46846	21,54			117,79			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							583,15			

Составил

Проверил

