

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий

ГУ «Центр по обеспечению деятельности
бюджетных организаций администрации
Советского района г. Минска»

Насеня В.С.

« _____ » 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот №2 – Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий в ГУО «Детский сад № 445 г. Минска»
по адресу: г. Минск, ул. М.Богдановича, 97

1.Перечень выполняемых работ:

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество
1.	ПРОЕЗД Разборка бордюров на бетонном основании (100*30*15)	100 М	0,7
2.	Разборка бордюров на бетонном основании (100*20*8)	100 М	4,75
3.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 МЗ	0,5652
4.	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, грунт 2 группы	1000 МЗ	0,01363
5.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы	100 МЗ ГРУНТА	0,1363
6.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы	100 МЗ ГРУНТА	0,1363
7.	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	100 М2 ОСНОВАНИ Я	2,725
8.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	0,7
9.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	4,75
10.	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из асфальтогранулята шириной более 3 м	1000 М2	0,942
11.	Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, нижний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 М2 ПОКРЫТИЯ	9,42
12.	ОТМОСТКА ПОДХОДЫ К ГРУППАМ. Разборка бордюров на бетонном основании (100*20*8)	100 М	3,1
13.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 МЗ	0,1975

14.	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы	1000 М3	0,008
15.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы	100 М3	0,078
16.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы	100 М3 ГРУНТА	0,078
17.	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	100 М2 ОСНОВАНИ Я	1,55
18.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	3,1
19.	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	100 М2 ОСНОВАНИ Я	3,95
20.	Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 М2 ПОКРЫТИЯ	3,95
21.	ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ Разборка бордюров на бетонном основании (100*20*8)	100 М	1,84
22.	Разборка покрытия из тротуарных плит с помощью отбойного молотка	100 М2 ПОКРЫТИЯ	2,91
23.	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы	1000 М3	0,00425
24.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы	100 М3 ГРУНТА	0,0425
25.	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	100 М2 ОСНОВАНИ Я	0,85
26.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	1,7
27.	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из асфальтогранулята шириной менее 3 м	1000 М2	0,274
28.	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную	100 М2	2,74
29.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 М2	6,15
30.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 М2	6,15
31.	Разборка бетонных клумб	М3	15
32.	Погрузка строительных отходов погрузчиками	100 М3	1.40

33.	Перевозка и захоронение отходов	Т	920,08
-----	---------------------------------	---	--------

2.Срок выполнения работ: 35 календарных дней с момента заключения договора

3.Ориентировочная стоимость работ: **341 613,81** (Триста сорок одна тысяча шестьсот тринадцать рублей 81 копейка) рублей.

Цена предложения участника должна состоять из стоимости СМР и стоимости мероприятий по обращению с отходами.

4.Обязательное условие: последовательность выполнения работ согласовывается с представителями Учреждения образования и представителем Центра в письменном виде до начала производства работ:

- инженер УЦХО Опалейчук Дмитрий Михайлович - 8017 354 11 82; начальник УЦХО Титова Марина Владимировна – +375-17-373-69-24.

5.При возникновении вопросов у участников по объемам (дополнительные замеры), видам работ и применяемым материалам возможен непосредственный выезд представителей участников на место выполнения ремонтных работ, предварительно согласовав дату и время с Заказчиком.

В обязательном порядке: в связи с тем, что работы будут проводиться во время учебно-воспитательного процесса Подрядчик согласовывает последовательность выполнения работ (график производства работ - проведение работ поэтапно с указанием видов работ и сроков их выполнения) с Заказчиком в письменной форме (заверенные подписью представителей УО и представителя Заказчика). Согласно предоставленного подрядчиком графика будут согласовываться и утверждаться корректирующие мероприятия с санитарной станцией района).

6. Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий в ГУО «Детский сад № 445 г. Минска» по адресу: г. Минск, ул. М.Богдановича, 97 должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

При возникновении непредвиденных, дополнительных работ, изменения объемов работ, отклонений от сметной документации Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика. Все изменения согласовываются с представителем **Заказчика** и представителем организации, осуществляющей **технический надзор** на объекте Заказчика, в письменной форме и утверждаются Заказчиком.

Перед началом производства строительно-монтажных работ между Заказчиком и Учреждением образования составляется акт-допуск на объект. Подрядчик предоставляет:

- копию приказа о назначении ответственного за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности на объекте при производстве работ;

- список персонала на период выполнения работ для допуска на объект; копии протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда или удостоверений по охране труда исполнителей;

- копию протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя работ.

В период производства демонтажных работ и работ с повышенным уровнем шума, а также проведение работ в выходные и праздничные дни согласовывать время производства работ с Заказчиком.

Гарантийные обязательства: не менее двух лет с даты подписания акта выполненных работ (в соответствии с действующим законодательством РБ)

Примечание: Победителю необходимо выехать на объект для проведения точных замеров. Выезд возможен по согласованию с представителем Заказчика.

Техническое задание подготовил:

Заместитель начальника УЦХО



Т.В.Молчанская

Согласовано:

Начальник УЦХО



М.В.Титова

Начальник управления – заместитель главного бухгалтера



Л.А.Радунайтис

ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций
администрации Советского района г. Минска»

(наименование организации)



В.С. Насеня

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 2**

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «20» февраля 2025 г. № 24 в составе:

председателя комиссии	Заместитель управляющего	В.Н. Кожепенько
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии	Начальник УЦХО	М.В. Титова
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	Инженер УЦХО	Д.М. Опалейчук
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий в ГУО "Детский сад № 445 г. Минска" по адресу: г. Минск, ул. М.Богдановича, 97

(наименование объекта)

установлено, что: на территории ГУО "Детский сад №445" дорожки из плит тротуарных пришли в негодность, плитка имеет провалы и неровности, крошится, местами отсутствует, бордюрные камни разрушены, местами отсутствуют. Также в ходе обследования строительных конструкций здания на предмет их физического износа и дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты отмостки: массовые выбоины и трещины, щели в примыкании к стенам. Необходимо произвести следующие виды работ:

- ПРОЕЗД - Разборка бордюров на бетонном основании (100*30*15) – 70 м.п.
- Разборка бордюров на бетонном основании (100*20*8) – 475 м.п.
- Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных - 0,5652 м3.
- Установка бортовых камней бетонных – 545 шт.
- Укладка однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.
- ОТМОСТКА - Разборка бордюров на бетонном основании (100*20*8) – 310 м.п.
- Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 0,1975 м3
- Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий – 310 м.п.
- Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.
- ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ - Разборка бордюров на бетонном основании (100*20*8) – 184 м.п.
- Разборка покрытия из тротуарных плит с помощью отбойного молотка – 2,91 м2
- Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий – 170 шт.
- Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из асфальтогранулята шириной менее 3 м
- Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм.
- Плиты бетонные тротуарные, прямоугольные, толщиной 60 мм, из мелкозернистого бетона, серые – 279,48 м2.
- Разборка бетонных клумб – 15 м3
- Привоз грунта растительного – 73,8 Т.
- Посев газонной травы – 615 м2.

Строительные отходы по коду 3991300- «Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений» перевезти на Полигон Тростенецкий-11 км

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет Работы следует произвести с применением следующих механизмов: определяется подрядчиком

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации июнь 2026 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ август 2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 35 календарных дней с даты подписания договора

Председатель комиссии	Заместитель управляющего	В.Н. Кожепенько
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии	Начальник УЦХО	М.В. Титова
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	Инженер УЦХО	Д.М. Опалейчук
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ



ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий в ГУО "Детский сад № 445 г. Минска" по адресу: г. Минск, ул. М. Богдановича, 97

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: СМЕТА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.06.2026

СТОИМОСТЬ

255 166.81 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июня 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0272, прочие = 1.0361, База НРР 2022г.											
Ж Раздел 1											
1 ПРИМЕЧАНИЕ ПРОЕЗД											
2	E68-14-1	Разборка бордюров на бетонном основании (100*30*15) Разряд=3,6, межр.коэфф.=0.9439 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М	1 192,16	1 270,13	599,71			2 462,29	74,47	35,36
			0,7	834,51	889,09	419,80			1 723,60	52,13	24,75
3	E68-14-1	Разборка бордюров на бетонном основании (100*20*8) Разряд=3,6, межр.коэфф.=0.9439 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М	1 192,16	1 270,13	599,71			2 462,29	74,47	35,36
			4,75	5 662,76	6 033,12	2 848,62			11 695,88	353,73	167,96
4	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Разряд=3,5, межр.коэфф.=0.9299 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М3	3 837,90	3 403,62	1 579,26			7 241,52	243,35	92,78
			0,5652	2 169,18	1 923,73	892,60			4 092,91	137,54	52,44
5	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т								
	прием отходов		163,53								
6	E51-7-1	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	Т	8,75					8,75	0,60	
			49,059	429,27					429,27	29,44	
7	E51-7-6	Погрузка строительных отходов погрузчиками Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М3		343,64	109,22			343,64		6,44
			0,673		231,27	73,51			231,27		4,33
8	C310-40.1	Перевозка до 40 км, класс груза I	Т					17,57	17,57		
	перевозка		163,53					2 873,22	2 873,22		
9	C999-9900.72	Стоимость приема и переработки отходов	Т				20,00		20,00		
	прием отходов		163,53				3 270,60		3 270,60		
10	E1-18-17	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0.25 м3. грунт 2 группы Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 окриопр=83.83%, план=45.82%	1000 М3		2 726,12	1 168,87			2 726,12		62,54
			0,01363		37,16	15,93			37,16		0,85
11	E1-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М3 ГРУНТА	2 611,83					2 611,83	179,09	
			0,1363	355,99					355,99	24,41	
12	C310-40.1	Перевозка до 40 км, класс груза I	Т					17,57	17,57		
	перевозка		21,81					383,20	383,20		
13	C999-9900.72	Стоимость приема отходов в собственность для последующего использования их в качестве изолирующего слоя на полигоне, полигон "тростенецкий" (14км. могилевского шоссе)	Т				14,45		14,45		
	прием отходов		21,81				315,15		315,15		
14	E1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М3 ГРУНТА	1 500,83					1 500,83	102,91	
			0,1363	204,56					204,56	14,03	
15	E27-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	100 М2 ОСНОВАНИЕ	413,83	98,43	38,47	2,90		515,16	26,24	2,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	E27-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня: добавлять или исключать при изменении толщины на каждый 1 см Разряд=3,3, межд.коэфф.=0.9019 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М2 ОСНОВАНИА	8,72					8,72	0,57	
			-5,45	-47,52					-47,52	-3,11	
17	4/1-5-20-10-999/950	Щебень из плотных горных пород для строительных работ (средняя цена по группе), опед. - 95	М3				21,13		21,13		
			39,24				829,14		829,14		
18	C310-40.1 перевозка	Перевозка до 40 км, класс груза I	Т					17,57	17,57		
			54,94					965,30	965,30		
19	E27-34-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Разряд=3,3, межд.коэфф.=0.9019 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	1 163,74	45,38	15,39	1 032,94	80,45	2 322,51	76,08	0,75
			0,7	814,62	31,77	10,77	723,06	56,32	1 625,77	53,26	0,53
20	4/2-2-1-10/1	Камень бортовой. серия Б3.020.1-1.99 вып.1 Бр100.30.15, с25/30, f250, w4	ШТ.				14,34	1,29	15,63		
			70				1 003,80	90,30	1 094,10		
21	E27-34-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Разряд=3,3, межд.коэфф.=0.9019 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	1 163,74	45,38	15,39	889,52	69,29	2 167,93	76,08	0,75
			4,75	5 527,77	215,56	73,10	4 225,22	329,13	10 297,68	361,38	3,56
22	4/2-2-1-10/16	Камень бортовой. серия Б3.020.1-1.99 вып.1 Бр100.20.8, с25/30, f250, w4	ШТ.				5,26	0,47	5,73		
			475				2 498,50	223,25	2 721,75		
23	E27-251-2	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из асфальтогранулята шириной более 3 м Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	1000 М2	751,51	2 008,69	827,30	36,25		2 796,45	51,53	44,03
			0,942	707,92	1 892,19	779,32	34,15		2 634,26	48,54	41,48
24	E27-251-4	Добавлять или исключать на каждый 1 см к норме 27-251-2 Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	1000 М2	50,02	132,90	54,85	2,47		185,39	3,43	2,92
			-2,826	-141,36	-375,58	-155,01	-6,98		-523,92	-9,69	-8,25
25	4/1-5-20-10-999/950	Щебень из плотных горных пород для строительных работ (средняя цена по группе), опед. - 95	М3				21,13		21,13		
			146,952				3 105,10		3 105,10		
26	C310-40.1 перевозка	Перевозка до 40 км, класс груза I	Т					17,57	17,57		
			205,73					3 614,68	3 614,68		
27	E27-55-1	Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Разряд=4,1, межд.коэфф.=1.0102 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М2 ПОКРЫТИЯ	259,05			1 223,25	95,31	1 577,61	15,12	
			9,42	2 440,25			11 523,02	897,82	14 861,09	142,43	
28	E27-55-2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к нормам E27-55-1 Разряд=4,1, межд.коэфф.=1.0102 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М2 ПОКРЫТИЯ	41,63			194,98	15,17	251,78	2,43	
			56,52	2 352,93			11 020,27	857,41	14 230,61	137,34	
29	ПРИМЕЧАНИЕ ОТМОСТКА, ПОДХОДЫ К ГРУППАМ										
30	E68-14-1	Разборка бордюров на бетонном основании (100*20*8) Разряд=3,6, межд.коэфф.=0.9439 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М	1 192,16	1 270,13	599,71			2 462,29	74,47	35,36
			3,1	3 695,70	3 937,40	1 859,10			7 633,10	230,86	109,62
31	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Разряд=3,5, межд.коэфф.=0.9299 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М3	3 837,90	3 403,62	1 579,26			7 241,52	243,35	92,78
			0,1975	757,99	672,21	311,90			1 430,20	48,06	18,32
32	8/2/1 прием отходов	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т								
			70,33								
33	E51-7-1	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	Т	8,75					8,75	0,60	
			21,1	184,63					184,63	12,66	
34	E51-7-6	Погрузка строительных отходов погрузчиками Разряд=4, межд.коэфф.=1.0 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М3		343,64	109,22			343,64		6,44
			0,29		99,66	31,67			99,66		1,87
35	C310-40.1 перевозка	Перевозка до 40 км, класс груза I	Т					17,57	17,57		
			70,33					1 235,70	1 235,70		
36	C999-9900.72 прием отходов	Стоимость приема и переработки отходов	Т				20,00		20,00		
			70,33				1 406,60		1 406,60		
37	E1-18-17	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3. пункт 2 главы Разряд=4, межд.коэфф.=1.0 окриопр=83.83%, план=45.82%	1000 М3		2 726,12	1 168,87			2 726,12		62,54
			0,008		21,81	9,35			21,81		0,50
38	E1-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях	100 М3 ГРУНТА	2 611,83					2 611,83	179,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C310-40.1 перевозка	Перевозка до 40 км, класс груза I	T					17,57	17,57		
				12,8				224,90	224,90		
40	C999-9900.72	Стоимость приема отходов в собственность для последующего использования их в качестве изолирующего слоя на полигоне, полигон "тростенецкий" (14 км. могиловского индустриального)	T				14,45		14,45		
	прием отходов			12,8			184,96		184,96		
41	E1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт I группы Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М3 ГРУНТА	1 500,83					1 500,83	102,91	
			0,078	117,06					117,06	8,03	
42	E27-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см Разряд=3.5, межд. коэфф.=0.9299 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М2 ОСНОВАНИЙ	413,83	98,43	38,47	2,90		515,16	26,24	2,11
			1,55	641,44	152,57	59,63	4,50		798,51	40,67	3,27
43	E27-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня: добавлять или исключать при изменении толщины на каждый 1 см Разряд=3.3, межд. коэфф.=0.9019 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М2 ОСНОВАНИЙ	8,72					8,72	0,57	
			-3,1	-27,03					-27,03	-1,77	
44	4/1-5-20-10-999/950	Щебень из плотных горных пород для строительных работ (средняя цена по группе), опед. - 95	М3				21,13		21,13		
				22,32			471,62		471,62		
45	C310-40.1 перевозка	Перевозка до 40 км, класс груза I	T					17,57	17,57		
				31,25				549,06	549,06		
46	E27-34-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Разряд=3.3, межд. коэфф.=0.9019 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	1 163,74	45,38	15,39	889,52	69,29	2 167,93	76,08	0,75
			3,1	3 607,59	140,68	47,71	2 757,51	214,80	6 720,58	235,85	2,33
47	4/2-2-1-10/16	Камень бортовой. серия Б3.020.1-1.99 вып.1 брт100.20.8, с25/30, f250, w4	ШТ.				5,26	0,47	5,73		
				310			1 630,60	145,70	1 776,30		
48	E27-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см Разряд=3.5, межд. коэфф.=0.9299 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М2 ОСНОВАНИЙ	413,83	98,43	38,47	2,90		515,16	26,24	2,11
			3,95	1 634,63	388,80	151,96	11,46		2 034,89	103,65	8,33
49	4/1-5-20-10-999/950	Щебень из плотных горных пород для строительных работ (средняя цена по группе), опед. - 95	М3				21,13		21,13		
				68,73			1 452,26		1 452,26		
50	C310-40.1 перевозка	Перевозка до 40 км, класс груза I	T					17,57	17,57		
				96,22				1 690,59	1 690,59		
51	E27-55-1	Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Разряд=4.1, межд. коэфф.=1.0102 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М2 ПОКРЫТИЙ	259,05			1 223,25	95,31	1 577,61	15,12	
			3,95	1 023,25			4 831,84	376,47	6 231,56	59,72	
52	E27-55-2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к нормам е27-55-1 Разряд=4.1, межд. коэфф.=1.0102 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М2 ПОКРЫТИЙ	41,63			194,98	15,17	251,78	2,43	
			15,8	657,75			3 080,68	239,69	3 978,12	38,39	
53	ПРИМЕЧАНИЕ ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ										
54	E68-14-1	Разборка бордюров на бетонном основании (100*20*8) Разряд=3.6, межд. коэфф.=0.9439 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М	1 192,16	1 270,13	599,71			2 462,29	74,47	35,36
			1,84	2 193,57	2 337,04	1 103,47			4 530,61	137,02	65,06
55	E68-55-2	Разборка покрытия из тротуарных плит с помощью отбойного молотка Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М2 ПОКРЫТИЙ	66,07	29,40	6,16			95,47	4,53	0,30
			2,91	192,26	85,55	17,93			277,81	13,18	0,87
56	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	T								
	прием отходов			64,89							
57	E51-7-1	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	T		8,75				8,75	0,60	
				19,47	170,36				170,36	11,68	
58	E51-7-6	Погрузка строительных отходов погрузчиками Разряд=4, межд. коэфф.=1.0 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М3			343,64	109,22		343,64		6,44
				0,44		151,20	48,06		151,20		2,83
59	C310-40.1 перевозка	Перевозка до 40 км, класс груза I	T					17,57	17,57		
				64,89				1 140,12	1 140,12		
60	C999-9900.72	Стоимость приема и переработки отходов	T				14,45		14,45		
	прием отходов			64,89			937,66		937,66		
61	E1-18-17	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	1000 М3		2 726,12	1 168,87			2 726,12		62,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	E1-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М3 ГРУНТА 0,0425	2 611,83 111,00					2 611,83 111,00	179,09 7,61	
63	C310-40.1 перевозка	Перевозка до 40 км, класс груза I	T 6,8					17,57 119,48	17,57 119,48		
64	C999-9900.72	Стоимость приема отходов в собственность для последующего использования их в качестве изолирующего слоя на полигоне, полигон "тростенецкий" (14 км. могилевского шоссе)	T 6,8				14,45 98,26		14,45 98,26		
65	E1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М3 ГРУНТА 0,0425	1 500,83 63,79					1 500,83 63,79	102,91 4,37	
66	E27-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М2 ОСНОВАНИИ 0,85	413,83 351,76	98,43 83,67	38,47 32,70	2,90 2,47		515,16 437,90	26,24 22,30	2,11 1,79
67	E27-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня: добавлять или исключать при изменении толщины на каждый 1 см Разряд=3.3, межр.коэфф.=0.9019 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М2 ОСНОВАНИИ -1,7	8,72 -14,82					8,72 -14,82	0,57 -0,97	
68	4/1-5-20-10-999/950	Щебень из плотных горных пород для строительных работ (средняя цена по группе), опед. - 95	М3 12,24				21,13 258,63		21,13 258,63		
69	C310-40.1 перевозка	Перевозка до 40 км, класс груза I	T 17,14					17,57 301,15	17,57 301,15		
70	E27-34-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Разряд=3.3, межр.коэфф.=0.9019 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ 1,7	1 163,74 1 978,36	45,38 77,15	15,39 26,16	889,52 1 512,18	69,29 117,79	2 167,93 3 685,48	76,08 129,34	0,75 1,28
71	4/2-2-1-10/16	Камень бортовой. серия Б3.020.1-1.99 вып.1 брт100.20.8, с25/30, f250, w4	ШТ. 170				5,26 894,20	0,47 79,90	5,73 974,10		
72	E27-251-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из асфальтогранулята шириной менее 3 м Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	1000 М2 0,274	953,20 261,18	350,56 96,05	78,11 21,40	36,25 9,93		1 340,01 367,16	65,36 17,91	4,28 1,17
73	E27-251-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см к норме 27-251-1 Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	1000 М2 -0,822	63,44 -52,15	23,04 -18,94	5,11 -4,20	2,47 -2,03		88,95 -73,12	4,35 -3,58	0,28 -0,23
74	4/1-5-20-10-999/950	Щебень из плотных горных пород для строительных работ (средняя цена по группе), опед. - 95	М3 42,744				21,13 903,18		21,13 903,18		
75	C310-40.1 перевозка	Перевозка до 40 км, класс груза I	T 59,84					17,57 1 051,39	17,57 1 051,39		
76	E27-253-1	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подложкой плит вощеной Разряд=3.4, межр.коэфф.=0.9159 окриопр=83.83%, план=45.82%	100 М2 2,74	2 098,13 5 748,88	59,93 164,21	12,42 34,03	351,86 964,10	27,69 75,87	2 537,61 6 953,06	135,07 370,09	0,63 1,73
77	4/1-7-20-30-22/110021	Плиты бетонные тротуарные, прямоугольные, толщиной 60 мм, из мелкозернистого бетона, серые на верхней поверхности, класс бетона B22.5	М2 279,48				29,08 8 127,28	2,62 732,24	31,70 8 859,52		
78	E47-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 окриопр=56.39%, план=26.09%	100 М2 6,15	740,61 4 554,75					740,61 4 554,75	46,96 288,80	
79	E47-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона: на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 окриопр=56.39%, план=26.09%	100 М2 -6,15	110,08 -676,99					110,08 -676,99	6,98 -42,93	
80	1/60-80-10-15/8	Грунт растительный-1-ту бу 100289079.013-2005	T 73,8				48,00 3 542,40		48,00 3 542,40		
81	C310-40.1 перевозка	Перевозка до 40 км, класс груза I	T 73,8					17,57 1 296,67	17,57 1 296,67		
82	E47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299	100 М2 6,15	97,15 597,47	168,15 1 034,12	46,47 285,79	35,42 217,83	1,66 10,21	302,38 1 859,63	6,16 37,88	2,74 16,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82%	7	178,64					178,64	12,25	
84	E23-24-1	Установка люков/дождеприемников Разряд=3.6, межд.коэфф.=0.9439 охриопр=83.83%, план=45.82%	ШТ.	24,65	5,45	1,85	0,92	0,07	31,09	1,54	0,09
			7	172,55	38,15	12,95	6,44	0,49	217,63	10,78	0,63
85	8/1/500	Люк чугунный (повторное применение)	ШТ.								
	возвр. мат. без вкл. в док.		4								
86	8/1/500	Дождеприемник (повторное применение)	ШТ.								
	возвр. мат. без вкл. в док.		3								
87	E52-1-3	Разборка бетонных клумб (прим.) Разряд=3.6, межд.коэфф.=0.9439 охриопр=83.83%, план=45.82%	МЗ	158,96	238,27	124,80			397,23	9,93	7,75
			15	2 384,40	3 574,05	1 872,00			5 958,45	148,95	116,25
88	E51-7-1	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82%	T	8,75					8,75	0,60	
			36	315,00					315,00	21,60	
89	C310-40.1	Перевозка до 40 км, класс груза i	T					17,57	17,57		
	перевозка		36					632,52	632,52		
90	C999-9900.72	Стоимость приема и переработки отходов	T				14,45		14,45		
	прием отходов		36				520,20		520,20		
		Итого по разделу ж ОХР и ОПР		53 465,31	24 193,50	10 990,05	65 640,26	20 525,37	163 824,44	3 389,30	646,14
		Плановая прибыль							52 726,49		
		Итого с охр/опр и плановой прибылью							31 882,45		
									248 433,38		
		Итого по строительным работам (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * 1.115		48 990,08	23 159,38	10 704,26	61 880,03	19 218,49	153 247,98	3 105,55	629,29
		Итого							50 041,75		
									30 497,46		
									233 787,19		
		Итого по ремонтным работам по озеленению территорий ОХРиОПР = 56.39% План.приб. = 26.09% * 1.115		4 475,23	1 034,12	285,79	3 760,23	1 306,88	10 576,46	283,75	16,85
		Итого							2 684,74		
									1 384,99		
									14 646,19		
		Итого		53 465,31	24 193,50	10 990,05	65 640,26	20 525,37	163 824,44	3 389,30	646,14
		в т.ч. перевозка						16 077,98	16 077,98		
		Охр и опр							52 726,49		
		Плановая прибыль							31 882,45		
		Средний разряд рабочих							3,3		
		Всего							248 433,38		
		Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами:					6 733,43		6 733,43		
		в т.ч. стоимость приема и переработки отходов					6 733,43		6 733,43		
		Всего с прочими и оборудованием							255 166,81		
		Масса (количество) отходов									
		прием и переработка отходов, т							674,91		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [53465.31*1]						1	53 465,31		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							3 389,30		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							646,14		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,3		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [24193.5*1]						1	24 193,50		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [10990.05*1]						1	10 990,05		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [20525.37*1]						1	20 525,37		
		в т.ч. перевозка [16077.98]							16 077,98		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							65 640,26		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [53465.31+24193.5+20525.37+65640.26]							163 824,44		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							65 640,26		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [20525.37-0]							20 525,37		
2		ОБЩЕОЗЫАСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [52726.49*1]						1	52 726,49		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [31882.45*1]						1	31 882,45		
		ИТОГО [163824.44+0+0+52726.49+31882.45]							248 433,38		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [248433.38+0+0+0]							248 433,38		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((53465.31+10990.05)*(34/100)) * ((100-0)/100)]					34		21 914,82		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+21914.82+0+0+0+0+0+0]							21 914,82		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [248433.38+21914.82+0]							270 348,20		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [270348.2+0]							270 348,20		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [270348.2+0]							270 348,20		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [270348.2-0-0-0]							270 348,20		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [270348.2*1]							270 348,20		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 06/2026 по 08/2026)						1,0272			
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(270348.2+0+0-0)*1.0272+0*1]							277 701,67		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [277701.67+0+0+0+0+0]							277 701,67		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [277701.67-(0+0+0)]							277 701,67		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [277701.67+0]							277 701,67		
18		СУММА НДС [277701.67*20/100]					20		55 540,33		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [277701.67+55540.33+0]							333 242,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [6733.43+0+0]								6 733,43		
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [6733.43*1.0361+0*1.0272]								6 976,51		
	СУММА НДС [6976.51*20/100]							20	1 395,30		
	ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [6976.51+0+1395.3]								8 371,81		
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [8371.81+0]								8 371,81		
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [333242+8371.81+0]								341 613,81		


ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	4/1-4-10-20-40/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА C12/15 (B15)	МЗ	52,5867	168,06		8 837,72	7,78	13,08	687,83
2	7/10-10/100 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	Т	0,8022	1 211,87		972,16	7,94	96,22	77,19
3	1/10-110-50-10/285 БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	1,7425	183,25		319,31	7,94	14,55	25,35
4	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	105,2184	1,45		152,57			
5	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	10,25	3,36		34,44	7,94	0,27	2,77
6	1/60-80-10-15/8 ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ ВУ 100289079.013-2005	Т	73,8	48,00		3 542,40			
7	4/2-2-1-10/1 КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, C25/30, F250, W4	ШТ.	70	14,34		1 003,80	9,02	1,29	90,30
8	4/2-2-1-10/16 КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.20.8, C25/30, F250, W4	ШТ.	955	5,26		5 023,30	9,02	0,47	448,85
9	1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	1,096	1,90		2,08	7,94	0,15	0,16
10	4/1-5-50/10 ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	МЗ	8,3844	113,71		953,39	7,94	9,03	75,71
11	4/1-5-40-10-10/30 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	МЗ	0,4384	15,13		6,63			
12	4/1-7-20-30-22/110021 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ НА ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛАСС БЕТОНА B22,5	М2	279,48	29,08		8 127,28	9,02	2,62	732,24
13	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,28709	114,74		32,94	7,78	8,93	2,56
14	1/60-80-20/5 СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	12,3	10,46		128,66	7,94	0,83	10,21
15	4/1-4-30-10-10/10 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ I	Т	182,969	161,14		29 483,62	7,78	12,54	2 294,43
16	4/1-5-20-10-999/950 ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 95	МЗ	332,226	21,13		7 019,94			
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					65 640,24			4 447,60
	в том числе:					65 640,24			4 447,60
	Механизмы								
17	M120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	3,858375	79,54		306,90			
18	M070148 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,70144	50,87		35,68			
19	M121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч	26,34662	3,63		95,64			
20	M120906 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	43,86171	41,33		1 812,80			
21	M050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	511,24186	35,37		18 082,62			
22	M021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	9,6601	60,50		584,44			
23	M121601 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	23,38668	61,37		1 435,24			
24	M261400 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ.-Ч	8,2353	3,59		29,56			
25	M330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	511,24186	0,55		281,18			
26	M331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	28,9344	0,62		17,94			
27	M031830 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,4 Т	МАШ.-Ч	0,873	64,14		55,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ										
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							24 193,26			

Составил _____

Проверил _____



ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	ПРОЕЗД Разборка бордюров на бетонном основании (100*30*15)	100 М	0,7	
2.	Разборка бордюров на бетонном основании (100*20*8)	100 М	4,75	
3.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 МЗ	0,5652	
4.	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы	1000 МЗ	0,01363	
5.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы	100 МЗ ГРУНТА	0,1363	
6.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы	100 МЗ ГРУНТА	0,1363	
7.	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	100 М2 ОСНОВАНИ Я	2,725	
8.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	0,7	
9.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	4,75	
10.	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из асфальтогранулята шириной более 3 м	1000 М2	0,942	
11.	Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, нижний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 М2 ПОКРЫТИЯ	9,42	
12.	ОТМОСТКА ПОДХОДЫ К ГРУППАМ. Разборка бордюров на бетонном основании (100*20*8)	100 М	3,1	
13.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 МЗ	0,1975	
14.	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы	1000 МЗ	0,008	
15.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы	100 МЗ	0,078	
16.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы	100 МЗ ГРУНТА	0,078	
17.	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	100 М2 ОСНОВАНИ Я	1,55	
18.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	3,1	
19.	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	100 М2 ОСНОВАНИ Я	3,95	
20.	Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 М2 ПОКРЫТИЯ	3,95	
21.	ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ Разборка бордюров на бетонном основании (100*20*8)	100 М	1,84	
22.	Разборка покрытия из тротуарных плит с помощью отбойного молотка	100 М2 ПОКРЫТИЯ	2,91	
23.	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы	1000 МЗ	0,00425	
24.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы	100 МЗ ГРУНТА	0,0425	

25.	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	100 М2 ОСНОВАНИ Я	0,85	
26.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	1,7	
27.	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из асфальтогранулята шириной менее 3 м	1000 М2	0,274	
28.	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную	100 М2	2,74	
29.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 М2	6,15	
30.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 М2	6,15	
31.	Разборка бетонных клумб	М3	15	
32.	Погрузка строительных отходов погрузчиками	100 М3	1,40	
33.	Перевозка и захоронение отходов	Т	920,08	

Составил

инженер
(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20 ____ г.