

УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора
(должность)

Д.Ю.Фёдоров
(подпись)
(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство № 1 Московского района г. Минска"
АДРЕС: 220015, г. Минск, ул. Гурского, 26
УНП: 192604899
ПОДРЯДЧИК:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Выполнение работ по текущему ремонту в части утепления промерзающих участков стен, перекрытий отдельных помещений жилых домов, расположенных на территории КУП "ЖКХ № 1 Московского района г.Минска" по адресам согласно приложению

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.06.2026

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. ЗП					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июня 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
1 ул.Алибегова, д.32, кв.109											
1 E26-112-2		ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1728	50.20	K=1.2 14.68	K=1.2				K=1.2 3.44	K=1.2
2 E26-116-6		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 314.74	287.45		2.38	0.19	1 604.76	77.52	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1638	215.35	K=1.2 47.08	K=1.2	0.39	0.03	262.85	K=1.2 12.70	K=1.2
3 1/10-120-30-10/9		ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3				185.52	14.73	200.25		
			0.86				159.55	12.67	172.22		
4 1/10-230-60-35/61		СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)					542.88	43.10	585.98		
			0.0819				44.46	3.53	47.99		
5 E26-117-4		МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.82	157.71	K=1.2 87.72	K=1.2	31.96	2.53	279.92	K=1.2 10.82	K=1.2
6 E26-120-6		УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 366.03	469.67		196.68	15.84	2 048.22	80.54	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1638	223.76	K=1.2 76.93	K=1.2	32.22	2.59	335.50	K=1.2 13.19	K=1.2
7 1/10-230-60-35/61		СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)					542.88	43.10	585.98		
			0.0819				44.46	3.53	47.99		
8 E26-119-2		УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ	18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1638	2.97	K=1.2 1.04	K=1.2	0.73	0.06	4.80	K=1.2 0.18	K=1.2
9 E26-118-2		ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.214	162.11	K=1.2 58.88	K=1.2	13.71	1.10	235.80	K=1.2 9.56	K=1.2
10 1/10-230-55-20/160		УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			21.828				24.88	1.96	26.84		
11	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.02996				16.26	1.29	17.55		
12	E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.009	13.02	4.45	K=1.2 K=1.2	1.74	0.14	19.35	0.77	K=1.2 K=1.2
13	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.0054				2.93	0.23	3.16		
14	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1728	285.04	60.06	K=1.2 K=1.2	3.17	0.25	348.52	16.81	K=1.2 K=1.2
15	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.06912				21.40	1.70	23.10		
16	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1728	71.53	24.09	K=1.2 K=1.2	3.17	0.25	99.04	4.22	K=1.2 K=1.2
17	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
			10.368				77.55	6.12	83.67		
18	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.108	19.77	10.08	K=1.2 K=1.2	13.92	1.11	44.88	1.36	K=1.2 K=1.2
19	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.106	16.29	8.30	K=1.2 K=1.2	13.66	1.09	39.34	1.12	K=1.2 K=1.2
20	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.015	3.57		K=1.2 K=1.2			3.57	0.24	K=1.2 K=1.2
21	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.0605	32.67	0.14	K=1.2 K=1.2	7.10	0.55	40.46	2.07	K=1.2 K=1.2
22	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			1.5				13.17	0.75	13.92		
23	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			4.55				46.87	2.68	49.55		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 254	393		573	44	2 264 1 051 641 3 956	76.48	
		2 пр. газеты "Звезда", д.44, кв.59									
24	E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3888	112.95	33.02	K=1.2 K=1.2			145.97	7.74	K=1.2 K=1.2
25	E26-116-6	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 314.74	287.45		2.38	0.19	1 604.76	77.52	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3618	475.67	104.00	K=1.2 K=1.2	0.86	0.07	580.60	28.05	K=1.2 K=1.2
26	1/10-120-30-10/9	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3				185.52	14.73	200.25		
			1.899				352.30	27.97	380.27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)	Т				542.88	43.10	585.98		
				0.1809			98.21	7.80	106.01		
28	E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРыОПР=83.83%, План=45.82%		1.81	348.12	K=1.2 K=1.2	70.55	5.59	617.88	23.87	K=1.2 K=1.2
29	E26-120-6	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 366.03	469.67		196.68	15.84	2 048.22	80.54	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРыОПР=83.83%, План=45.82%		0.3618	494.23	K=1.2 K=1.2	71.16	5.73	741.05	29.14	K=1.2 K=1.2
30	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)	Т				542.88	43.10	585.98		
				0.1809			98.21	7.80	106.01		
31	E26-119-2	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ	18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРыОПР=83.83%, План=45.82%		0.3618	6.55	K=1.2 K=1.2	1.62	0.13	10.60	0.39	K=1.2 K=1.2
32	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРыОПР=83.83%, План=45.82%		0.462	349.97	K=1.2 K=1.2	29.60	2.38	509.06	20.63	K=1.2 K=1.2
33	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
				47.124			53.72	4.24	57.96		
34	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)	Т				542.88	43.10	585.98		
				0.06468			35.11	2.79	37.90		
35	E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРыОПР=83.83%, План=45.82%		0.027	39.06	K=1.2 K=1.2	5.23	0.42	58.05	2.30	K=1.2 K=1.2
36	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)	Т				542.88	43.10	585.98		
				0.0162			8.79	0.70	9.49		
37	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРыОПР=83.83%, План=45.82%		0.3888	641.34	K=1.2 K=1.2	7.14	0.57	784.18	37.81	K=1.2 K=1.2
38	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
				0.15552			48.15	3.82	51.97		
39	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРыОПР=83.83%, План=45.82%		0.3888	160.95	K=1.2 K=1.2	7.14	0.57	222.86	9.49	K=1.2 K=1.2
40	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
				23.328			174.49	13.76	188.25		
41	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРыОПР=83.83%, План=45.82%		0.216	39.54	K=1.2 K=1.2	27.84	2.22	89.76	2.71	K=1.2 K=1.2
42	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
						K=1.2 K=1.2					K=1.2 K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.246	37.80	19.26		31.70	2.53	91.29	2.59	
43	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛЮБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.045	10.71	0.01	K=1.2			10.72	0.73	K=1.2
44	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.1455	78.56	0.34	K=1.2	K=1.2		17.06	1.33	97.29
45	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			4.5				39.51	2.25	41.76		
46	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			10.05				103.52	5.93	109.45		
47	ПРИМЕЧАНИЕ: МОП										
48	E26-112-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	241.51					241.51	16.56	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.1767	42.67		K=1.2	K=1.2		42.67	2.93	K=1.2
49	E26-116-5	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 213.39	5.03		2.38	0.19	1 220.99	71.54	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.1767	214.41	0.89	K=1.2	K=1.2		0.42	0.03	215.75
50	1/10-120-30-10/9	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3				185.52	14.73	200.25		
			0.928				172.16	13.67	185.83		
51	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.08835				47.96	3.81	51.77		
52	E26-117-3	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	160.31	7.34		38.98	3.09	209.72	10.99	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.88	141.07	6.46	K=1.2	K=1.2		34.30	2.72	184.55
53	E26-120-5	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 205.65	3.00		196.68	15.84	1 421.17	71.09	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.1767	213.04	0.53	K=1.2	K=1.2		34.75	2.80	251.12
54	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.08835				47.96	3.81	51.77		
55	E26-123-1	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 244.93	1.99		193.70	15.60	1 456.22	73.40	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.1767	219.98	0.35	K=1.2	K=1.2		34.23	2.76	257.32
56	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.061845				33.57	2.67	36.24		
57	E26-126-5	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 408.56	1.33		18.36	1.46	1 429.71	83.05	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.1767	248.89	0.24	K=1.2	K=1.2		3.24	0.26	252.63
58	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.07068				21.88	1.74	23.62		
59	E26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	375.70	0.35		18.36	1.46	395.87	22.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1767	66.39	0.06		3.24	0.26	69.95	3.91	
60	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
			10.602				79.30	6.26	85.56		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		3 942	881		1 795	139	6 757 3 304 2 014 12 075	239.78	
		3 ул.Голубева, д.22/1, кв.362									
61	E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.491	142.64	41.71	K=1.2	K=1.2		184.35	9.78	K=1.2
62	E26-116-6	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 314.74	287.45		2.38	0.19	1 604.76	77.52	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.473	621.87	135.96	K=1.2	K=1.2		759.05	36.67	K=1.2
63	1/10-120-30-10/9	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3				185.52	14.73	200.25		
			2.483				460.65	36.57	497.22		
64	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.2365				128.39	10.19	138.58		
65	E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	2.37	455.82	253.52	K=1.2	K=1.2		92.38	7.32	K=1.2
66	E26-120-6	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 366.03	469.67		196.68	15.84	2 048.22	80.54	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.473	646.13	222.15	K=1.2	K=1.2		93.03	7.49	K=1.2
67	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.2365				128.39	10.19	138.58		
68	E26-119-2	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ	18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.473	8.57	3.00	K=1.2	K=1.2		2.11	0.17	K=1.2
69	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.437	331.03	120.23	K=1.2	K=1.2		28.00	2.25	K=1.2
70	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			44.574				50.81	4.01	54.82		
71	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.06118				33.21	2.64	35.85		
72	E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.018	26.04	8.90	K=1.2	K=1.2		3.49	0.28	K=1.2
73	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.0108				5.86	0.47	6.33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.491	809.92	K=1.2 170.65	K=1.2	9.01	0.72	990.30	K=1.2 47.75	K=1.2
75	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.1964				60.81	4.83	65.64		
76	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.491	203.25	K=1.2 68.45	K=1.2	9.01	0.72	281.43	K=1.2 11.99	K=1.2
77	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
			29.46				220.36	17.38	237.74		
78	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.144	26.36	K=1.2 13.44	K=1.2	18.56	1.48	59.84	K=1.2 1.81	K=1.2
79	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.293	45.02	K=1.2 22.94	K=1.2	37.76	3.01	108.73	K=1.2 3.09	K=1.2
80	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.03	7.14	K=1.2	K=1.2			7.14	K=1.2 0.49	K=1.2
81	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1614	87.15	K=1.2 0.38	K=1.2	18.93	1.48	107.94	K=1.2 5.53	K=1.2
82	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			3				26.34	1.50	27.84		
83	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			13.14				135.34	7.75	143.09		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		3 411	1 061		1 564	121	6 157 2 859 1 743 10 759	208.04	
		4 пр.Любимова, д.30/2, кв.67									
84	E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3888	112.95	K=1.2 33.02	K=1.2			145.97	K=1.2 7.74	K=1.2
85	E26-116-6	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 314.74	287.45		2.38	0.19	1 604.76	77.52	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3618	475.67	K=1.2 104.00	K=1.2	0.86	0.07	580.60	K=1.2 28.05	K=1.2
86	1/10-120-30-10/9	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3				185.52	14.73	200.25		
			3.799				704.79	55.96	760.75		
87	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.1809				98.21	7.80	106.01		
88	E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1.81	348.12	K=1.2 193.62	K=1.2	70.55	5.59	617.88	K=1.2 23.87	K=1.2
89	E26-120-6	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 366.03	469.67		196.68	15.84	2 048.22	80.54	
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3618	494.23	169.93		71.16	5.73	741.05	29.14	
90	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.1809				98.21	7.80	106.01		
91	E26-119-2	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХ НОСТИ УТЕПЛЕ НИЯ	18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3618	6.55	2.30	K=1.2 K=1.2	1.62	0.13	10.60	0.39	K=1.2 K=1.2
92	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.462	349.97	127.11	K=1.2 K=1.2	29.60	2.38	509.06	20.63	K=1.2 K=1.2
93	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			47.124				53.72	4.24	57.96		
94	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.06468				35.11	2.79	37.90		
95	E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.027	39.06	13.34	K=1.2 K=1.2	5.23	0.42	58.05	2.30	K=1.2 K=1.2
96	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.0162				8.79	0.70	9.49		
97	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3888	641.34	135.13	K=1.2 K=1.2	7.14	0.57	784.18	37.81	K=1.2 K=1.2
98	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.15552				48.15	3.82	51.97		
99	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3888	160.95	54.20	K=1.2 K=1.2	7.14	0.57	222.86	9.49	K=1.2 K=1.2
100	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
			23.328				174.49	13.76	188.25		
101	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.216	39.54	20.16	K=1.2 K=1.2	27.84	2.22	89.76	2.71	K=1.2 K=1.2
102	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.246	37.80	19.26	K=1.2 K=1.2	31.70	2.53	91.29	2.59	K=1.2 K=1.2
103	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСЕВОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.045	10.71	0.01	K=1.2 K=1.2			10.72	0.73	K=1.2 K=1.2
104	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1455	78.56	0.34	K=1.2 K=1.2	17.06	1.33	97.29	4.98	K=1.2 K=1.2
105	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			4.5				39.51	2.25	41.76		
106	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10.05				103.52	5.93	109.45		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				2 795	872		1 634	127	5 428	170.43	
ОХР и ОПР									2 343		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									1 428		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									9 199		
5 пр.Любимова, д.35, кв.24											
107 E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2		290.51	84.94				375.45	19.92	
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.8917	259.05	75.74				334.79	17.76	
108 E26-116-6	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2		1 314.74	287.45		2.38	0.19	1 604.76	77.52	
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.8647	1 136.86	248.56		2.06	0.16	1 387.64	67.03	
109 1/10-120-30-10/9	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3					185.52	14.73	200.25		
			4.54				842.26	66.87	909.13		
110 1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)						542.88	43.10	585.98		
			0.43235				234.71	18.63	253.34		
111 E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ		192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		4.32	830.87	462.11		168.39	13.35	1 474.72	56.98	
112 E26-120-6	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2		1 366.03	469.67		196.68	15.84	2 048.22	80.54	
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.8647	1 181.21	406.12		170.07	13.70	1 771.10	69.64	
113 1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)						542.88	43.10	585.98		
			0.43235				234.71	18.63	253.34		
114 E26-119-2	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ		18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.8647	15.66	5.49		3.87	0.31	25.33	0.93	
115 E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М		757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.777	588.58	213.77		49.78	4.01	856.14	34.70	
116 1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М					1.14	0.09	1.23		
			79.254				90.35	7.13	97.48		
117 1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)						542.88	43.10	585.98		
			0.10878				59.05	4.69	63.74		
118 E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2		1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.027	39.06	13.34		5.23	0.42	58.05	2.30	
119 1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)						542.88	43.10	585.98		
			0.0162				8.79	0.70	9.49		
120 E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2		1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.8917	1 470.89	309.92		16.37	1.30	1 798.48	86.73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
				0.35668			110.43	8.77	119.20		
122	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%		0.8917	369.13	K=1.2 K=1.2	124.30	16.37	1.30	511.10	K=1.2 K=1.2
123	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КТ				7.48	0.59	8.07		
				53.502			400.19	31.57	431.76		
124	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%		0.252	46.13	K=1.2 K=1.2	23.52	32.48	2.59	104.72	K=1.2 K=1.2
125	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%		0.525	80.67	K=1.2 K=1.2	41.11	67.66	5.39	194.83	K=1.2 K=1.2
126	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСЕВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%		0.045	10.71	K=1.2 K=1.2	0.01		10.72	0.73	K=1.2 K=1.2
127	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%		0.2852	153.99	K=1.2 K=1.2	0.67	33.45	2.62	190.73	K=1.2 K=1.2
128	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
				4.5			39.51	2.25	41.76		
129	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
				24.02			247.41	14.17	261.58		
130	ПРИМЕЧАНИЕ:	МОП									
131	E26-112-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	241.51					241.51	16.56	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%		0.1767	42.67	K=1.2 K=1.2			42.67	2.93	K=1.2 K=1.2
132	E26-116-5	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 213.39	5.03		2.38	0.19	1 220.99	71.54	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%		0.1767	214.41	K=1.2 K=1.2	0.89	0.42	0.03	215.75	K=1.2 K=1.2
133	1/10-120-30-10/9	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3				185.52	14.73	200.25		
				0.928			172.16	13.67	185.83		
134	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
				0.08835			47.96	3.81	51.77		
135	E26-117-3	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	160.31	7.34		38.98	3.09	209.72	10.99	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%		0.88	141.07	K=1.2 K=1.2	6.46	34.30	2.72	184.55	K=1.2 K=1.2
136	E26-120-5	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 205.65	3.00		196.68	15.84	1 421.17	71.09	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%		0.1767	213.04	K=1.2 K=1.2	0.53	34.75	2.80	251.12	K=1.2 K=1.2
137	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
				0.08835			47.96	3.81	51.77		
138	E26-123-1	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 244.93	1.99		193.70	15.60	1 456.22	73.40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1767	219.98	K=1.2 0.35	K=1.2	34.23	2.76	257.32	K=1.2 12.97	K=1.2
139	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.061845				33.57	2.67	36.24		
140	E26-126-5	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 408.56	1.33		18.36	1.46	1 429.71	83.05	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1767	248.89	K=1.2 0.24	K=1.2	3.24	0.26	252.63	K=1.2 14.67	K=1.2
141	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.07068				21.88	1.74	23.62		
142	E26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	375.70	0.35		18.36	1.46	395.87	22.15	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1767	66.39	K=1.2 0.06	K=1.2	3.24	0.26	69.95	K=1.2 3.91	K=1.2
143	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
			10.602				79.30	6.26	85.56		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		7 329	1 933		3 346	259	12 867 6 144 3 744 22 755	446.38	
		6 пр.Любимова, д.37, кв.80									
144	E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3888	112.95	K=1.2 33.02	K=1.2			145.97	K=1.2 7.74	K=1.2
145	E26-116-6	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 314.74	287.45		2.38	0.19	1 604.76	77.52	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3618	475.67	K=1.2 104.00	K=1.2	0.86	0.07	580.60	K=1.2 28.05	K=1.2
146	1/10-120-30-10/9	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3				185.52	14.73	200.25		
			1.899				352.30	27.97	380.27		
147	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.1809				98.21	7.80	106.01		
148	E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1.81	348.12	K=1.2 193.62	K=1.2	70.55	5.59	617.88	K=1.2 23.87	K=1.2
149	E26-120-6	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 366.03	469.67		196.68	15.84	2 048.22	80.54	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3618	494.23	K=1.2 169.93	K=1.2	71.16	5.73	741.05	K=1.2 29.14	K=1.2
150	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.1809				98.21	7.80	106.01		
151	E26-119-2	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ	18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3618	6.55	K=1.2 2.30	K=1.2	1.62	0.13	10.60	K=1.2 0.39	K=1.2
152	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.462	349.97	K=1.2 127.11	K=1.2	29.60	2.38	509.06	K=1.2 20.63	K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
		47.124					53.72	4.24	57.96		
154	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
		0.06468					35.11	2.79	37.90		
155	E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.027	39.06	13.34	K=1.2 K=1.2	5.23	0.42	58.05	K=1.2 2.30	K=1.2
156	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
		0.0162					8.79	0.70	9.49		
157	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.3888	641.34	135.13	K=1.2 K=1.2	7.14	0.57	784.18	37.81	K=1.2
158	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
		0.15552					48.15	3.82	51.97		
159	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.3888	160.95	54.20	K=1.2 K=1.2	7.14	0.57	222.86	9.49	K=1.2
160	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
		23.328					174.49	13.76	188.25		
161	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.216	39.54	20.16	K=1.2 K=1.2	27.84	2.22	89.76	2.71	K=1.2
162	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.246	37.80	19.26	K=1.2 K=1.2	31.70	2.53	91.29	2.59	K=1.2
163	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.045	10.71	0.01	K=1.2 K=1.2			10.72	0.73	K=1.2
164	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.1455	78.56	0.34	K=1.2 K=1.2	17.06	1.33	97.29	4.98	K=1.2
165	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
		4.5					39.51	2.25	41.76		
166	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
		10.05					103.52	5.93	109.45		
167	ПРИМЕЧАНИЕ:	МОП									
168	E26-112-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	241.51					241.51	16.56	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.1767	42.67		K=1.2 K=1.2			42.67	2.93	K=1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
							0.08835	47.96	3.81	51.77	
172	E26-117-3	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	160.31	7.34		38.98	3.09	209.72	10.99	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.88	141.07	K=1.2 6.46	34.30	2.72	184.55	K=1.2 9.67	K=1.2
173	E26-120-5	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 205.65	3.00		196.68	15.84	1 421.17	71.09	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.1767	213.04	K=1.2 0.53	34.75	2.80	251.12	K=1.2 12.56	K=1.2
174	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
							0.08835	47.96	3.81	51.77	
175	E26-123-1	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 м НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 244.93	1.99		193.70	15.60	1 456.22	73.40	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.1767	219.98	K=1.2 0.35	34.23	2.76	257.32	K=1.2 12.97	K=1.2
176	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
							0.061845	33.57	2.67	36.24	
177	E26-126-5	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 408.56	1.33		18.36	1.46	1 429.71	83.05	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.1767	248.89	K=1.2 0.24	3.24	0.26	252.63	K=1.2 14.67	K=1.2
178	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
							0.07068	21.88	1.74	23.62	
179	E26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	375.70	0.35		18.36	1.46	395.87	22.15	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.1767	66.39	K=1.2 0.06	3.24	0.26	69.95	K=1.2 3.91	K=1.2
180	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
							10.602	79.30	6.26	85.56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 ОХР и ОПР		3 942	881		1 795	139	6 757	239.78	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 304		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ							2 014		
									12 075		
	7 пр.Любимова, д.37, кв.86										
181	E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.3208	93.20	K=1.2 27.25			120.45	K=1.2 6.39	K=1.2
182	E26-116-6	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 314.74	287.45		2.38	0.19	1 604.76	77.52	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.3028	398.10	K=1.2 87.04	0.72	0.06	485.92	K=1.2 23.47	K=1.2
183	1/10-120-30-10/9	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3				185.52	14.73	200.25		
				1.59			294.98	23.42	318.40		
184	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
							0.1514	82.19	6.53	88.72	
185	E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	1.51	290.42	K=1.2 161.52	K=1.2	58.86	4.67	515.47	K=1.2 19.92	K=1.2
186 E26-120-6		УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 366.03	469.67		196.68	15.84	2 048.22	80.54	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.3028	413.63	K=1.2 142.22	K=1.2	59.55	4.80	620.20	K=1.2 24.39	K=1.2
187 1/10-230-60-35/61		СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.1514				82.19	6.53	88.72		
188 E26-119-2		УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХ НОСТИ УТЕПЛЕ НИЯ	18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.3028	5.48	K=1.2 1.92	K=1.2	1.35	0.11	8.86	K=1.2 0.32	K=1.2
189 E26-118-2		ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.378	286.34	K=1.2 104.00	K=1.2	24.22	1.95	416.51	K=1.2 16.88	K=1.2
190 1/10-230-55-20/160		УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			38.556				43.95	3.47	47.42		
191 1/10-230-60-35/61		СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.05292				28.73	2.28	31.01		
192 E26-130-2		УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.018	26.04	K=1.2 8.90	K=1.2	3.49	0.28	38.71	K=1.2 1.54	K=1.2
193 1/10-230-60-35/61		СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.0108				5.86	0.47	6.33		
194 E26-126-6		НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.3208	529.17	K=1.2 111.50	K=1.2	5.89	0.47	647.03	K=1.2 31.20	K=1.2
195 1/10-230-60-45-5/35		ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.12832				39.73	3.15	42.88		
196 E26-127-2		ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.3208	132.80	K=1.2 44.72	K=1.2	5.89	0.47	183.88	K=1.2 7.83	K=1.2
197 1/10-230-40-10/106		КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
			19.248				143.98	11.36	155.34		
198 E26-129-2		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.18	32.95	K=1.2 16.80	K=1.2	23.20	1.85	74.80	K=1.2 2.26	K=1.2
199 E26-129-4		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.198	30.42	K=1.2 15.51	K=1.2	25.52	2.03	73.48	K=1.2 2.09	K=1.2
200 E58-4-1		РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.03	7.14	K=1.2	K=1.2			7.14	K=1.2 0.49	K=1.2
201 E10-224-1		УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.1141	61.61	K=1.2 0.27	K=1.2	13.38	1.05	76.31	K=1.2 3.91	K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
				3			26.34	1.50	27.84		
203	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
				8.41			86.62	4.96	91.58		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		2 307	722		1 057	81	4 167	140.69	
		ОХР и ОПР							1 934		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 179		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							7 280		
		8 ул.Рафиева, д.3/1, кв.88									
204	E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3888	112.95	33.02	K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
205	E26-116-6	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 314.74	287.45		2.38	0.19	1 604.76	77.52	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3618	475.67	104.00	K=1.2	K=1.2	0.86	0.07	580.60	28.05
206	1/10-120-30-10/9	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3				185.52	14.73	200.25		
			1.899				352.30	27.97	380.27		
207	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.1809				98.21	7.80	106.01		
208	E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1.81	348.12	193.62	K=1.2	K=1.2	70.55	5.59	617.88	23.87
209	E26-120-6	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 366.03	469.67		196.68	15.84	2 048.22	80.54	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3618	494.23	169.93	K=1.2	K=1.2	71.16	5.73	741.05	29.14
210	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.1809				98.21	7.80	106.01		
211	E26-119-2	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ	18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3618	6.55	2.30	K=1.2	K=1.2	1.62	0.13	10.60	0.39
212	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.462	349.97	127.11	K=1.2	K=1.2	29.60	2.38	509.06	20.63
213	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			47.124				53.72	4.24	57.96		
214	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.06468				35.11	2.79	37.90		
215	E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.027	39.06	13.34	K=1.2	K=1.2	5.23	0.42	58.05	2.30
216	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.0162				8.79	0.70	9.49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3888	641.34	135.13	K=1.2 K=1.2	7.14	0.57	784.18	37.81	K=1.2 K=1.2
218	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.15552				48.15	3.82	51.97		
219	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3888	160.95	54.20	K=1.2 K=1.2	7.14	0.57	222.86	9.49	K=1.2 K=1.2
220	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КТ				7.48	0.59	8.07		
			23.328				174.49	13.76	188.25		
221	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.216	39.54	20.16	K=1.2 K=1.2	27.84	2.22	89.76	2.71	K=1.2 K=1.2
222	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.246	37.80	19.26	K=1.2 K=1.2	31.70	2.53	91.29	2.59	K=1.2 K=1.2
223	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.045	10.71	0.01	K=1.2 K=1.2			10.72	0.73	K=1.2 K=1.2
224	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1455	78.56	0.34	K=1.2 K=1.2	17.06	1.33	97.29	4.98	K=1.2 K=1.2
225	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			4.5				39.51	2.25	41.76		
226	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			10.05				103.52	5.93	109.45		
227	ПРИМЕЧАНИЕ:	МОП									
228	E26-112-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	241.51					241.51	16.56	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1767	42.67		K=1.2 K=1.2			42.67	2.93	K=1.2 K=1.2
229	E26-116-5	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 213.39	5.03		2.38	0.19	1 220.99	71.54	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1767	214.41	0.89	K=1.2 K=1.2	0.42	0.03	215.75	12.64	K=1.2 K=1.2
230	1/10-120-30-10/9	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3				185.52	14.73	200.25		
			0.928				172.16	13.67	185.83		
231	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.08835				47.96	3.81	51.77		
232	E26-117-3	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	160.31	7.34		38.98	3.09	209.72	10.99	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.88	141.07	6.46	K=1.2 K=1.2	34.30	2.72	184.55	9.67	K=1.2 K=1.2
233	E26-120-5	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 205.65	3.00		196.68	15.84	1 421.17	71.09	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1767	213.04	0.53	K=1.2 K=1.2	34.75	2.80	251.12	12.56	K=1.2 K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
				0.08835			47.96	3.81	51.77		
235	E26-123-1	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 244.93	1.99		193.70	15.60	1 456.22	73.40	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.1767	219.98	K=1.2 0.35	K=1.2 34.23	2.76	257.32	K=1.2 12.97	K=1.2
236	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
				0.061845			33.57	2.67	36.24		
237	E26-126-5	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 408.56	1.33		18.36	1.46	1 429.71	83.05	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.1767	248.89	K=1.2 0.24	K=1.2 3.24	0.26	252.63	K=1.2 14.67	K=1.2
238	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
				0.07068			21.88	1.74	23.62		
239	E26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	375.70	0.35		18.36	1.46	395.87	22.15	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.1767	66.39	K=1.2 0.06	K=1.2 3.24	0.26	69.95	K=1.2 3.91	K=1.2
240	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
				10.602			79.30	6.26	85.56		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		3 942	881		1 795	139	6 757 3 304 2 014 12 075	239.78	
		9 ул.Есенина, д.18, кв.24									
241	E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.909	264.07	K=1.2 77.21	K=1.2		341.28	K=1.2 18.11	K=1.2
242	E26-116-2	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 374.98	300.84		2.38	0.19	1 678.39	81.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.882	1 212.73	K=1.2 265.34	K=1.2 2.10	0.17	1 480.34	K=1.2 71.50	K=1.2
243	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TN)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				343.20	27.25	370.45		
				4.675			1 604.46	127.39	1 731.85		
244	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
				0.5292			287.29	22.81	310.10		
245	E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		4.41	848.18	K=1.2 471.74	K=1.2 171.90	13.63	1 505.45	K=1.2 58.17	K=1.2
246	E26-120-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 486.71	512.93		196.68	15.84	2 212.16	87.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.882	1 311.28	K=1.2 452.40	K=1.2 173.47	13.97	1 951.12	K=1.2 77.32	K=1.2
247	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
				0.5292			287.29	22.81	310.10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	E26-119-2	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ	18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.882	15.97	5.60	K=1.2 K=1.2	3.94	0.32	25.83	0.94	K=1.2 K=1.2
249	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.787	596.15	216.52	K=1.2 K=1.2	50.42	4.06	867.15	35.15	K=1.2 K=1.2
250	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			80.274				91.51	7.22	98.73		
251	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.11018				59.81	4.75	64.56		
252	E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.027	39.06	13.34	K=1.2 K=1.2	5.23	0.42	58.05	2.30	K=1.2 K=1.2
253	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.0162				8.79	0.70	9.49		
254	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.909	1 499.42	315.93	K=1.2 K=1.2	16.69	1.33	1 833.37	88.41	K=1.2 K=1.2
255	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.3636				112.57	8.94	121.51		
256	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.909	376.29	126.71	K=1.2 K=1.2	16.69	1.33	521.02	22.19	K=1.2 K=1.2
257	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
			54.54				407.96	32.18	440.14		
258	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.252	46.13	23.52	K=1.2 K=1.2	32.48	2.59	104.72	3.16	K=1.2 K=1.2
259	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.535	82.21	41.90	K=1.2 K=1.2	68.95	5.49	198.55	5.64	K=1.2 K=1.2
260	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.045	10.71	0.01	K=1.2 K=1.2			10.72	0.73	K=1.2 K=1.2
261	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.29	156.58	0.68	K=1.2 K=1.2	34.01	2.66	193.93	9.93	K=1.2 K=1.2
262	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			4.5				39.51	2.25	41.76		
263	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			24.5				252.35	14.46	266.81		
264	ПРИМЕЧАНИЕ:	МОП									
265	E26-112-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	241.51					241.51	16.56	
						K=1.2 K=1.2				K=1.2 K=1.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2304	55.64					55.64	3.82	
266	E26-116-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 268.74	5.54		2.38	0.19	1 276.85	74.81	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2304	292.32	1.28	K=1.2 K=1.2	0.55	0.04	294.19	17.24	K=1.2 K=1.2
267	1/10-120-10- 10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5- DS(ТН)1-СS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				343.20	27.25	370.45		
			1.221				419.05	33.27	452.32		
268	1/10-230-60- 35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.13824				75.05	5.96	81.01		
269	E26-117-3	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕ Й	160.31	7.34		38.98	3.09	209.72	10.99	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1.15	184.36	8.44	K=1.2 K=1.2	44.83	3.55	241.18	12.64	K=1.2 K=1.2
270	E26-120-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 316.98	3.53		196.68	15.84	1 533.03	77.65	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2304	303.43	0.81	K=1.2 K=1.2	45.32	3.65	353.21	17.89	K=1.2 K=1.2
271	1/10-230-60- 35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.13824				75.05	5.96	81.01		
272	E26-123-1	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 244.93	1.99		193.70	15.60	1 456.22	73.40	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2304	286.83	0.46	K=1.2 K=1.2	44.63	3.59	335.51	16.91	K=1.2 K=1.2
273	1/10-230-60- 35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.08064				43.78	3.48	47.26		
274	E26-126-5	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 408.56	1.33		18.36	1.46	1 429.71	83.05	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2304	324.53	0.31	K=1.2 K=1.2	4.23	0.34	329.41	19.13	K=1.2 K=1.2
275	1/10-230-60- 45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.09216				28.53	2.27	30.80		
276	E26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	375.70	0.35		18.36	1.46	395.87	22.15	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2304	86.56	0.08	K=1.2 K=1.2	4.23	0.34	91.21	5.10	K=1.2 K=1.2
277	1/10-230-40- 10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
			13.824				103.40	8.16	111.56		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		7 992	2 022		4 616	360	14 990 6 700 4 083 25 773	486.28	
		10 ул.Есенина, д.31/1, кв.144									
278	E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.5782	167.97	49.11	K=1.2 K=1.2			217.08	11.52	K=1.2 K=1.2
279	E26-116-6	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 314.74	287.45		2.38	0.19	1 604.76	77.52	
						K=1.2 K=1.2					K=1.2 K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.5602	736.52	161.03		1.33	0.11	898.99	43.43	
280	1/10-120-30-10/9	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3				185.52	14.73	200.25		
			5.882				1 091.23	86.64	1 177.87		
281	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)					542.88	43.10	585.98		
			0.2801				152.06	12.07	164.13		
282	E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	2.8	538.52	299.52	K=1.2 K=1.2	109.14	8.65	955.83	36.93	K=1.2 K=1.2
283	E26-120-6	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 366.03	469.67		196.68	15.84	2 048.22	80.54	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.5602	765.25	263.11	K=1.2 K=1.2	110.18	8.87	1 147.41	45.12	K=1.2 K=1.2
284	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)					542.88	43.10	585.98		
			0.2801				152.06	12.07	164.13		
285	E26-119-2	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ	18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.5602	10.15	3.56	K=1.2 K=1.2	2.50	0.20	16.41	0.60	K=1.2 K=1.2
286	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.521	394.66	143.34	K=1.2 K=1.2	33.38	2.69	574.07	23.27	K=1.2 K=1.2
287	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			53.142				60.58	4.78	65.36		
288	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)					542.88	43.10	585.98		
			0.07294				39.60	3.14	42.74		
289	E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.018	26.04	8.90	K=1.2 K=1.2	3.49	0.28	38.71	1.54	K=1.2 K=1.2
290	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)					542.88	43.10	585.98		
			0.0108				5.86	0.47	6.33		
291	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.5782	953.76	200.96	K=1.2 K=1.2	10.62	0.84	1 166.18	56.24	K=1.2 K=1.2
292	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.23128				71.60	5.68	77.28		
293	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.5782	239.35	80.60	K=1.2 K=1.2	10.62	0.84	331.41	14.11	K=1.2 K=1.2
294	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КТ				7.48	0.59	8.07		
			34.692				259.50	20.47	279.97		
295	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
					K=1.2 K=1.2					K=1.2 K=1.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.18	32.95	16.80		23.20	1.85	74.80	2.26	
296	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31	K=1.2	128.88	10.27	371.12	10.54	K=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.341	52.40	26.70		43.95	3.50	126.55	3.59	
297	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСЕОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16	K=1.2			238.17	16.32	K=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.03	7.14		K=1.2			7.14	0.49	K=1.2
298	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34	K=1.2	117.28	9.17	668.73	34.24	K=1.2
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1856	100.21	0.43		21.77	1.70	124.11	6.35	
299	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			3				26.34	1.50	27.84		
300	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			15.56				160.27	9.18	169.45		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		4 025	1 254		2 389	186	7 854 3 374 2 056 13 284	245.45	
		11 ул.Есенина, д.35/2, кв.55									
301	E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94	K=1.2			375.45	19.92	K=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.909	264.07	77.21	K=1.2			341.28	18.11	
302	E26-116-2	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 374.98	300.84	K=1.2	2.38	0.19	1 678.39	81.07	K=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.882	1 212.73	265.34	K=1.2	2.10	0.17	1 480.34	71.50	K=1.2
303	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-ДС(ТН)1-СS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				343.20	27.25	370.45		
			4.675				1 604.46	127.39	1 731.85		
304	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.5292				287.29	22.81	310.10		
305	E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	192.33	106.97	K=1.2	38.98	3.09	341.37	13.19	K=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	4.41	848.18	471.74	K=1.2	171.90	13.63	1 505.45	58.17	K=1.2
306	E26-120-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 486.71	512.93	K=1.2	196.68	15.84	2 212.16	87.66	K=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.882	1 311.28	452.40	K=1.2	173.47	13.97	1 951.12	77.32	K=1.2
307	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.5292				287.29	22.81	310.10		
308	E26-119-2	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ	18.11	6.35	K=1.2	4.47	0.36	29.29	1.07	K=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.882	15.97	5.60	K=1.2	3.94	0.32	25.83	0.94	K=1.2
309	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12	K=1.2	64.07	5.16	1 101.85	44.66	K=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.787	596.15	216.52	K=1.2	50.42	4.06	867.15	35.15	K=1.2
310	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			80.274				91.51	7.22	98.73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.11018				59.81	4.75	64.56		
312	E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.027	39.06	13.34	K=1.2 K=1.2	5.23	0.42	58.05	2.30	K=1.2 K=1.2
313	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.0162				8.79	0.70	9.49		
314	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.909	1 499.42	315.93	K=1.2 K=1.2	16.69	1.33	1 833.37	88.41	K=1.2 K=1.2
315	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.3636				112.57	8.94	121.51		
316	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.909	376.29	126.71	K=1.2 K=1.2	16.69	1.33	521.02	22.19	K=1.2 K=1.2
317	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КТ				7.48	0.59	8.07		
			54.54				407.96	32.18	440.14		
318	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.252	46.13	23.52	K=1.2 K=1.2	32.48	2.59	104.72	3.16	K=1.2 K=1.2
319	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.535	82.21	41.90	K=1.2 K=1.2	68.95	5.49	198.55	5.64	K=1.2 K=1.2
320	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.045	10.71	0.01	K=1.2 K=1.2			10.72	0.73	K=1.2 K=1.2
321	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.29	156.58	0.68	K=1.2 K=1.2	34.01	2.66	193.93	9.93	K=1.2 K=1.2
322	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			4.5				39.51	2.25	41.76		
323	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			24.5				252.35	14.46	266.81		
324	ПРИМЕЧАНИЕ: МОП										
325	E26-112-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	241.51					241.51	16.56	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1912	46.18		K=1.2 K=1.2			46.18	3.17	K=1.2 K=1.2
326	E26-116-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 268.74	5.54		2.38	0.19	1 276.85	74.81	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1912	242.58	1.06	K=1.2 K=1.2	0.46	0.04	244.14	14.30	K=1.2 K=1.2
327	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5- DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КТ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				343.20	27.25	370.45		
			1.013				347.66	27.60	375.26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.11472				62.28	4.94	67.22		
329	E26-117-3	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕ Й	160.31	7.34		38.98	3.09	209.72	10.99	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.96	153.90	K=1.2 7.05	K=1.2	37.42	2.97	201.34	K=1.2 10.55	K=1.2
330	E26-120-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 316.98	3.53		196.68	15.84	1 533.03	77.65	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1912	251.81	K=1.2 0.67	K=1.2	37.61	3.03	293.12	K=1.2 14.85	K=1.2
331	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.11472				62.28	4.94	67.22		
332	E26-123-1	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 244.93	1.99		193.70	15.60	1 456.22	73.40	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1912	238.03	K=1.2 0.38	K=1.2	37.04	2.98	278.43	K=1.2 14.03	K=1.2
333	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.06692				36.33	2.88	39.21		
334	E26-126-5	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 408.56	1.33		18.36	1.46	1 429.71	83.05	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1912	269.32	K=1.2 0.25	K=1.2	3.51	0.28	273.36	K=1.2 15.88	K=1.2
335	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.07648				23.68	1.88	25.56		
336	E26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	375.70	0.35		18.36	1.46	395.87	22.15	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1912	71.83	K=1.2 0.07	K=1.2	3.51	0.28	75.69	K=1.2 4.24	K=1.2
337	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
			11.472				85.81	6.77	92.58		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		7 732	2 020		4 465	348	14 565 6 482 3 950 24 997	470.57	
		12 ул.Есенина, д.35/2, кв.75									
338	E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.909	264.07	K=1.2 77.21	K=1.2			341.28	K=1.2 18.11	K=1.2
339	E26-116-2	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 374.98	300.84		2.38	0.19	1 678.39	81.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.882	1 212.73	K=1.2 265.34	K=1.2	2.10	0.17	1 480.34	K=1.2 71.50	K=1.2
340	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-T5- DS(TN)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				343.20	27.25	370.45		
			4.675				1 604.46	127.39	1 731.85		
341	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.5292				287.29	22.81	310.10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	4.41	848.18	K=1.2 471.74	K=1.2	171.90	13.63	1 505.45	K=1.2 58.17	K=1.2
343	E26-120-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 486.71	512.93		196.68	15.84	2 212.16	87.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.882	1 311.28	K=1.2 452.40	K=1.2	173.47	13.97	1 951.12	K=1.2 77.32	K=1.2
344	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)					542.88	43.10	585.98		
			0.5292				287.29	22.81	310.10		
345	E26-119-2	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ	18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.882	15.97	K=1.2 5.60	K=1.2	3.94	0.32	25.83	K=1.2 0.94	K=1.2
346	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.787	596.15	K=1.2 216.52	K=1.2	50.42	4.06	867.15	K=1.2 35.15	K=1.2
347	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			80.274				91.51	7.22	98.73		
348	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)					542.88	43.10	585.98		
			0.11018				59.81	4.75	64.56		
349	E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.027	39.06	K=1.2 13.34	K=1.2	5.23	0.42	58.05	K=1.2 2.30	K=1.2
350	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)					542.88	43.10	585.98		
			0.0162				8.79	0.70	9.49		
351	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.909	1 499.42	K=1.2 315.93	K=1.2	16.69	1.33	1 833.37	K=1.2 88.41	K=1.2
352	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.3636				112.57	8.94	121.51		
353	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.909	376.29	K=1.2 126.71	K=1.2	16.69	1.33	521.02	K=1.2 22.19	K=1.2
354	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КТ				7.48	0.59	8.07		
			54.54				407.96	32.18	440.14		
355	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.252	46.13	K=1.2 23.52	K=1.2	32.48	2.59	104.72	K=1.2 3.16	K=1.2
356	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.535	82.21	K=1.2 41.90	K=1.2	68.95	5.49	198.55	K=1.2 5.64	K=1.2
357	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.045	10.71	K=1.2 0.01	K=1.2			10.72	K=1.2 0.73	K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.29	156.58	0.68	K=1.2				K=1.2	K=1.2
359	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			4.5				39.51	2.25	41.76		
360	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			24.5				252.35	14.46	266.81		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		6 459	2 011		3 727	289	12 486	393.55	
		ОХР и ОПР							5 414		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 300		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							21 200		
13 ул.Рафиева, д.11, кв.69											
361	E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2754	80.01	23.39	K=1.2			103.40	5.49	K=1.2
362	E26-116-2	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 374.98	300.84		2.38	0.19	1 678.39	81.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2664	366.29	80.14	K=1.2	0.63	0.05	447.11	21.60	K=1.2
363	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-ДС(ТН)1-СS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				343.20	27.25	370.45		
			1.412				484.60	38.48	523.08		
364	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.15984				86.77	6.89	93.66		
365	E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1.33	255.80	142.27	K=1.2	51.84	4.11	454.02	17.54	K=1.2
366	E26-120-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 486.71	512.93		196.68	15.84	2 212.16	87.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2664	396.06	136.64	K=1.2	52.40	4.22	589.32	23.35	K=1.2
367	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.15984				86.77	6.89	93.66		
368	E26-119-2	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ	18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2664	4.82	1.69	K=1.2	1.19	0.10	7.80	0.29	K=1.2
369	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.307	232.55	84.46	K=1.2	19.67	1.58	338.26	13.71	K=1.2
370	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			31.314				35.70	2.82	38.52		
371	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.04298				23.33	1.85	25.18		
372	E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.009	13.02	4.45	K=1.2	1.74	0.14	19.35	0.77	K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.0054				2.93	0.23	3.16		
374	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2754	454.28	95.72	K=1.2 K=1.2	5.06	0.40	555.46	26.79	K=1.2 K=1.2
375	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.11016				34.11	2.71	36.82		
376	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2754	114.00	38.39	K=1.2 K=1.2	5.06	0.40	157.85	6.72	K=1.2 K=1.2
377	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КТ				7.48	0.59	8.07		
			16.524				123.60	9.75	133.35		
378	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.144	26.36	13.44	K=1.2 K=1.2	18.56	1.48	59.84	1.81	K=1.2 K=1.2
379	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.163	25.05	12.76	K=1.2 K=1.2	21.01	1.67	60.49	1.72	K=1.2 K=1.2
380	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛУБОВ, ОТЛИВОВ, СВСОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.015	3.57		K=1.2 K=1.2			3.57	0.24	K=1.2 K=1.2
381	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.089	48.05	0.21	K=1.2 K=1.2	10.44	0.82	59.52	3.05	K=1.2 K=1.2
382	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			1.5				13.17	0.75	13.92		
383	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			7.4				76.22	4.37	80.59		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		2 020	634		1 155	90	3 899 1 693 1 032 6 624	123.08	
		14 ул.Рафиева, д.11, кв.88									
384	E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.4543	131.98	38.59	K=1.2 K=1.2			170.57	9.05	K=1.2 K=1.2
385	E26-116-2	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 374.98	300.84		2.38	0.19	1 678.39	81.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.4363	599.90	131.26	K=1.2 K=1.2	1.04	0.08	732.28	35.37	K=1.2 K=1.2
386	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5- DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КТ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				343.20	27.25	370.45		
			2.312				793.48	63.00	856.48		
387	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.26178				142.12	11.28	153.40		
388	E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕ Й	192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	
						K=1.2 K=1.2				K=1.2 K=1.2	K=1.2 K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	2.18	419.28	233.19		84.98	6.74	744.19	28.75	
389 E26-120-2		УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 486.71	512.93		196.68	15.84	2 212.16	87.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.4363	648.65	223.79	K=1.2	85.81	6.91	965.16	38.25	K=1.2
390 1/10-230-60-35/61		СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.26178				142.12	11.28	153.40		
391 E26-119-2		УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕ НИЯ	18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.4363	7.90	2.77	K=1.2	1.95	0.16	12.78	0.47	K=1.2
392 E26-118-2		ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.488	369.66	134.26	K=1.2	31.27	2.52	537.71	21.79	K=1.2
393 1/10-230-55-20/160		УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			49.776				56.74	4.48	61.22		
394 1/10-230-60-35/61		СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.06832				37.09	2.94	40.03		
395 E26-130-2		УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.018	26.04	8.90	K=1.2	3.49	0.28	38.71	1.54	K=1.2
396 1/10-230-60-35/61		СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.0108				5.86	0.47	6.33		
397 E26-126-6		НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.4543	749.38	157.90	K=1.2	8.34	0.66	916.28	44.19	K=1.2
398 1/10-230-60-45-5/35		ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.18172				56.26	4.47	60.73		
399 E26-127-2		ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.4543	188.06	63.33	K=1.2	8.34	0.66	260.39	11.09	K=1.2
400 1/10-230-40-10/106		КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КТ				7.48	0.59	8.07		
			27.258				203.89	16.08	219.97		
401 E26-129-2		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.216	39.54	20.16	K=1.2	27.84	2.22	89.76	2.71	K=1.2
402 E26-129-4		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.272	41.80	21.30	K=1.2	35.06	2.79	100.95	2.87	K=1.2
403 E58-4-1		РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛУБОВ, ОТЛИВОВ, СВСЕВОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.03	7.14		K=1.2			7.14	0.49	K=1.2
404 E10-224-1		УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.1512	81.64	0.35	K=1.2	17.73	1.39	101.11	5.18	K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			3				26.34	1.50	27.84		
406	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			12.12				124.84	7.15	131.99		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		3 311	1 036		1 895	147	6 389	201.75	
		ОХР и ОПР							2 776		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 692		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							10 857		
15 ул.Рафиева, д.50, кв.14											
407	E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3002	87.21	25.50	K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
408	E26-116-2	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 374.98	300.84			2.38	0.19	1 678.39	81.07
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2822	388.02	84.90	K=1.2	K=1.2	0.67	0.05	473.64	22.88
409	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5- DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КТ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				343.20	27.25	370.45		
			1.496				513.43	40.77	554.20		
410	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.16932				91.92	7.30	99.22		
411	E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕ Й	192.33	106.97			38.98	3.09	341.37	13.19
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1.41	271.19	150.83	K=1.2	K=1.2	54.96	4.36	481.34	18.60
412	E26-120-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 486.71	512.93			196.68	15.84	2 212.16	87.66
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2822	419.55	144.75	K=1.2	K=1.2	55.50	4.47	624.27	24.74
413	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.16932				91.92	7.30	99.22		
414	E26-119-2	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХ НОСТИ УТЕПЛЕ НИЯ	18.11	6.35			4.47	0.36	29.29	1.07
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2822	5.11	1.79	K=1.2	K=1.2	1.26	0.10	8.26	0.30
415	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12			64.07	5.16	1 101.85	44.66
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.295	223.46	81.16	K=1.2	K=1.2	18.90	1.52	325.04	13.17
416	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			30.09				34.30	2.71	37.01		
417	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.0413				22.42	1.78	24.20		
418	E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24			193.70	15.60	2 150.16	85.30
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.018	26.04	8.90	K=1.2	K=1.2	3.49	0.28	38.71	1.54
419	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0.0108				5.86	0.47	6.33		
420 E26-126-6		НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3002	495.19	104.34	K=1.2 K=1.2	5.51	0.44	605.48	29.20	K=1.2 K=1.2
421 1/10-230-60-45-5/35		ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	T				309.60	24.58	334.18		
			0.12008				37.18	2.95	40.13		
422 E26-127-2		ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3002	124.27	41.85	K=1.2 K=1.2	5.51	0.44	172.07	7.33	K=1.2 K=1.2
423 1/10-230-40-10/106		КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КТ				7.48	0.59	8.07		
			18.012				134.73	10.63	145.36		
424 E26-129-2		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.108	19.77	10.08	K=1.2 K=1.2	13.92	1.11	44.88	1.36	K=1.2 K=1.2
425 E26-129-4		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.187	28.73	14.64	K=1.2 K=1.2	24.10	1.92	69.39	1.97	K=1.2 K=1.2
426 E58-4-1		РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.03	7.14		K=1.2 K=1.2			7.14	0.49	K=1.2 K=1.2
427 E10-224-1		УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1084	58.53	0.25	K=1.2 K=1.2	12.71	0.99	72.48	3.71	K=1.2 K=1.2
428 2/20-100-15/27		ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			3				26.34	1.50	27.84		
429 2/20-100-5/10		ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			7.84				80.75	4.63	85.38		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		2 154	669		1 235	96	4 154 1 806 1 101 7 061	131.27	
16 ул.Рафисева, д.51, кв.24											
430 E26-112-2		ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1388	40.32	11.79	K=1.2 K=1.2			52.11	2.76	K=1.2 K=1.2
431 E26-116-2		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 374.98	300.84		2.38	0.19	1 678.39	81.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1298	178.47	39.05	K=1.2 K=1.2	0.31	0.02	217.85	10.52	K=1.2 K=1.2
432 1/10-120-10-10/68		ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				343.20	27.25	370.45		
			0.688				236.12	18.75	254.87		
433 1/10-230-60-35/61		СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)	T				542.88	43.10	585.98		
			0.07788				42.28	3.36	45.64		
434 E26-117-4		МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.65	125.01	69.53	K=1.2 K=1.2	25.34	2.01	221.89	8.57	K=1.2 K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	E26-120-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 486.71	512.93		196.68	15.84	2 212.16	87.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1298	192.97	66.58	K=1.2 K=1.2	25.53	2.06	287.14	11.38	K=1.2 K=1.2
436	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.07788				42.28	3.36	45.64		
437	E26-119-2	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕ НИЯ	18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1298	2.35	0.82	K=1.2 K=1.2	0.58	0.05	3.80	0.14	K=1.2 K=1.2
438	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.383	290.12	105.37	K=1.2 K=1.2	24.54	1.98	422.01	17.10	K=1.2 K=1.2
439	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			39.066				44.54	3.52	48.06		
440	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.05362				29.11	2.31	31.42		
441	E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.009	13.02	4.45	K=1.2 K=1.2	1.74	0.14	19.35	0.77	K=1.2 K=1.2
442	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.0054				2.93	0.23	3.16		
443	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1388	228.95	48.24	K=1.2 K=1.2	2.55	0.20	279.94	13.50	K=1.2 K=1.2
444	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.05552				17.19	1.36	18.55		
445	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1388	57.46	19.35	K=1.2 K=1.2	2.55	0.20	79.56	3.39	K=1.2 K=1.2
446	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
			8.328				62.29	4.91	67.20		
447	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.108	19.77	10.08	K=1.2 K=1.2	13.92	1.11	44.88	1.36	K=1.2 K=1.2
448	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.275	42.26	21.54	K=1.2 K=1.2	35.44	2.82	102.06	2.90	K=1.2 K=1.2
449	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСЕВОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.015	3.57		K=1.2 K=1.2			3.57	0.24	K=1.2 K=1.2
450	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1448	78.18	0.34	K=1.2 K=1.2	16.98	1.33	96.83	4.96	K=1.2 K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
				1.5			13.17	0.75	13.92		
452	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
				12.98			133.69	7.66	141.35		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		1 272	397		773	58	2 500	77.59	
		ОХР и ОПР							1 067		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							650		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 217		
		ИТОГО		63 889	17 668		33 814	2 624	117 995	3 890.90	
		ОХР и ОПР							53 558		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							32 640		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3.8		
		ВСЕГО							204 193		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [63889*1]						1	63 889		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							3 890.90		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3.8		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [17668*1]						1	17 668		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2624*1]						1	2 624		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							33 814		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [63889+17668+2624+33814]							117 995		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							33 815		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2624-0]							2 624		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [53558*1]						1	53 558		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [32640*1]						1	32 640		
		ИТОГО [117995+0+0+53558+32640]							204 193		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [204193+0+0+0]							204 193		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((63889+0)*(34/100)) * ((100-0)/100)]					34		21 722		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+21722+0+0+0+0+0+0+0]							21 722		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [204193+21722+0]							225 915		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [225915+0]							225 915		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [225915+0]							225 915		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [225915-0-0-0]							225 915		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [225915*1]							225 915		
11		СПРАВОЧНО: Затраты на содержание технического надзора КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ						1	5 856.49		
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(225915+0+0-0)*1+0*1]							225 915		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [225915+0+0+0+0+0]							225 915		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [225915-(0+0+0)]							225 915		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [225915+0]							225 915		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [225915+0+0]							225 915		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ДЕВЯТЬСОТ ПЯТНАДЦАТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.									

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои- мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	1/10-240-25-41/15 ГВФЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0.27522	4.01	4.81	1.32	7.94	0.38	0.10
2	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	128.54445	6.69	8.03	1 032.21	7.94	0.64	82.27
3	1/10-240-30-30/210 ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 X 120	1000 ШТ.	4.56645	264.00	316.80	1 446.65	7.94	25.15	114.85
4	1/10-240-30-50/50 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 60 ММ	100 ШТ.	6.60528	9.00	10.80	71.34	7.94	0.86	5.68
5	1/10-230-40-10/106 КРАСКА ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3).ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	542.028	6.23	7.48	4 054.37	7.94	0.59	319.80
6	1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	110.21236	2.51	3.01	331.74	7.94	0.24	26.45
7	2/20-100-5/10 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М	219.72	8.58	10.30	2 263.12	5.72	0.59	129.63
8	2/20-100-15/27 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М	55.5	7.32	8.78	487.29	5.72	0.50	27.75
9	1/10-120-10-10/68 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	М3	22.167	286.00	343.20	7 607.71	7.94	27.25	604.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TH)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/МЗ) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12										
10	1/10-120-30-10/9 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)			МЗ	28.563	154.60	185.52	5 299.01	7.94	14.73	420.73
11	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100			МЗ	1.816452	114.74	137.69	250.11	7.78	10.71	19.45
12	1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ			ШТ.	43.49	4.77	5.72	248.76	7.94	0.45	19.57
13	1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)			Т	11.25326	452.40	542.88	6 109.17	7.94	43.10	485.02
14	1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССШ- 160(100)			М2	1705.5918	1.24	1.49	2 541.33	7.94	0.12	204.67
15	1/10-230-55-20/160 УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ			М	816.918	0.95	1.14	931.29	7.94	0.09	73.52
16	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ			М2	3.48032	4.96	5.95	20.71	7.94	0.47	1.64
17	1/10-230-60-45-5/35 ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ			Т	3.61352	258.00	309.60	1 118.75	7.94	24.58	88.82
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО в том числе: материалы подрядчика							33 814.88 33 814.88			2 624.00 2 624.00
	Механизмы										
18	МЗ31615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	136.53835	0.33	0.40	54.62			
19	М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)			МАШ.-Ч	0.05994	1.21	1.45	0.09			
20	М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ.-Ч	15.43781	0.76	0.91	14.05			
21	М031911 ЛЮЛЬКИ ДВУХМЕСТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	2311.9784	6.21	7.45	17 224.24			
22	МЗ31451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	407.47476	0.77	0.92	374.88			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							17 667.88			

Составил Ведущий инженер ПО Прокопчик Ю.Н.

Проверил _____