

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ

2 313,00 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О Щ Ъ ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	в т.ч. з/п					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, Едз НРР 2022г.											
Ж2-90 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ											
1	Е9-341-3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТАМБУРНЫХ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПРОЕМАХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	1 117,98	19,59	4,65			1 137,57	76,66	0,23
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0,0252	28,17	0,49	0,12	К=0.3*1.2 К=0.3*1.2 К=0 К=0		28,66	1,93	0,01
2	Е10-244-2	ДЕМОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	40,77	0,25				41,02	2,58	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,1	4,08	0,03		К=0.3*1.2 К=0.3*1.2 К=0 К=0		4,11	0,26	
3	Ц10-715-1	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПИРАНИЯ	КОМПЛ.	29,31	0,01				29,32	1,73	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	1	29,31	0,01		К=0.3*1.2 К=0.3*1.2 К=0 К=0		29,32	1,73	
4	Ц10-715-1	МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПИРАНИЯ	КОМПЛ.	97,69	0,05		0,06		97,80	5,76	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	1	97,69	0,05	К=1.2 К=1.2	0,06		97,80	5,76	К=1.2
5	2/20-20/С1РН	РЕМКОМПЛЕКТ	ШТ				1 678,00	95,98	1 773,98		
			1				1 678,00	95,98	1 773,98		
6	Е9-341-3	МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2 ПРОЕМОВ	3 726,60	204,18	129,12	180,43	12,06	4 123,27	255,53	8,86
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0,0252	93,91	5,15	3,25	4,55	0,30	103,91	6,44	0,22
7	Е10-244-2	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	135,88	0,70		0,71	0,06	137,35	8,62	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,1	13,59	0,07	К=1.2 К=1.2	0,07	0,01	13,74	0,86	К=1.2
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-90				267	6	3	1 683	96	2 052	16,98	0,23
ОХР и ОПР									135		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									126		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									2 313		
ИТОГО ПО Строительные работы (город)				18					18	1,12	
ОХРиОПР = 67.3%									12		
План.приб. = 61.18%									11		
ИТОГО									41		
ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций				122	6	3	5		133	8,37	0,23
ОХРиОПР = 58.54%									73		
План.приб. = 59.02%									74		
ИТОГО									280		
ИТОГО ПО Монтаж оборудования				127			1 678	96	1 901	7,49	
ОХРиОПР = 39.37%									50		
План.приб. = 32.65%									41		
ИТОГО									1 992		
ИТОГО				267	6	3	1 683	96	2 052	16,98	0,23
ОХР и ОПР									135		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									126		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									3		
ВСЕГО									2 313		

Составил Гл. инженер И.А. Волосач

Проверил