

Приложение № 1

Объект строительства: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Заемное со строительством питающих ВЛ 10 кВ и подъездной автодороги в Минском районе Минской области. 1-я очередь строительства».

Срок поставки: в течение 40 календарных дней с момента заключения договора.

Пункт разгрузки: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Монтажников, 16.

Лот №1

Наименование	Тип, марка, напряжение	ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Кол-во	примечание	Цена за 1 метр без НДС	Итого без НДС
1 Кабель силовой 10 кВ	ПВВнг 1х400/35-10	СТБ ИЕС 60502-2-2018	м	360		306,64	110390,40
Итого:				360			110 390,40

Лот №2

Наименование	Тип, марка, напряжение	ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Кол-во	примечание	Цена за 1 метр без НДС	Итого без НДС
1 Кабель силовой 1кВ	АВВГнг(А)LS 4х185	ГОСТ 31996-2012	м	420		32,09	13477,80
2 Кабель силовой 0,66кВ	АВВГнг(А)LS 3х2,5	ГОСТ 31996-2012	м	4785		0,78	3732,30
3 Кабель силовой 0,66кВ	АВВГнг(А)LS 3х4	ГОСТ 31996-2012	м	710		2,23	1583,30
4 Кабель силовой 0,66кВ	АВВГнг(А)LS 3х6	ГОСТ 31996-2012	м	550		4,20	2310,00
5 Кабель силовой 0,66кВ	АВВГнг(А)LS 5х2,5	ГОСТ 31996-2012	м	945		1,31	1237,95
6 Кабель силовой 0,66кВ	АВВГнг(А)LS 5х4	ГОСТ 31996-2012	м	230		1,82	418,60
7 Кабель силовой 0,66кВ	АВВГнг(А)LS 5х16	ГОСТ 31996-2012	м	605		4,42	2674,10
Итого:				8245			25 434,05

Лот №3

Наименование	Тип, марка, напряжение	ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Кол-во	примечание	Цена за 1 метр без НДС	Итого без НДС
1 Кабель силовой 0,66кВ	ВВГнг(А)LS 3х2,5	ГОСТ 31996-2012	м	255		3,22	821,10
2 Кабель силовой 0,66кВ	ВВГнг(А)LS 5х6	ГОСТ 31996-2012	м	340		12,21	4151,40
3 Кабель силовой 0,66кВ	ВВГнг(А)LS 5х16	ГОСТ 31996-2012	м	210		35,60	7476,00
4 Кабель силовой 0,66кВ	ВВГнг(А)LS 5х25	ГОСТ 31996-2012	м	480		51,19	24571,20
5 Кабель силовой 1кВ	ВЫШнг(А)LS 4х2,5	ГОСТ 31996-2012	м	140		5,74	803,60
6 Кабель силовой 0,66кВ	ВЫШнг(А)LS 4х6	ГОСТ 31996-2012	м	320		13,63	4361,60
7 Кабель силовой 0,66кВ	ВЫШнг(А)LS 5х6	ГОСТ 31996-2012	м	1480		14,84	21963,20
8 Кабель силовой 0,66кВ	ВЫШнг(А)LS 5х10	ГОСТ 31996-2012	м	820		23,06	18909,20
Итого:				4045			83 057,30

Лот №4

Наименование	Тип, марка, напряжение	ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Кол-во	примечание	Цена за 1 метр без НДС	Итого без НДС
2 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 4х1,5	ГОСТ 1508-78	м	3985		3,39	13509,15
3 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 4х2,5	ГОСТ 1508-78	м	2840		4,35	12354,00
4 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 4х4	ГОСТ 1508-78	м	160		7,68	1228,80
5 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 5х1,5	ГОСТ 1508-78	м	2950		3,90	11505,00
6 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 5х2,5	ГОСТ 1508-78	м	7830		6,35	49720,50
7 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 5х4	ГОСТ 1508-78	м	1720		9,42	16202,40
8 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 5х6	ГОСТ 1508-78	м	985		12,82	12627,70
9 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 7х1,5	ГОСТ 1508-78	м	1840		5,64	10377,60
10 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 7х2,5	ГОСТ 1508-78	м	6285		7,87	49462,95
11 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 7х4	ГОСТ 1508-78	м	1095		12,09	13238,55
12 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 7х6	ГОСТ 1508-78	м	1480		18,17	26891,60

13	Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 10х1,5	ГОСТ 1508-78	м	2555		7,51	19188,05
14	Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 10х2,5	ГОСТ 1508-78	м	980		10,59	10378,20
15	Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 10х6	ГОСТ 1508-78	м	325		34,95	11358,75
16	Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 14х1,5	ГОСТ 1508-78	м	2960		10,68	31612,80
17	Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 19х1,5	ГОСТ 1508-78	м	1385		14,34	19860,90
18	Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 27х1,5	ГОСТ 1508-78	м	830		20,50	17015,00
Итого:					40205			326 531,95

Кабель силовой: кабель должен быть испытан

на соответствие конструкции в филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго», (один образец с каждого барабана), на соответствие СТБ ПЭС 60502-2-2018 (п.п. 6.2, 10.2, 14.3, 16.2), ТУ все испытания за счет поставщика.

Кабель силовой: кабель должен соответствовать

ТР ТС 004/2011, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012 (изоляционный материал - цифровой пластик типа Лопсгран, либо аналог). Токпроводящая жила – ГОСТ 22483-2012 и ТУ16-705.492-2005 при изготовлении жилы должна быть применена медь марки не ниже МО.

Кабель будет проходить входной контроль на соответствие ГОСТ 31996-2012 (п.п.5.2.1.1-5.2.1.3,5.2.1.5,5.2.1.7-5.2.1.9,5.2.1.10-5.2.1.12,5.2.1.14-5.2.1.16,5.2.2.1,5.2.5.1(табл 11 п.п.1,2) 5.2.5.2.(табл 12 п.п.1,2) 5.2.7.2,5.2.7.3, ГОСТ 31565-2012 п.5.4

Кабель контрольный: кабель должен соответствовать

ТР ТС 004/2011, ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85, ГОСТ 31565-2012 (материал экрана - алюминиевая/медная фольга, изоляционный материал - цифровой пластик типа Лопсгран, либо аналог). Токпроводящая жила – ГОСТ 22483-2012 и ТУ16-705.492-2005 при изготовлении жилы должна быть применена медь марки не ниже МО. Кабель будет проходить входной контроль на соответствие ГОСТ 1508-78 (п.1.2,1.3,1.5,2.2,3,2.3А,2.4-2.6,2.10,2.13,2.2, 2.14,2.15,2.18) ГОСТ 26411-85 (2.4.2,2.4.5,2.4.1,2.4.3,2.4.4,2.4.6,2.4.7,2.5.1,2.5.2,2.5.4,2.5.5,2.6.1).

Директор

П.Г. Величченко