

Код по ОКУД

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
" "	20 г.	

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ____ от " ____ " _____ 20 ____ г.
в составе:
председателя комиссии
членов комиссии:

Председатель	
(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕН-КАБИНЕТА ПОД УСТАНОВКУ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО
(наименование объекта)
установлено, что

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации	01.06.2026	
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	Июнь 2026г.	
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	1	
Председатель комиссии	Председатель	
Члены комиссии		
(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	ПРИМЕЧАНИЯ			
	Ж2-90 ФУНДАМЕНТ, ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (КР-4)			
1	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА	100 М3 В ДЕЛЕ	0,0063	Е6-3-4
2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ В 1 СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М2	0,027	Е11-4-11
3	УСТРОЙСТВО СТЕНОК КАНАЛА	100 М3 В ДЕЛЕ	0,003	Е6-1-19
4	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМ	0,0534	Е7-20-5
5	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,046	Е13-16-6
6	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2	0,06	Е11-66-1
7	ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	100 М2 ОКРАШИВА	0,07	Е15-180-3
8	МОНТАЖ КРЫШКИ КАНАЛА	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,0971	Е8-12-3
9	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,062	Е13-16-6
10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,062	Е13-26-6
11	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАНК ПОЛОВ С ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ	100 М	0,08	Е11-72-2
12	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ	100 М	0,16	Е9-521-1
13	МОНТАЖ ЛОТКОВ	Т	0,0363	Ц8-395-1
	Ж2-90-70 ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (КР -5)			
14	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ	Т	0,0335	Е53-33-1
15	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ	100 М2 ОШТУКАТУ	0,014	Е15-70-2
16	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 800 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 300 ММ	100 М	0,08	Е46-70-3
	Ж2-90 ВЫНОСНАЯ ПЛОЩАДКА (КР-6)			
17	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ СТОЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТОЙКИ	100 М	0,12	Е69-24-1
18	ДЕМОНТАЖ СТОЕК	100 М	0,12	Е69-24-1
19	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 800 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 300 ММ	100 М	0,07	Е46-70-3
20	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПОД ЕРШИ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,2	Е46-67-2
21	УСТАНОВКА ЗАБИВНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ И ДЛИНОЙ ДО 80 ММ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 1,5 ДО 4 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	0,2	Е46-112-5
22	ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРАНА	М/Ч	8	ЕТМ021143
23	АРЕНДА ВЫНОСНОЙ ПЛОЩАДКИ К-1.1У	ШТ	1	ЕТАМ-ПЛ-П1
	Ж2-90 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АР - 4)			
24	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ	100 М2	0,448	Е11-60-1

	ОСНОВАНИЮ ДЕМОНТАЖ			
25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2 РАЗБИРАЕМ	0,448	E57-2-5
26	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА МАСТИКЕ	100 М2 РАЗБИРАЕМ	0,448	E57-2-4
27	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ	100 М	0,306	E46-70-1
28	ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ 25ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,076	E46-43-12
29	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12 (ДО 75ММ)	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,076	E46-43-13
30	ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ 25ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,076	E46-43-12
31	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12 (ДО 55ММ)	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,076	E46-43-13
32	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 РАЗБИРАЕМ	0,073	E57-2-7
33	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2 РАЗБИРАЕМ	0,178	E57-2-5
34	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА МАСТИКЕ	100 М2 РАЗБИРАЕМ	0,178	E57-2-4
35	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ	100 М	0,041	E46-70-1
36	ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ 25ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,0071	E46-43-12
37	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12 (ДО 70ММ)	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,0071	E46-43-13
38	ДЕМОНТАЖ КЕРАМЗИТА	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,0497	E11-8-3
39	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М РАЗБИРАЕМ	0,474	E57-3-1
40	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	100 М РАЗБИРАЕМ	0,1	E57-3-2
41	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,628	E11-15-7
42	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	0,297	E63-19-6
43	РАЗБОРКА ЗАШИВКИ ДСП ПОТОЛОЧНОЙ	100 М2	0,0633	E63-20-2
44	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	М3	0,1	E46-34-4
45	ДЕМОНТАЖ МЕТ. УГОЛКОВ	100 М	0,105	E58-4-1
46	ДЕМОНТАЖ РЕНТГЕНОЗАЩИТНОГО СТАЛЬНОГО ДВЕРНОГО БЛОКА	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0452	E9-341-3
47	ДЕМОНТАЖ РЕНТГЕНОЗАЩИТНОГО ОКОННОГО БЛОКА	100 М2	0,0045	E9-66-6
48	ДЕМОНТАЖ ПВХ ДВЕРЕЙ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,039	E46-44-3
49	ДЕМОНТАЖ ПВХ ОКНА	100 М2 ПРОЕМОВ	0,039	E46-44-1
50	ДЕМОНТАЖ СТЕКЛОБЛОКОВ	100 М2 ПЕРЕГОРОД	0,0123	E8-25-1
51	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	М3	1,11	E46-27-3
52	ДЕМОНТАЖ ОКОННОГО БЛОКА ПВХ	100 М2	0,0296	E10-100-3
53	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2	100 М2	0,0296	E10-100-3
54	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М	100 М	0,069	E10-103-1

55	СТОИМОСТЬ ВЫВОЗА СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	К-Р	1	ЕТКНТ-2
56	Ж2-90 ЗАКЛАДКА ПРОЕМА (АР - 5) КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	1,3	E46-22-1
57	Ж2-90 ЗАШИВКИ (АР - 5) УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ	100 М2 ЗАШИВОК	0,025	E10-267-1
58	ЗАШИВКА ВТОРЫМ СЛОЕМ ГКЛ	100 М2	0,025	E10-266-1
59	Ж2-90 РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА (АР - 9) МОНТАЖ ЛИСТОВОГО СВИНЦА ПОТОЛКА	100 М2 ПОТОЛКОВ	0,445	E10-12-3
60	КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ К ПЕРЕКРЫТИЮ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	0,8	E26-203-1
61	ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВИНЦОВЫХ ШАЙБ	100 М	0,0744	E46-69-1
62	ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЛИСТАМИ СВИНЦОВЫМИ	М2	0,5	E34-65-14
63	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,445	E13-16-6
64	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,445	E13-26-6
65	ЗАЧЕКАНКА ОТВЕРСТИЙ БАРИТОВЫМ РАСТВОРОМ	М3 ЗАДЕЛКИ	0,01	E46-33-5
66	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	0,069	E13-73-2
67	ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ПО БЕТОНУ, КАМНЮ ИЛИ КИРПИЧУ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100 М2 ОШТУКАТУР	0,069	E15-73-1
68	ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ E15-73-1 ДО 10ММ	100 М2 ОШТУКАТУР	-0,069	E15-73-2
69	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	100 М2	0,069	E26-130-1
70	Ж2-60-40 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ	0,448	E11-9-2
71	УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2	0,448	E11-36-7
72	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСА ИЗ ГАЛТЕЛИ С ЗАВЕДЕНИЕМ ПОКРЫТИЯ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,2751	E11-40-4
73	УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ ЗАВЕРШАЮЩЕГО (КРОМКА)	100 М	0,2751	E15-310-1
74	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2	0,151	E11-66-1
75	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	100 М2	0,151	E11-66-2
76	УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2	0,151	E11-36-7
77	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСА ИЗ ГАЛТЕЛИ С ЗАВЕДЕНИЕМ ПОКРЫТИЯ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,197	E11-40-4
78	УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ ЗАВЕРШАЮЩЕГО (КРОМКА)	100 М	0,197	E15-310-1
79	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2	0,103	E11-66-1

80	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	100 М2	0,103	E11-66-2
81	УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2	0,103	E11-36-7
82	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСА ИЗ ГАЛТЕЛИ С ЗАВЕДЕНИЕМ ПОКРЫТИЯ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,1096	E11-40-4
83	УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ ЗАВЕРШАЮЩЕГО (КРОМКА)	100 М	0,1096	E15-310-1
84	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАНК ПОЛОВ С ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ	100 М	0,028	E11-72-2
Ж2-60-30-40 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПОТОЛКИ). ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ				
85	УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 М2 РАЗВЕРНУТ	0,45	E10-235-1
86	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,45	E15-315-1
87	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОС	0,246	E34-140-1
88	МОНТАЖ УГОЛКА ПО ПЕРИМЕТРУ	100 М УГЛОВОГО М	0,3474	E34-140-3
Ж2-40-20 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ				
89	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2 ОКРАШИВА	0,696	E15-180-2
90	ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2 ОКРАШИВА	0,221	E15-180-1
91	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН	100 М2	1,446	E15-314-2
92	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	0,065	E15-300-2
93	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 М	0,108	E15-310-1
94	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	100 М	0,742	E26-96-1
95	ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ)	100 М2 ОТКОСА	0,1794	E15-286-5
96	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ ДО 15ММ	100 М2	0,1794	E15-291-2
97	ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН И ЭКРАНОВ ЛОДЖИЙ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,1794	E15-288-1

98	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	100 М2	0,1794	E15-314-2
99	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100 М2 ОШТУКАТУ	1,385	E15-65-8
100	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	1,385	E13-73-2
101	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	1,385	E13-68-2
102	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0, 7 ММ)	100 М2	0,299	E15-278-8
103	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ ДО 10ММ	100 М2	0,299	E15-291-2
104	АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ ССШ-160	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,299	E13-107-2
105	МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭКРАНОВ	100 ИЗДЕЛИЙ	0,02	E10-35-1
106	УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ УГЛОВЫХ НАКЛАДОК	100 М УГЛОВОГО М	0,135	E34-140-3
107	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	0,017	E26-112-1
108	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	0,017	E26-116-1
109	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	0,1	E26-117-1
110	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	0,026	E26-120-1
111	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	0,026	E26-113-1
112	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	0,026	E26-126-5
113	ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА БЕЗ ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) И КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ), С ЛЕСОВ	100 М2 ОТКОСА	0,032	E15-286-4
114	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, В Т.Ч. ЛОДЖИЙ, ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ С ЛЕСОВ	100 М2	0,032	E15-289-4
115	ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН И ЭКРАНОВ ЛОДЖИЙ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,032	E15-288-1
116	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	0,058	E26-127-1
117	Ж2-90 БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВХ УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ СВЫШЕ 3 М2	100 М2	0,0367	E10-100-4
118	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И	100 М	0,08	E10-103-1

	БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М			
119	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М	0,0235	E10-280-1
120	УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ИЗ ПВХ	100 М	0,023	E12-134-6
121	Ж2-90 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ПВХ (2 ШТ) УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0392	E10-237-7
122	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0392	E10-238-1
123	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	0,2	E10-244-2
124	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ИЗ ПВХ	100 М	0,104	E10-264-1
125	МОНТАЖ ДВЕРНЫХ УПОРОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	0,02	E26-117-3
	Ж2-90 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ (2 ШТ)			
126	МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0462	E9-341-3
127	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	0,2	E10-244-2
128	МОНТАЖ ДВЕРНЫХ УПОРОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	0,02	E26-117-3
	Ж2-40-60-20 РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ ОКНА (1 ШТ)			
129	УСТАНОВКА РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫХ ОКОН	100 М2	0,0061	E9-66-7

Составил

ГЛ. СПЕЦ

(должность служащего)



Н.С. ЛОПАТКИН

(инициалы, фамилия)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Код по ОКУД

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
" "	20	г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № от " " 20 г.
в составе:
председателя комиссии
членов комиссии:

Председатель	
(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕН-КАБИНЕТА ПОД УСТАНОВКУ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО
(наименование объекта)
установлено, что

(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации	01.06.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	Июнь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	1

Председатель комиссии	Председатель	
Члены комиссии		
(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	ПРИМЕЧАНИЯ			
1	ЖЗ-50-10 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ МОНТАЖ РЕЦИРКУЛЯТОРА БАКТЕРИЦИДНОГО	100 ШТ.	0,01	Ц8-594-102
2	ЖЗ-50 ДЕМОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЕМОНТАЖ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА 2 РАБОЧИХ МЕСТА	ШТ.	1	Ц34-60-2

Составил

ГЛ. СПЕЦ

(должность служащего)



Н.С. ЛОПАТКИН

(инициалы, фамилия)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Код по ОКУД

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
" "	20	г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № от " " 20 г.
в составе:
председателя комиссии
членов комиссии:

Председатель	
(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕН-КАБИНЕТА ПОД УСТАНОВКУ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО
(наименование объекта)
установлено, что

(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации	01.06.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	Июнь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	1

Председатель комиссии	Председатель	
Члены комиссии		
(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	00000/33010 ВЕНТИЛЯЦИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ			
1	УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В РАБОЧУЮ ЗОНУ, МАССОЙ ДО 20 КГ	ШТ.	7	E20-10-1
2	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, 25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	1	E20-11-1
3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,1108	E20-4-1
4	ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ	100 М	0,04	E20-64-1
	00000/33020 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА			
5	МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НА КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ	БЛОК	3	E20-60-2
6	МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100 КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ВРУЧНУЮ (С УРОВНЯ ЗЕМЛИ)	БЛОК	3	E20-61-3
7	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ ИЗДЕЛИЯ	0,123	E20-30-1
8	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ	100 М	0,8	Ц12-70-1
9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	0,3	E16-40-5
10	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2	100 М	0,06	E46-74-2
11	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	М3 ЗАДЕЛКИ	0,015	E46-33-5
12	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10 ШТ. ФАСОННЫХ	0,2	E22-34-1
13	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 X 60 ММ	100 М	0,038835	Ц8-423-3
14	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2	100 М	0,3	E46-74-2
15	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	М3 ЗАДЕЛКИ	0,075	E46-33-5
	00000/32000 ОТОПЛЕНИЕ			
16	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ	100 М2	0,13	E13-26-21
17	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-811К	100 М2	0,13	E13-29-3
	00000/33090 ДЕМОНТАЖ			
18	ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,	РЕШЕТКА	8	E20-11-1

	25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ			
19	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ	100 М	0,2	Ц12-70-1
20	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 X 60 ММ	100 М	0,1	Ц8-423-3

Составил

ГЛ. СПЕЦ

(должность служащего)



С.В. БАХТИЯРОВА

(инициалы, фамилия)

" " _____ 20__ г.

Заказчик _____
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
" "	20	г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ____ от " ____ " _____ 20 ____ г.
в составе:

председателя комиссии	Председатель	
членов комиссии:		
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕН-КАБИНЕТА ПОД УСТАНОВКУ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО
(наименование объекта)

установлено, что

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации	01.06.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	Июнь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	1

Председатель комиссии	Председатель	
Члены комиссии		
	(должность служащего)	(подпись)
		(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж00000/31090 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. УМЫВАЛЬНИКИ			
1	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100 КОМПЛ.	0,02	E65-11-1
2	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР.)	100 ИЗДЕЛИЙ	0,02	E10-35-1
3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ОРА С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ С АЭРАТОРОМ	ШТ.	2	E17-2-305
	Ж00000/31011 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД. ТРУБОПРОВОДЫ.			
4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	0,02	E16-41-5
5	ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	0,02	E16-65-2
6	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	0,02	E16-63-2
7	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ВРЕЗКА	4	E16-27-2
	00000/31041 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ			
8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	0,02	E16-41-5
9	ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	0,02	E16-65-2
10	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	0,02	E16-63-2
	00000/31051 БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ			
11	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ РАЗВОДОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ	100 М	0,02	E16-45-3
12	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ЧУГУННЫХ ТРОЙНИКОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ВРЕЗКА	2	E22-39-3

	Ж00000/31090 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Другое			
13	СНЯТИЕ КРАНОВ ВОДОРАЗБОРНЫХ ИЛИ ТУАЛЕТНЫХ	100 ШТ.	0,02	E65-4-1
14	СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	100 ШТ.	0,02	E65-4-7
15	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ	100 М	0,05	E16-33-2
16	ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100 ПРИБОРОВ	0,01	E65-5-1
17	ДЕМОНТАЖ МОЕК	100 ПРИБОРОВ	0,01	E65-5-3
18	ДЕМОНТАЖ СИФОНОВ	100 ПРИБОРОВ	0,02	E65-5-7
19	ДЕМОНТАЖ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД	0,02	E16-5-2

Составил

ГЛ. СПЕЦ

(должность служащего)



С.В. БАХТИЯРОВА

(инициалы, фамилия)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Заказчик _____
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
" "	20	г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ____ от " ____ " _____ 20 ____ г.
в составе:

председателя комиссии	Председатель	
членов комиссии:		
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕН-КАБИНЕТА ПОД УСТАНОВКУ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО
(наименование объекта)
установлено, что

(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации	01.06.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	Июнь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	1

Председатель комиссии	Председатель	
Члены комиссии		
	(должность служащего)	(подпись) (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	00000/34012 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЭО. ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ			
1	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4	100 ШТ.	0,08	Ц8-607-6
2	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1	100 ШТ.	0,04	Ц8-607-4
	00000/34031 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЭО. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ			
3	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ ² В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 М	0,235294	Ц8-424-1
4	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ ² ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)	100 М	0,843137	Ц8-911-1
	00000/34032 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЭО. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ			
5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100 ШТ.	0,05	Ц8-591-202
6	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100 ШТ.	0,02	Ц8-591-502
7	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	КОРОБКА	12	Ц10-708-2
	Ж2-90 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.			
8	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130 X 130 ММ	100 ШТ.	0,09	Е46-29-1
9	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ ²	100 М	0,2	Е46-74-1
10	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М ²	МЗ ЗАДЕЛКИ	0,025	Е46-33-5

Составил

ГЛ. СПЕЦ

(должность служащего)



С.В. БАХТИЯРОВА

(инициалы, фамилия)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Заказчик _____
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
" "	20 г.	

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ____ от " ____ " _____ 20 ____ г.
в составе:

председателя комиссии	Председатель	
членов комиссии:		
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕН-КАБИНЕТА ПОД УСТАНОВКУ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО
(наименование объекта)

установлено, что

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации	01.06.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	Июнь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	1

Председатель комиссии	Председатель		
Члены комиссии			
	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж00000/34022 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ШКАФЫ, ЩИТЫ			
1	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600 X 600 X 350 ММ	ШТ.	1	Ц8-573-4
2	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10КВ, КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1	ШТ.	1	Ц8-52-1
3	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ НАКЛАДНЫЕ: ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ (ПВХ) ОСНОВАНИЮ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ	1	Ц10-701-1
4	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А	ШТ.	3	Ц8-526-1
	00000/34012 СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
5	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	100 ШТ.	0,01	Ц8-593-11
	Ж00000/34021 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. КАБЕЛИ			
6	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ ² В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 М	0,098039	Ц8-424-1
7	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ ² ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)	100 М	1,558824	Ц8-911-1
8	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ ² В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М	0,137255	Ц8-912-2
9	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ ² В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М	0,431373	Ц8-912-1
10	ПРОВОДА В КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ), СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ ²	100 М	0,627451	Ц8-906-1
11	ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, СЕЧЕНИЕ ДО 3 (1 X 6 ММ ²)	100 М ТРАССЫ	0,098039	Ц8-907-5
12	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ ²	100 ЖИЛ	0,09	Ц8-574-1
13	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ ²	100 ЖИЛ	0,2	Ц8-574-2
	00000/34032 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ			
14	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ	100 ШТ.	0,13	Ц8-591-902

15	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	КОРОБКА	2	Ц10-708-2
16	Ж00000/34022 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБЫ, КОРОБА, ЛОТКИ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 X 60 ММ	100 М	0,038835	Ц8-423-3
17	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М	0,178218	Ц8-904-1
18	00000/34000 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130 X 130 ММ	100 ШТ.	0,13	Е46-29-1
19	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100 М	0,1	Е46-74-1
20	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	М3 ЗАДЕЛКИ	0,009	Е46-33-5
21	Ж00000/34090 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	100 ШТ.	0,15	Е67-7-1
22	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 ШТ.	0,12	Е67-7-5

Составил

ГЛ. СПЕЦ

(должность служащего)



С.В. БАХТИЯРОВА

(инициалы, фамилия)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Заказчик _____
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
" "	20 г.	

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ____ от " ____ " _____ 20 ____ г.
в составе:

председателя комиссии	Председатель	
членов комиссии:		
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕН-КАБИНЕТА ПОД УСТАНОВКУ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО
(наименование объекта)

установлено, что

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации	01.06.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	Июнь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	1

Председатель комиссии	Председатель		
Члены комиссии			
	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	00000/38072 ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ			
1	ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (КОММУТАТОР, УСИЛИТЕЛЬ, ДЕЛИТЕЛЬ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР) В СТОЙКУ (ШКАФ)	ШТ.	1	Ц10-712-8
2	МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ	10 РАЗЪЕМОВ	0,1	Ц10-65-3
3	БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	100 ШТ.	0,01	Ц8-915-1
4	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ	100 ШТ.	0,01	Ц8-591-902
5	ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М	100 ПЕРЕМЫЧЕК	0,07	Ц10-137-1
	00000/38071 ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ			
6	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ ² В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М	0,196078	Ц8-912-1
7	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М	0,247525	Ц8-904-1
	Ж2-90 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.			
8	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ	100 ШТ.	0,02	Е46-29-4
9	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ ²	100 М	0,04	Е46-74-1
10	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М ²	МЗ ЗАДЕЛКИ	0,035	Е46-33-5
	00000/38012 РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ			
11	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ	100 ШТ.	0,01	Ц8-591-902
12	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЕМКОСТЬЮ 10 X 2	ШТ.	1	Ц8-696-2
	00000/38011 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. СЕТИ			
13	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ ² В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М	0,196078	Ц8-912-1
14	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М	0,247525	Ц8-904-1
	Ж2-90 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.			
15	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ	100 ШТ.	0,01	Е46-29-4
16	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ ²	100 М	0,02	Е46-74-1
17	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М ²	МЗ ЗАДЕЛКИ	0,035	Е46-33-5
	Ж00000/38032 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ			

	ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ			
18	ПУЛЬТ СВЯЗИ, ДО 10 СИГНАЛОВ	ШТ.	1	Ц10-398-15
19	МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ	10 РАЗЪЕМОВ	0,2	Ц10-65-3
	Ж00000/38011 СВЯЗЬ. ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО. СЕТИ.			
20	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М	0,019608	Ц8-912-1
21	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М	0,019802	Ц8-904-1
	00000/29000 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
22	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100 М	0,02	Е46-74-1
23	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	М3 ЗАДЕЛКИ	0,035	Е46-33-3
	Ж3-80-52 ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ			
24	ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ КВАРЦЕВЫЕ	ШТ.	1	Ц10-694-1
	00000/38042 СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.			
25	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ.	8	Ц10-668-1
26	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	10 ШТ.	0,1	Ц10-386-7
	00000/38041 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ			
27	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М	0,019608	Ц8-912-1
28	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)	100 М	0,147059	Ц8-911-1
29	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М	0,247525	Ц8-904-1
	00000/29000 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
30	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100 М	0,02	Е46-74-1
31	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	М3 ЗАДЕЛКИ	0,035	Е46-33-3
	Ж00000/69000 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
32	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	100 ШТ.	0,02	Е67-7-1
33	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (КОММУТАТОР, УСИЛИТЕЛЬ, ДЕЛИТЕЛЬ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР) В СТОЙКУ (ШКАФ)	ШТ.	1	Ц10-712-8
34	ДЕМОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ.	14	Ц10-668-2
35	ДЕМОНТАЖ ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ	ОПОВЕЩАТЕЛЬ	1	Ц10-709-2

	ОСНОВАНИЮ			
36	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА	ШТ.	1	Ц10-398-15
37	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М	0,65	Е67-6-1
38	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 X 25 ММ	100 М	0,45	Ц8-423-2

Составил

ГЛ. СПЕЦ

(должность служащего)



С.В. БАХТИЯРОВА

(инициалы, фамилия)

" ____ " _____ 20__ г.