

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Фрунзенского района г. Минска"

АДРЕС: г. Минск, ул. Кальварийская, 50

УНП:

ПОДРЯДЧИК:

АДРЕС:

УНП:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек и отмостки в ГУО Детский сад № 384 г. Минска" по ул. Д. Сердича, 68

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек и отмостки в ГУО Детский сад № 384 г. Минска" по ул. Д. Сердича, 68

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ 119 320.18 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.					ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)		
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, прочие = 1.0239, База НРР 2022г.											
Ж 1 БЛАГОУСТРОЙСТВО											
1	E68-14-1	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ (дорожный) РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	1 192,16	1 270,49	599,71			2 462,65	74,47	35,36
			4,39	5 233,58	5 577,45	2 632,73			10 811,03	326,92	155,23
2	E51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 МЗ		343,57	109,22			343,57		6,44
			0,1996		68,58	21,80			68,58		1,29
3	E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	Т	8,75					8,75	0,60	
			15,39	134,66					134,66	9,23	
4	C310-31.1 обращение с отходами	ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					13,98	13,98		
			51,314					717,37	717,37		
5	C999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т				14,45		14,45		
	прием отходов		51,314				741,49		741,49		
6	E68-12-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 МЗ	3 837,90	3 404,50	1 579,26			7 242,40	243,35	92,78
			1,098	4 214,01	3 738,14	1 734,03			7 952,15	267,20	101,87
7	E51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 МЗ		343,57	109,22			343,57		6,44
			0,9608		330,10	104,94			330,10		6,19
8	E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	Т	8,75					8,75	0,60	
			74,12	648,55					648,55	44,47	
9	C310-31.1 обращение с отходами	ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					13,98	13,98		
			71,37					997,75	997,75		
10	C310-22.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 22 КМ, КЛАСС ГРУЗА I ЛОМА АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 7	Т					10,09	10,09		
	обращение с отходами		175,68					1 772,61	1 772,61		
11	C999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т				14,45		14,45		
	прием отходов		71,37				1 031,30		1 031,30		
12	E27-251-2	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1000 М2	751,51	2 009,02	827,30	36,25		2 796,78	51,53	44,03
			0,791	594,44	1 589,13	654,39	28,67		2 212,24	40,76	34,83
13	E27-251-4	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-251-2 РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1000 М2	150,07	398,73	164,55	7,41		556,21	10,29	8,76
			-0,791	-118,71	-315,40	-130,16	-5,86		-439,97	-8,14	-6,93
14	4/1-4-30-75-10/10	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А1 (АГТС А1)	Т				15,09	1,17	16,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15 E27-55-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	178,9242 100 М2 ПОКРЫТИЯ	259,05				2 699,97 1 294,20	209,34 100,89	2 909,31 1 654,14	15,12	
	РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0102 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	7,91	2 049,09				10 237,12	798,04	13 084,25	119,60	
16 E27-55-2	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 100 М2 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМАМ Е27-55- ПОКРЫТИЯ		249,80				1 209,90	94,14	1 553,84	14,58	
	РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0102 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	7,91	1 975,92		К=6	К=6	К=6	К=6		К=6	К=6
17 E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ (Трот.)	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	1 163,74	45,35	15,39	893,13	69,57	2 171,79	76,08	0,75	
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	4,39	5 108,82	199,09	67,56	3 920,84	305,41	9 534,16	333,99	3,29	
18 4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4	ШТ.					6,05	0,55	6,60		
		439					2 655,95	241,45	2 897,40		
19 E47-25-3	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2	495,84	2,51	1,02				498,35	31,44	0,06
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=56.39%, План=26.09%	2,2	1 090,85	5,52	2,24				1 096,37	69,17	0,13
20 1/60-80-10-15/11	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-К ТУ ВУ 19255831.016-2022	Т					48,00		48,00		
		39,6					1 900,80		1 900,80		
21 С310-35.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т									
		39,6						15,47	15,47		
22 E47-25-6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2	97,15	168,15	46,47	35,42	1,66	302,38	6,16	2,74	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=56.39%, План=26.09%	2,2	213,73	369,93	102,23	77,92	3,65	665,23	13,55	6,03	
23 E1-152-3	ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙ	100 М2	27,13	123,97	34,26	7,40		158,50	1,86	2,02	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	-2,2	-59,69	-272,73	-75,37	-16,28		-348,70	-4,09	-4,44	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж 1 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		21 085,25	11 289,81	5 114,39	31 069,44	2 915,15	66 359,65 21 576,50 11 726,67 99 662,82	1 327,99	297,49	
Ж 2 ОТМОСТКА											
24 E68-14-1	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ (дорожный)	100 М	1 192,16	1 270,49	599,71				2 462,65	74,47	35,36
	РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,85	1 013,34	1 079,92	509,75				2 093,26	63,30	30,06
25 E51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3		343,57	109,22				343,57		6,44
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0386		13,26	4,22				13,26		0,25
26 E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	8,75						8,75	0,60	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	2,98	26,08						26,08	1,79	
28 С310-31.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т						13,98	13,98		
	обращение с отходами	9,936						138,91	138,91		
29 С999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т					14,45		14,45		
	прием отходов	9,936					143,58		143,58		
30 E68-12-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	100 М3	3 837,90	3 404,50	1 579,26				7 242,40	243,35	92,78
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,085	326,22	289,38	134,24				615,60	20,68	7,89
31 E51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3		343,57	109,22				343,57		6,44
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0744		25,56	8,13				25,56		0,48
33 С310-31.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т						13,98	13,98		
	обращение с отходами	5,525						77,24	77,24		
34 С310-22.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 22 КМ, КЛАСС ГРУЗА I ЛОМА АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 7	Т						10,09	10,09		
	обращение с отходами	13,6						137,22	137,22		
35 С999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т					14,45		14,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	присл отходов		5,525				79,84		79,84		
36	E27-251-2	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М	1000 М2	751,51	2 009,02	827,30	36,25		2 796,78	51,53	44,03
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,085	63,88	170,77	70,32	3,08		237,73	4,38	3,74
37	E27-251-4	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-251-2	1000 М2	150,07	398,73	164,55	7,41		556,21	10,29	8,76
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	-0,085	-12,76	-33,89	-13,99	-0,63		-47,28	-0,87	-0,74
38	4/1-4-30-75-10/10	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А1 (АГТС А1)					15,09	1,17	16,26		
39	E27-53-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Г, Д, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9-3 Т/М3	1000 М2	669,44	1 122,27	430,20	20 902,51	1 626,44	24 320,66	38,30	21,81
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0306 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,085	56,90	95,39	36,57	1 776,71	138,25	2 067,25	3,26	1,85
40	E27-54-5	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ E27-53: ПЛОТНЫМ ПЕСЧАНЫМ СМЕСЯМ ТИПА Г, Д, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9-3 Т/М3	1000 М2	5,83	559,84	214,64	10 389,60	808,32	11 763,59	0,40	10,88
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,085	0,50	47,59	18,24	883,12	68,71	999,92	0,03	0,92
41	E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ (Трот.)	100 М БОРТОВ ОГО КАМНЯ	1 163,74	45,35	15,39	893,13	69,57	2 171,79	76,08	0,75
		РАЗРЯД=3,3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9019 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,85	989,18	38,55	13,08	759,16	59,13	1 846,02	64,67	0,64
42	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ. СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4	шт.				6,05	0,55	6,60		
43	E47-25-3	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2	495,84	2,51	1,02	514,25	46,75	561,00		
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=56,39%, План=26,09%	0,43	213,21	1,08	0,44			214,29	13,52	0,03
44	1/60-80-10-15/11	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-К ТУ ВУ 19255831.016-2022					48,00		48,00		
45	C310-35.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	7,74			371,52		371,52		
46	E47-25-6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2	97,15	168,15	46,47	35,42	1,66	302,38	6,16	2,74
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=56,39%, План=26,09%	0,43	41,77	72,30	19,98	15,23	0,71	130,01	2,65	1,18
47	E1-152-3	ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙ	100 М2	27,13	123,97	34,26	7,40		158,50	1,86	2,02
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	-0,43	-11,67	-53,31	-14,73	-3,18		-68,16	-0,80	-0,87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж 2		2 706,65	1 746,60	786,25	4 519,35	448,80	9 421,40	172,61	45,43
		ОХР и ОПР							2 852,54		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 546,11		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							13 820,05		
		ИТОГО		23 791,90	13 036,41	5 900,64	35 588,79	3 363,95	75 781,05	1 500,60	342,92
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА							732,35		
		ОХР и ОПР							24 429,04		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							13 272,78		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,5		
		ВСЕГО							113 482,87		
		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:							5 837,31		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					1 996,21	3 841,10	1 996,21		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)					1 996,21	3 841,10	3 841,10		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							119 320,18		
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ							327,425		
		ТРАНСПОРТИРОВКА, Т							138,145		
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т									
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [23791.9*1]							23 791,90		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							1 500,60		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							342,92		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,5		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [13036.41*1]							13 036,41		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [5900.64*1]							5 900,64		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [3363.95*1]							3 363,95		
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [732.35]							732,35		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							35 588,79		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [23791.9+13036.41+3363.95+35588.79]							75 781,05		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							35 588,62		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [3363.95*0]							3 363,95		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [24429.04*1]							24 429,04		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [13272.78*1]							13 272,78		
		ИТОГО [75781.05+0+0+24429.04+13272.78]							113 482,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [113482.87+0+0+0]								113 482,87		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(23791.9+5900.64)*(34/100)] * ((100-0)/100)]							34	10 095,46		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+10095.46+0+0+0+0+0+0]								10 095,46		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [113482.87+10095.46+0]								123 578,33		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [123578.33+0]								123 578,33		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [123578.33+0]								123 578,33		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [123578.33-0-0-0]								123 578,33		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [123578.33*1]								123 578,33		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 07/2026 по 08/2026)							1,0181			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(123578.33+0+0-0)*1.0181+0*1]								125 815,10		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [125815.1+0+0+0+0+0]								125 815,10		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [125815.1-(0+0+0)]								125 815,10		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [125815.1+0]								125 815,10		
18	СУММА НДС [125815.1*20/100]							20	25 163,02		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [125815.1+25163.02+0]								150 978,12		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ ДЕВЯТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 12 КОП.										
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [1996.21*1]							1	1 996,21		
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [3841.1*1]							1	3 841,10		
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [1996.21+0+3841.1]								5 837,31		
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [5837.31*1.0239+0*1.0181]								5 976,82		
	СУММА НДС [5976.82*20/100]							20	1 195,36		
	ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [5976.82+0+1195.36]								7 172,18		
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [7172.18+0]								7 172,18		
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [150978.12+7172.18+0]								158 150,30		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои- мость, бел. руб.
				без НДС	с НДС	
	Материалы подрядчика					
1	4/1-4-30-75-10/10 АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А1 (АГТС А1)	Т	192,1842	15,09		2 900,06
2	4/1-4-10-20-40/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ	26,58776	168,06		4 468,34
3	7/10-10/100 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	Т	0,4746	1 738,59		825,13
4	1/10-110-50-5/365 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,01275	411,22		5,24
5	1/10-110-50-10/285 БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,8908	202,14		180,07
6	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	30,3194	1,45		43,96
7	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	5,24	3,42		17,92
8	1/60-80-10-15/11 ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-К ТУ ВУ 19255831.016-2022	Т	47,34	48,00		2 272,32
9	4/2-2-1-10/16 КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4	ШТ.	524	6,05		3 170,20
10	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДочные ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,103752	131,71		13,67
11	1/60-80-20/5 СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	5,26	10,46		55,02
12	1/10-240-40/92 СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	0,527	9,94		5,24
13	4/1-4-30-20-10/10 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Г, МАРКИ I	Т	12,24	216,45		2 649,35
14	4/1-4-30-10-10/10 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ I	Т	113,904	166,65		18 982,10
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО в том числе:					35 588,62
	материалы подрядчика					35 588,62
	Механизмы					
15	М120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	4,36971	79,52		347,48
16	М121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч	7,0518	3,63		25,60
17	М120907 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	1,59035	52,41		83,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т		МАШ.-Ч	28,25188	41,34		1 167,93			
19	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН		МАШ.-Ч	293,01038	35,38		10 366,71			
20	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т		МАШ.-Ч	3,93	60,46		237,61			
21	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОНЕЧНЫЕ 6000 Л		МАШ.-Ч	2,66448	61,37		163,52			
22	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)		МАШ.-Ч	293,01038	0,55		161,16			
23	M091301	ПЛУГИ ВЫКОПОЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)		МАШ.-Ч	0,1578	0,70		0,11			
24	M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т		МАШ.-Ч	8,200696	53,35		437,51			
25	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.-Ч	0,28681	21,54		6,18			
26	M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)		МАШ.-Ч	0,1578	41,11		6,49			
27	M122000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА		МАШ.-Ч	0,4403	74,37		32,75			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							13 036,40			

Составил _____

Проверил _____

