


УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора - Главный инженер ОАО «Ратон»

 А.А. Иванченко

«21» 07 2026

Техническое задание

на разработку ПСД на строительство сетей электроснабжения ДОЛ «Юбилейный» по адресу: Гомельский район, Терюхский с/с, 17 вблизи н.п. Студеная Гута

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1	Объем работ	ПСД на строительство сетей электроснабжения ДОЛ «Юбилейный» по адресу: Гомельский район, Терюхский с/с, 17 вблизи н.п. Студеная Гута 1. Строительство новой подстанции РУ 10 кВ/0,4 кВ; 2. Выполнение прокладки кабельных линий 10 кВ, согласно ТУ.
2	Место расположения объекта	Гомельский район, Терюхский с/с, 17 вблизи н.п. Студеная Гута
3	Вид строительства	Новое строительство
4	Источник электроснабжения.	Опора №29 ВЛ 10кВ №1735 ПС 35 Студеная Гута
5	Срок выполнения работ:	Согласно план-графику производства работ, согласованного с Заказчиком.
6	Схема подключения, состав оборудования	Определить проектом
7	Основные характеристики объекта	Номинальное напряжение – 10 кВ.
8	Требования к проектно-сметной документации	Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и правилами, техническими условиями, выданными РУП «Гомельэнерго», а технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать требованиям противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Республики Беларусь и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. Проект должен быть согласован с соответствующими организациями (Энергогазнадзор, Энергосбыт РУП Гомельэнерго и т.д.)
9	Местонахождение и наименование объекта	ДОЛ «Юбилейный» по адресу: Гомельский район, Терюхский с/с, 17 вблизи н.п. Студеная Гута
10	Требования к инженерному оборудованию	Применяемое оборудование должно иметь необходимые сертификаты соответствия.


11	Дополнительные требования	Оборудование устройств, необходимых для подключения к системе АСКУЭ.
12	Строительные решения	Проектом предусматривается разработка: - прокладка КЛ; - монтаж подстанции КТП-РТН-С-63/10/0,4; Объем работ по демонтажу согласовать дополнительно
13	Количество экземпляров ПСД, предоставляемых Заказчику	3 экземпляра на бумажном носителе; 1 экземпляр на электронном носителе.
14	Состав и комплектность проектно - сметной документации:	1. Проектно-сметная документация: 1.1. Пояснительная записка: - общая часть; - краткое описание принятых методов производства основных строительно - монтажных работ и пусконаладочных работ; - охрана труда; - техника безопасности; - электромонтажные работы; - АСКУЭ; - список нормативной литературы; - лист внесения изменений. 1.2. Графическая часть: - технологические решения; - сети электроснабжения; - система АСКУЭ. 1.3. Сметная документация. Возможны дополнительные разделы.
15	Требования по сроку гарантий и качеству работ	- «Исполнитель» несет ответственность за соответствие выполненных работ и документации действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям «Заказчика», исходным данным. - «Исполнитель» несет ответственность за ненадлежащее составление рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе демонтажных, монтажных работ, а также в течение 24 календарных месяцев с начала эксплуатации объекта, модернизированного на основании рабочей документации. - В случае обнаружения недостатков в рабочей документации, «Исполнитель», по требованию «Заказчика», обязан безвозмездно устранить имеющиеся недостатки. - Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. - Проектная организация получает все необходимые для выполнения работ согласования и заключения с соответствующими организациями. В процессе проектирования проектная организация выполняет предварительное согласование места размещения объекта, получает технические условия на пересечение и

		сближение с инженерными коммуникациями (при необходимости), получает экспертное заключение о соответствии проекта действующим нормам. Обеспечивает: -устранение дефектов в период гарантийной эксплуатации, по выполненным работам; -выполнение иных работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, договором подряда или приложениями и/или дополнительными соглашениями к нему
--	--	---

Все проектные решения должны соответствовать действующим нормативным документам на момент проектирования, а применяемые оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты.

Задание на закупку подготовил:

Главный энергетик



А.М. Сергачев

" _ " _____ 20__