


ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций
администрации Московского района г. Минска"
(наименование организации)

Код по ОКУД



Управляющий
(должность служащего)

(подпись)

Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

06 июля 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 465 от 06.07.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от 06 мая 2020 г.

в составе:

председателя комиссии	Заведующий	О.А. Шведченко
членов комиссии:	Зам.заведующего по ХР	Г.Н. Госса
	Начальник УЦХО	А.М.Чистая
	Инженер УЦХО	Л.А.Свидерская
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт крыльца здания в ГУО "Детский сад № 513 г.Минска", ул.Космонавтов, 19

(наименование объекта)

установлено, что крыльцо здания имеет следующие дефекты: бетонная плитка местами разбита, имеет многочисленные трещины, сколы, нарушение ровности покрытия, железобетонные ступени крыльца разбиты, имеют просадку, перекосы, выбоины. Подпорная стенка разрушена, просела, боковая часть крыльца имеет повреждения: трещины, разрушение штукатурного слоя, отделочных слоев; металлические перила погнуты, имеют следы коррозии. Работы и объемы необходимо выполнять согласно укрупненного перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: коэффициент на стесненность $K=1,0$.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

М030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5Т; М120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА;
М121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА; М110907 ВИБРАТОРЫ;
М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ; М120711 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ;
М120910 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ; М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ;
М121601 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ; М330805 МОЛОТКИ; М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ;
М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ; М330302, М330400 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ;
М010312 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ; М031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ;
М040504, М040502 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ;
М110101 БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 2 МЗ; М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; М110901, М110902 РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ;
М110610 СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3МЗ; М331100 ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ;
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
отсутствуют

Дата начала разработки сметной документации	01.07.2026	
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	24.08.2026	
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	19 календарных дней	
Председатель комиссии	Заведующий	О.А. Шведченко
Члены комиссии	Зам.заведующего по ХР	Г.Н. Госса
	Начальник УЦХО	А.М.Чистая
	Инженер УЦХО	Л.А.Свидерская
	(должность служащего)	(подпись) (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж1 Ремонт крыльца			
1	ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонт крыльца, подпорной стенки			
2	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК, ПЛОЩАДКИ ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ	100 М2 ОСНОВАНИ	0,314	E68-20-1
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ	100 М3	0,02	E68-12-5
4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 М3 МАТЕРИАЛ	0,033	E27-14-1
5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	0,033	E1-164-1
6	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ранее выбранным грунтом)	100 М3 ГРУНТА	0,018	E1-166-1
7	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,21	E27-253-1
8	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО	0,02	E27-34-2
9	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	0,051	E1-164-1
10	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2	100 М2	0,115	E61-26-2
11	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК (ПЕРИЛ) ПРИ ВЕСЕ ОДНОГО МЕТРА РЕШЕТОК (ПЕРИЛ) ДО 60 КГ	100 М РЕШЕТОК (П	0,083	E59-5-1
12	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ, ПОДПОРНЫХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	2,5	E46-34-3
13	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3 ОСНОВАНИЯ	0,36	E8-3-1
14	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3 ОСНОВАНИЯ	0,27	E8-3-3
15	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	100 М3	0,01	E52-12-2
16	КЛАДКА ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ	1,836	E8-22-1
17	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,1	E46-71-1
18	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3 ММ, УСИЛЕННОЙ СЕТКОЙ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ	0,11	E8-4-603

19	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ	100 М2	0,044	E61-30-1
20	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 М2	0,115	E61-1-4
21	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100 М2	0,115	E26-130-1
22	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	100 М2	0,115	E26-126-1
23	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	0,115	E13-73-1
24	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,115	E26-127-1
25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ (площадка)	100 М2 РАЗБИРАЕМ	0,104	E57-2-8
26	РАЗБОРКА КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ	100 М РАЗБИРАЕМ	0,12	E59-4-1
27	РАЗБОРКА ПЕСЧАНОГО (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО) ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,104	E68-55-5
28	РЕМОНТ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	100 СТУПЕНЕЙ	0,07	E59-8-2
29	БЕТОНИРОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ	100 М3	0,0054	E6-252-1
30	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ	100 М2 ОПАЛУБКИ	0,054	E6-250-1
31	АРМИРОВАНИЕ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ	Т	0,02	E6-251-1
32	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ	100 М2 ПОВЕРХНОС	0,104	E13-86-4
33	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2	100 М2	0,104	E57-23-1
34	НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ E57-23-1, E57-23-3	100 М2	0,104	E57-23-9
35	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛОВ	100 М2	0,205	E13-73-4
36	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ	100 М2	0,104	E11-27-1
37	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ БЕТОННОЙ	100 М2 ОБЛИЦОВК	0,101	E15-35-1
38	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК (для вытирания ног)	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,016	E8-12-3
39	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ	100 М ОГРАЖДЕНИ	0,173	E7-60-3
40	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	100 ШТ. БОЛТОВ	0,88	E9-49-1
41	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т	12,07	024-ПОГР
42	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	12,07	C310-30.1

Составил

инженер УЦХО
(должность служащего)


(подпись)

Свидерская Л.А.
(инициалы, фамилия)

" 06 " _____ июля _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
(должность)

(подпись)

Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

06 июля 2026 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска"
АДРЕС: 220116, г. Минск, ул. Алибегова, д.19
УНП: 193409509

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт крыльца здания в ГУО "Детский сад № 513 г. Минска", ул. Космонавтов, 19

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт крыльца здания в ГУО "Детский сад № 513 г. Минска", ул. Космонавтов, 19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Общестроительные работы

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ 20 120.33 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, прочие = 1.0239, База НРР 2022г.											
Ж1	Ремонт крыльца										
1	ПРИМЕЧАНИЕ Ремонт крыльца, подпорной стенки										
2	E68-20-1	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК, ПЛОЩАДКИ ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ	100 М2 ОСНОВАН ИЯ	296,34					296,34	20,32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,314	93,05					93,05	6,38	
3	E68-12-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ	100 М3	1 358,47	865,32	273,81			2 223,79	77,72	13,37
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,02	27,17	17,31	5,48			44,48	1,55	0,27
4	E27-14-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 М3 МАТЕРИА ЛА ОСНОВАН ИЯ (В	229,26	562,34	188,67	7,25		798,85	15,72	9,52
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,033	7,57	18,56	6,23	0,24		26,37	0,52	0,31
5	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3				12,42		12,42		
			3,33				41,36		41,36		
6	E1-164-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	2 001,35					2 001,35	137,23	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,033	66,04					66,04	4,53	
7	E1-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ранее выбранным грунтом)	100 М3 ГРУНТА	1 500,83					1 500,83	102,91	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,018	27,01					27,01	1,85	
8	E27-253-1	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	2 098,13	30,49	2,37	345,54	27,22	2 501,38	135,07	0,14
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,21	440,61	6,40	0,50	72,56	5,72	525,29	28,36	0,03
9	4/1-7-20-40-22/110011	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22,5	М2				22,60	2,04	24,64		
			21,42				484,09	43,70	527,79		
10	E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВО ГО КАМНЯ	1 163,74			1 037,23	80,79	2 281,76	76,08	
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,02	23,27			20,74	1,62	45,63	1,52	
11	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4	ШТ.				6,05	0,55	6,60		
			2				12,10	1,10	13,20		
12	E1-164-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	2 001,35					2 001,35	137,23	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,051	102,07					102,07	7,00	
13	E61-26-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2	100 М2	553,75	149,10	73,47			702,85	37,97	4,43
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,115	63,68	17,15	8,45			80,83	4,37	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	E59-5-1	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК (ПЕРИЛ) ПРИ ВЕСЕ ОДНОГО МЕТРА РЕШЕТОК (ПЕРИЛ) ДО 60 КГ	100 М РЕШЕТОК (ПЕРИЛ)	689,82	2,17		24,56	1,95	718,50	47,30	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,083	57,26	0,18		2,04	0,16	59,64	3,93	
15	E46-34-3	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ, ПОДПОРНЫХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	272,72	447,57	209,96	11,22	0,89	732,40	15,45	12,38
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	2,5	681,80	1 118,93	524,90	28,05	2,23	1 831,01	38,63	30,95
16	E8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3 ОСНОВАН ИЯ	14,29	2,05	1,17	14,02		30,36	0,98	0,08
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,36	5,14	0,74	0,42	5,05		10,93	0,35	0,03
17	E8-3-3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3 ОСНОВАН ИЯ	15,46	2,08	1,17	20,38		37,92	1,06	0,08
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,27	4,17	0,56	0,32	5,50		10,23	0,29	0,02
18	E52-12-2	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	100 М3	9 014,57	248,84		6 562,48	413,97	16 239,86	554,88	
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01	90,15	2,49		65,62	4,14	162,40	5,55	
19	4/1-4-10-20-20/999460	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	М3				186,23	14,49	200,72		
			1,015				189,02	14,71	203,73		
20	E8-22-1	КЛАДКА ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ	70,92	0,87	0,58	18,59	1,42	91,80	4,43	0,04
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,836	130,21	1,60	1,06	34,13	2,61	168,55	8,13	0,07
21	4/1-8-10-30-30/999570	БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ 1 КATEGОРИИ КЛАСС БЕТОН В2 (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 57	М3				117,69	10,03	127,72		
			1,68912				198,79	16,94	215,73		
22	E46-71-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	318,26	16,27				334,53	20,18	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1	31,83	1,63				33,46	2,02	
23	1/10-170-10/155	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ШТ. ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ, ДЛИНОЙ 310-360 ММ					4,79	0,38	5,17		
			0,147				0,70	0,06	0,76		
24	E8-4-603	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3 ММ, УСИЛЕННОЙ СЕТКОЙ	100 М2 ИЗОЛИРУ ЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТ	521,09	10,36	6,71	0,46		531,91	29,52	0,46
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,11	57,32	1,14	0,74	0,05		58,51	3,25	0,05
25	1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т				1 143,78	90,82	1 234,60		
			0,052				59,48	4,72	64,20		
26	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2				1,24	0,10	1,34		
			11,22				13,91	1,12	15,03		
27	E61-30-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ	100 М2	1 268,51	7,86	5,25	1 438,48	86,35	2 801,20	86,98	0,36
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,044	55,81	0,35	0,23	63,29	3,80	123,25	3,83	0,02
28	E61-1-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 М2	1 014,24	25,85	17,50	630,74	49,96	1 720,79	64,31	1,20
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,115	116,64	2,97	2,01	72,54	5,75	197,90	7,40	0,14
29	E26-130-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100 М2	1 061,19	2,33		161,46	13,00	1 237,98	62,57	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,115	122,04	0,27		18,57	1,50	142,38	7,20	
30	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				477,98	37,95	515,93		
			0,069				32,98	2,62	35,60		
31	E26-126-1	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	100 М2	1 504,52	0,96		15,53	1,22	1 522,23	88,71	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,115	173,02	0,11		1,79	0,14	175,06	10,20	
32	1/10-230-60-45-10/95	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				811,70	64,45	876,15		
			0,046				37,34	2,96	40,30		
33	E13-73-1	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	67,67					67,67	4,64	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,115	7,78					7,78	0,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,73	0,22	2,95		
			2,1				5,73	0,46	6,19		
35	E26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	313,08	0,25		15,31	1,22	329,86	18,46	
			0,115	36,00	0,03		1,76	0,14	37,93	2,12	
36	1/10-230-40-10/113	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2,S4), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ				6,91	0,55	7,46		
			6,9				47,68	3,80	51,48		
37	E57-2-8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ (площадка)	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	1 753,75	152,81	81,79			1 906,56	111,20	5,13
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,104	182,39	15,89	8,51			198,28	11,56	0,53
38	E59-4-1	РАЗБОРКА КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ	100 М РАЗБИРАЕМЫХ СТУПЕНЕЙ	3 308,41	209,68	116,98			3 518,09	219,70	7,47
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,12	397,01	25,16	14,04			422,17	26,36	0,90
39	E68-55-5	РАЗБОРКА ПЕСЧАНОГО (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО) ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	308,78	42,34	13,54			351,12	24,64	0,66
		РАЗРЯД=2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7389 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,104	32,11	4,40	1,41			36,51	2,56	0,07
40	E59-8-2	РЕМОНТ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	100 СТУПЕНЕЙ	2 010,99	20,53	14,58	22,57	1,67	2 055,76	125,62	1,00
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,07	140,77	1,44	1,02	1,58	0,12	143,91	8,79	0,07
41	E6-252-1	БЕТОНИРОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М3	7 781,46	418,99		105,83	7,90	8 314,18	493,40	
			0,0054	42,02	2,26		0,57	0,04	44,89	2,66	
42	4/1-4-10-20-10/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3				197,53	15,37	212,90		
			0,5677				112,14	8,73	120,87		
43	E6-250-1	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ	100 М2 ОПАЛУБК И СТУПЕНЕЙ	1 776,32	25,88		418,13	33,20	2 253,53	121,80	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,054	95,92	1,40		22,58	1,79	121,69	6,58	
44	E6-251-1	АРМИРОВАНИЕ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	Т	155,61					155,61	10,67	
			0,02	3,11					3,11	0,21	
45	2/10-10/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т				2 536,39	145,08	2 681,47		
			0,02				50,73	2,90	53,63		
46	E13-86-4	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	790,55	1,54		12,56	1,00	805,65	47,96	
			0,104	82,22	0,16		1,31	0,10	83,79	4,99	
47	1/10-230-60-30/20	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150	Т				260,00	20,64	280,64		
			0,02184				5,68	0,45	6,13		
48	1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т				1 143,78	90,82	1 234,60		
			0,041184				47,11	3,74	50,85		
49	E57-23-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2 РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	998,96	53,20	36,01			1 052,16	67,40	2,47
			0,104	103,89	5,53	3,75			109,42	7,01	0,26
50	E57-23-9	НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ E57-23-1, E57-23-3	100 М2	36,76	7,76	5,24			44,52	2,48	0,36
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,104	3,82	0,81	0,54	К=4	К=4	К=4	К=4	К=4
51	4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3				180,90	14,07	194,97		
			0,4242				76,74	5,97	82,71		
52	E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	47,25					47,25	3,24	
			0,205	9,69					9,69	0,66	
53	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,73	0,22	2,95		
			3,69				10,07	0,81	10,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	E11-27-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	1 340,27	51,05	34,55	214,81	13,33	1 619,46	81,31	2,37
			0,104	139,39	5,31	3,59	22,34	1,39	168,43	8,46	0,25
55	4/1-7-20-20-10/10	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ СЕРЫЕ, ГЛАДКИЕ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, М300	М2				21,67	1,95	23,62		
			10,608				229,88	20,69	250,57		
56	E15-35-1	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ БЕТОННОЙ РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ОБЛИЦОВКИ	2 379,59	45,03	2,05	207,60	16,10	2 648,32	158,02	0,10
			0,101	240,34	4,55	0,21	20,97	1,63	267,49	15,96	0,01
57	4/1-7-20-20-10/10	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ СЕРЫЕ, ГЛАДКИЕ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, М300	М2				21,67	1,95	23,62		
			10,302				223,24	20,09	243,33		
58	E8-12-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК (для вытирания ног) РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	792,23	12,49	8,46	229,98	15,56	1 050,26	47,38	0,58
			0,016	12,68	0,20	0,14	3,68	0,25	16,81	0,76	0,01
59	4/1-4-20-10-40/50	РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛАДОЧНЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3				158,09	12,30	170,39		
			0,012				1,90	0,15	2,05		
60	1/10-270-8/18	РЕШЕТКА ПРИДВЕРНАЯ ГРЯЗЕЗАЩИТНАЯ	ШТ.				115,00	9,13	124,13		
			2				230,00	18,26	248,26		
61	E7-60-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	1 050,24	31,02	21,00			1 081,26	62,81	1,44
			0,173	181,69	5,37	3,63			187,06	10,87	0,25
62	1/10-10-10/23	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500-ДО (В УПАКОВКЕ)	КГ				0,22	0,02	0,24		
			26				5,72	0,52	6,24		
63	2/20-20-20-20/30	ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ СТАЛЬНЫЕ (ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)	М				265,43	15,18	280,61		
			17,3				4 591,94	262,61	4 854,55		
64	E9-49-1	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	100 ШТ. БОЛТОВ	222,85	1,08	0,73			223,93	13,14	0,05
			0,88	196,11	0,95	0,64			197,06	11,56	0,04
65	1/10-240-10-10/110	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ	Т				3 900,00	309,66	4 209,66		
			0,0026				10,14	0,81	10,95		
66	024-ПОГР обращение с отходами	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т					2,59	2,59		
			12,07					31,26	31,26		
67	С310-30.1 обращение с отходами	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					13,50	13,50		
			12,07					162,95	162,95		
68	С999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т				14,45		14,45		
	прием отходов		12,07				174,41		174,41		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж1 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		4 282,80	1 263,85	587,82	7 183,43	471,05	13 201,13 4 033,26 2 517,32 19 751,71	268,76	34,83
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		4 086,69	1 262,90	587,18	7 173,29	470,24	12 993,12 3 918,08 2 387,84 19 299,04	257,20	34,79
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт) ОХРиОПР = 58.54% План.приб. = 59.02% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		196,11	0,95	0,64	10,14	0,81	208,01 115,18 129,48 452,67	11,56	0,04
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ ПОГРУЗКА, Т ТРАНСПОРТИРОВКА, Т ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т		4 282,80	1 263,85	587,82	7 183,43	471,05	13 201,13 4 033,26 2 517,32 3,4 19 751,71 174,41 174,41 194,21 20 120,33 12,07 12,07 12,07	268,76	34,83
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [19751.71+0+0+0]							19 751,71		
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((4282.8+587.82)*(34/100)) * ((100-0)/100)]							1 656,01		
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1656.01+0+0+0+0+0+0+0]							1 656,01		
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [19751.71+1656.01+0]							21 407,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [4282.8*1]							1	4 282,80		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								268,76		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								34,83		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,4		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1263.85*1]							1	1 263,85		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [587.82*1]							1	587,82		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [471.05*1]							1	471,05		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								7 183,43		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [4282.8+1263.85+471.05+7183.43]								13 201,13		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								7 183,42		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [471.05*0]								471,05		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [4033.26*1]							1	4 033,26		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2517.32*1]							1	2 517,32		
	ИТОГО [13201.13+0+0+4033.26+2517.32]								19 751,71		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [19751.71+0+0+0]								19 751,71		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (((4282.8+587.82)*(34/100)) * ((100-0)/100))						34		1 656,01		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1656.01+0+0+0+0+0+0]								1 656,01		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [19751.71+1656.01+0]								21 407,72		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [21407.72+0]								21 407,72		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [21407.72+0]								21 407,72		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [21407.72-0-0-0]								21 407,72		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [21407.72*1]								21 407,72		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(21407.72+0+0-0)*1+0*1]								21 407,72		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [21407.72+0+0+0+0]								21 407,72		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [21407.72-(0+0+0)]								21 407,72		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [21407.72+0]								21 407,72		
18	СУММА НДС [21407.72*20/100]						20		4 281,54		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [21407.72+4281.54+0]								25 689,26		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 26 КОП.										
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [174.41*1]							1	174,41		
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [194.21*1]							1	194,21		
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [174.41+0+194.21]								368,62		
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [368.62*1.0239+0*1]								377,43		
	СУММА НДС [377.43*20/100]						20		75,49		
	ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [377.43+0+75.49]								452,92		
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [452.92+0]								452,92		
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [25689.26+452.92+0]								26 142,18		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрячика								
1	1/10-135-20/35 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000789	33 069,27		26,09	7,94	2 625,70	2,07
2	4/1-4-10-20-10/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ	0,5677	197,53		112,14	7,78	15,37	8,73
3	4/1-4-10-20-40/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ	0,118	168,06		19,83	7,78	13,08	1,54
4	4/1-4-10-20-20/999460 БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	МЗ	1,015	186,23		189,02	7,78	14,49	14,71
5	4/1-8-10-30-30/999570 БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ 1 КАТЕГОРИИ КЛАСС БЕТОН В2 (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 57	МЗ	1,68912	117,69		198,79	8,52	10,03	16,94
6	1/10-240-10-10/110 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ	Т	0,0026	3 900,00		10,14	7,94	309,66	0,81
7	1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,01512	531,86		8,04	7,94	42,23	0,64
8	1/10-110-50-10/285 БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,0034	202,14		0,69	7,94	16,05	0,05
9	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,0202	3,64		0,07	7,94	0,29	0,01
10	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	1,54051	1,45		2,23			
11	1/10-230-55-5/23 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-5 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,011	692,86		7,62	7,94	55,01	0,61
12	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,43	3,42		1,47	7,94	0,27	0,12
13	1/10-240-25-45/150 ГВОЗДИ ТАРНЫЕ	Т	0,000014	4 310,00		0,06	7,94	342,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КРУГЛЫЕ 2,5 X 50 ММ										
14	1/10-240-25-45/190 ГВОЗДИ ТАРНЫЕ КРУГЛЫЕ 3 X 80 ММ		КГ		0,0972	4,11		0,40	7,94	0,33	0,03
15	1/10-230-60-5/100 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)		Т		0,093184	1 143,78		106,58	7,94	90,82	8,46
16	4/1-5-30-10-10/20 ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800, 2 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ 5-20 ММ		МЗ		0,3105	17,41		5,41			
17	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)		КГ		5,79	2,73		15,81	7,94	0,22	1,27
18	1/10-110-50-20/665 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА		МЗ		0,003703	184,61		0,68	7,94	14,66	0,05
19	1/10-110-50-15/265 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА		МЗ		0,002592	525,26		1,36	7,94	41,71	0,11
20	1/10-110-50-15/365 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА		МЗ		0,0201	525,26		10,56	7,94	41,71	0,84
21	1/10-240-30-30/10 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7 X 40		Т		0,000432	16 775,00		7,25	7,94	1 331,94	0,58
22	2/10-10/10 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 8 ММ		Т		0,02	2 536,39		50,73	5,72	145,08	2,90
23	2/10-25/20 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ		Т		0,02	2 386,94		47,74	5,72	136,53	2,73
24	2/10-45/10 ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТАНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ		Т		0,00014	2 907,42		0,41	5,72	166,30	0,02
25	4/2-2-1-10/16 КАМЕНЬ БОРТОВОЙ. СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, C25/30, F250, W4		ШТ.		2	6,05		12,10	9,02	0,55	1,10
26	1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		МЗ		5,3237	0,75		3,99	7,94	0,06	0,32
27	1/10-230-40-10/113 КРАСКА ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S4), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ		КГ		6,9	6,91		47,68	7,94	0,55	3,80
28	1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА		ШТ.		0,2121	0,68		0,14	7,94	0,05	0,01
29	1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА		ШТ.		0,084	2,40		0,20	7,94	0,19	0,02
30	1/55-50-20/30 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577		Т		0,00016	10 875,00		1,74	7,94	863,48	0,14
31	1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М		М2		1,403	2,51		3,52	7,94	0,20	0,28
32	2/20-20-20-20/30 ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ СТАЛЬНЫЕ (ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)		М		17,3	265,43		4 591,94	5,72	15,18	262,61
33	1/10-170-50/5 ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4		1000 ШТ.		0,03456	160,00		5,53	7,94	12,70	0,44
34	4/1-5-50/10 ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ		МЗ		0,6426	111,72		71,79	7,94	8,87	5,70
35	4/1-5-40-10-10/30 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА		МЗ		3,3636	12,42		41,78			
36	4/1-5-40-10-10/10 ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ		МЗ		0,71424	12,42		8,87			
37	1/10-160-10/190 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ		М2		2,753502	0,81		2,23	7,94	0,06	0,17
38	4/1-7-20-20-10/10 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ СЕРЫЕ, ГЛАДКИЕ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, М300		М2		20,91	21,67		453,12	9,02	1,95	40,77
39	4/1-7-20-40-22/110011 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22, 5		М2		21,42	22,60		484,09	9,02	2,04	43,70
40	1/10-10-10/23 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500-ДО (В УПАКОВКЕ)		КГ		26	0,22		5,72	7,94	0,02	0,52
41	2/50-30-30/15 ПРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД		МЗ		0,00358	801,72		2,87	7,94	63,66	0,23
42	1/10-260-210-2/101 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ (СВЕТЛАЯ И ЧЕРНАЯ), ДИАМЕТРОМ 4 ММ - 10 ММ		Т		0,00021	2 205,00		0,46	5,72	126,13	0,03
43	1/10-260-30-31/1 ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50- 100 ММ		Т		0,00096	2 020,48		1,94	5,72	115,57	0,11
44	1/10-230-60-30/20 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ,		Т		0,02184	260,00		5,68	7,94	20,64	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150										
45	1/10-230-60-45-15/50 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100		Т		0,21045	343,79		72,35	7,94	27,30	5,75
46	4/1-4-20-10-40-40/50 РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛАДОЧНЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150		М3		0,012	158,09		1,90	7,78	12,30	0,15
47	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100		М3		0,1364	131,71		17,97	7,78	10,25	1,40
48	4/1-4-20-20-10-20/20 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150		М3		0,4242	180,90		76,74	7,78	14,07	5,97
49	4/1-4-20-20-10-10/30 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 75		М3		0,12322	147,50		18,17	7,78	11,48	1,41
50	4/1-4-20-20-20-10/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 25		М3		0,20196	151,38		30,57	7,78	11,78	2,38
51	1/10-270-8/18 РЕШЕТКА ПРИДВЕРНАЯ ГРЯЗЕЗАЩИТНАЯ		ШТ.		2	115,00		230,00	7,94	9,13	18,26
52	1/10-170-10/155 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ, ДЛИНОЙ 310-360 ММ		ШТ.		0,147	4,79		0,70	7,94	0,38	0,06
53	1/10-260-380/2 СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		4,84	11,50		55,66	5,72	0,66	3,19
54	1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНОЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)		Т		0,069	477,98		32,98	7,94	37,95	2,62
55	1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)		М2		27,21	1,24		33,74	7,94	0,10	2,72
56	1/10-230-60-30/50 ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ СТЯЖЕК МАРКИ М150/М200		М3		0,00606	138,00		0,84	7,94	10,96	0,07
57	1/10-230-60-45-10/95 ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ		Т		0,046	811,70		37,34	7,94	64,45	2,96
58	1/10-240-55-25/35 ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ДЛИНОЙ 25 ММ И БОЛЕЕ		КГ		0,07	6,99		0,49	7,94	0,56	0,04
59	1/10-140-40/150 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ		Т		0,0013	4 200,00		5,46	7,94	333,48	0,43
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							7 183,42			471,03
	в том числе:										
	материалы подрядчика							7 183,42			471,03
	Механизмы										
60	М120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)		МАШ.-Ч		0,06105	79,52		4,85			
61	М030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0,14157	43,43		6,15			
62	М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч		6,52828	0,42		2,74			
63	М110101 БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 2 М3		МАШ.-Ч		1,58465	0,33		0,52			
64	М070149 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)		МАШ.-Ч		0,0698	55,15		3,85			
65	М111100 ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ		МАШ.-Ч		1,228014	1,48		1,82			
66	М110907 ВИБРАТОРЫ		МАШ.-Ч		0,3074	0,97		0,30			
67	М121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА		МАШ.-Ч		0,8757	3,63		3,18			
68	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		1,05955	0,34		0,36			
69	М120711 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т		МАШ.-Ч		0,06534	13,25		0,87			
70	М120910 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т		МАШ.-Ч		0,02046	83,73		1,71			
71	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН		МАШ.-Ч		1,14151	35,38		40,39			
72	М050102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН		МАШ.-Ч		30,95	35,52		1 099,34			
73	М050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН		МАШ.-Ч		0,02496	2,05		0,05			
74	М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т		МАШ.-Ч		0,0101	60,46		0,61			
75	М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ.-Ч		0,19777	0,82		0,16			
76	М121601 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л		МАШ.-Ч		0,05514	61,37		3,38			
77	М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ		МАШ.-Ч		3,74912	1,05		3,94			
78	М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ		МАШ.-Ч		32,09151	0,55		17,65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)										
79	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	1,849	0,88		1,63			
80	M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ.-Ч	3,0276	0,64		1,94			
81	M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ		МАШ.-Ч	0,594	1,48		0,88			
82	M031830	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,4 Т		МАШ.-Ч	0,06864	64,15		4,40			
83	M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ.-Ч	0,0294	19,15		0,56			
84	M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ		МАШ.-Ч	0,066	3,32		0,22			
85	M110901	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 л		МАШ.-Ч	0,0275	15,41		0,42			
86	M110610	СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 МЗ		МАШ.-Ч	0,03672	21,88		0,80			
87	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.-Ч	1,94752	21,54		41,95			
88	M010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)		МАШ.-Ч	0,06534	51,97		3,40			
89	M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,1566	1,37		0,21			
90	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч	0,4572	4,62		2,11			
91	M060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,65 МЗ		МАШ.-Ч	0,1958	68,53		13,42			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							1 263,81			

Составил инженер УЦХО



Свидерская Л.А.

**РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА
с учетом прогнозных индексов и налогов**

на Текущий ремонт крыльца здания в ГУО "Детский сад № 513 г.Минска", ул.Космонавтов, 19
(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на	01.07.2026
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	21 407,72
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч.	368,62
стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	368,62
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	21 776,34
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	


	СМР	Оборудование	Прочие
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства	1,009	1,0026	1,0119
Ставка налога, %	20	20	20

Дата начала выполнения подрядных работ	24.08.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ	11.09.2026
Количество календарных дней выполнения работ	19

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей	К-во календарных дней выполнения работ, дн.	Норма задела, %	Прогнозный индекс	Средства, учитыв. прим. прогноз. индексов, рублей	Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подрядные работы								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.08.2026, прогн.инд.=1.009), в т.ч.	21 600,39	X	X	X	X	X	X	X
с 24 по 31 Августа 2026г.	9 094,90	8	42,10526	1,009	81,85	9 176,75	1 835,35	11 012,10
с 1 по 11 Сентября 2026г.	12 505,49	11	57,89474	1,0181	226,35	12 731,84	2 546,37	15 278,21
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	X	19	X	X	308,20	21 908,59	4 381,72	26 290,31
в т.ч. налоги								4 381,72
Мероприятия по обращению с отходами								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.08.2026, прогн.инд.=1.0119), в т.ч.	373,01	X	X	X	X	X	X	X
с 24 по 31 Августа 2026г.	157,06	8	42,10526	1,0119	1,87	158,93	31,79	190,72
с 1 по 11 Сентября 2026г.	215,95	11	57,89389	1,0239	5,16	221,11	44,22	265,33
Итого стоимость мероприятий по обращению с отходами	X	19	X	X	7,03	380,04	76,01	456,05
в т.ч. налоги								76,01
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								26 746,36
в т.ч. налоги								4 457,73

Наименование затрат	Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей	Средства на применение прогнозных индексов		Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей	Стоимость доп. работ, с налогами, рублей	Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
		с даты разработки на начало строительства, рублей	с даты начала строительства на дату окончания, рублей					
Подрядные работы	21 407,72	192,67	308,20	21 908,59	4 381,72	26 290,31		26 290,31
Прочие средства, в т.ч.	368,62	4,39	7,03	380,04	76,01	456,05		456,05
мероприятия по обращению с отходами	368,62	4,39	7,03	380,04	76,01	456,05		
Итого	21 776,34	197,06	315,23	22 288,63	4 457,73	26 746,36		26 746,36

Заказчик инженер УЦХО
(должность)


(подпись)

Свидерская Л.А.
(инициалы, фамилия)