

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В КВАРТИРЫ

Многоквартирный жилой дом по ул.Бобруйской,2 в г.Кличеве. 2 очередь

<u>№</u>	<u>СТБ, ГОСТ</u>	<u>Наименование</u>	<u>Кол.</u>	<u>Масса</u>	<u>Примечание</u>
1	СТБ 2433-2015	ДВ2 С Г 21-10 Л П	16	95,4	Цвет по согласованию

Дюбель-анкер L=202 мм 96 шт

RAL 8017

Технические хар-ки наружных дверных блоков должны удовлетворять следующие требования:

класс по воздухопроницаемости - А

категория по звукоизоляции - В

класс устойчивости к воздействию механических нагрузок (по прочности) - 2

Перед изготовлением дверных блоков изготовитель должен произвести в присутствии представителя заказчика контрольный обмер проемов на строительном объекте!

- Дверные блоки выполнять согласно требованиям СТБ 2433-2015. Технические требования по СТБ 2433-2015 к дверям ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
- Установку дверных заполнений по узлам фирмы-изготовителя с учетом требований ТКП 45-3.022-223-2010. Двери должны удовлетворять требованиям по надежности конструкции и обеспечивать механические параметры, приведенные в п.4.1.2.2-4.1.2.7 СТБ 2433-2015.
- По контуру притвора дверных блоков внутренних входных в квартиры установить прокладки.
- Все применяемые материалы должны быть сертифицированными и соответствовать строительным, санитарно-техническими противопожарным нормам.
- На путях эвакуации применять негорючие материалы.
- Входные двери в квартиры - выполнить усиленными.
- Все крепежные детали должны быть стойкими к коррозии. Узлы крепления, детали установки дверных блоков должны соответствовать требованиям ТКП 45-3.02-223-2010 "Заполнение оконных и дверных проемов. Правила проектирования".
- Дверные блоки должны быть укомплектованы замками не ниже 3 класса по ГОСТ 5089 (сопротивление взлому не ниже 4 категории по ГОСТ 30109-94), которые могут открыты изнутри без ключа.
- Наружные эвакуационные двери зданий не должны иметь запоров, которые не могут быть открыты изнутри при пожаре. Допускается устройство электромагнитных замыкателей, срабатывающих вручную, дистанционно и автоматически (от установок пожарной автоматики).
- Ширина проема при открывании дверного полотна - не менее 0,8 м., высота не менее 1,95 м.
- Внутреннее покрытие: МДФ-панель толщиной не менее 8 мм. на каркасе, с минимальной толщиной металла дверного полотна 1,5 мм.
- Пороги в дверных проемах на путях эвакуации должны быть высотой не более 0,06 м.
- Дверные блоки будут устанавливаться в ж/б стеновую панель тол. 160 мм, крепление дверной коробки должно быть через "проушины" (закладные детали) расположенные на дверной коробке.
- На лицевой поверхности дверной коробки и полотна должны отсутствовать отверстия не предусмотренные для эксплуатации данного дверного блока.
- Профиль дверной коробки должен обеспечивать не попадание монтажной пены внутрь профиля дверной коробки в месте установки дверного замка.
- Заделку зазоров между коробкой и стеной произвести монтажной пеной СНБ 1.03.07-04.
- Поверхность металлических элементов дверных блоков, примыкающих к бетону, поверхности стальных закладных деталей должны быть защищены от коррозии. На металлические элементы дверных блоков должно быть нанесено защитно-декоративное покрытие.
- Предоставить информацию по основным размерам сечения профиля дверной коробки и полотна, а так же по конструкций притвора полотна к коробке.
- Обязательно предоставить цветное изображение предлагаемого изделия для согласования с заказчиком.
- Все двери должны иметь полную заводскую готовность, быть укомплектованы необходимыми изделиями, уплотняющими прокладками, наличниками, фурнитурой и т.д. (фурнитуру, запоры, замки и отделку согласовать с Заказчиком). Дверные наличники выполнить в комплекте с дверными блоками из того же материала в цвет дверей.
- Для дверей должны быть выполнены мероприятия для предохранения от механических повреждений, снижения уровня шума и теплопотерь в здании.
- Двери должны поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировании и хранении.

23. Двери должны поставляться с установленными в полном объеме замочно-скобяными изделиями.
24. Дверные блоки должны иметь законченное исполнение: коробка с навешенными на петли полотнами, с нанесенным на поверхности отделочным, защитным, защитно-декоративным покрытием, с установленными приборами, вспомогательными устройствами. Приборы и их части, выступающие за габариты дверных блоков, алюминиевые раскладки, алюминиевые элементы блоков, монтажные крепежные элементы допускается поставлять в отдельной упаковке с блоками.
25. Поставщик обязан произвести установку деталей, поставленных в отдельной упаковке в комплекте с блоками согласно п.24, а так же замочно-скобяных изделий не позднее 3-х дней с момента установки всех дверных блоков на строительном объекте.
26. На переговоры участники должны предоставить цветное изображение предполагаемого изделия для согласования с Заказчиком, информацию по основным размерам сечения профиля дверной коробки и полотна, а так же по конструкции притвора полотна к коробке.
27. Сопротивление теплопередачи дверей, устанавливаемых в наружных стенах отапливаемых зданий, должно быть не менее 0,6 значения требуемого сопротивления теплопередачи наружных стен, определяемого в соответствии с СН 2.04.01-2020, согласно СТБ 2433-2015.
28. Для дверей должны быть выполнены мероприятия для предохранения от механических повреждений, снижения уровня шума и теплопотерь в здании.
29. Организация-поставщик дверных блоков должна произвести контрольный обмер существующих проемов до их изготовления и поставки.

Исполнитель:

15.05.2026 г.

Гусев 22.07.2021.

Пустовалова И.В.