

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Городской детский
реабилитационный центр «Палеска»

Н.П.Лесовая
(подпись)

« 03 » 2020

"OK" * 03 20 26 r

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: -

Текущий ремонт стен палат пост №2, №3, №4, №5 главного корпуса, расположенного по адресу: УЗ "Городской детский центр медицинской реабилитации "Пралеска", Минская область, Воложинский район, а.г. Раков, ул. Парковая, д.30

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.03.2026

СТОИМОСТЬ 15 085.00 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Минская обл., Воложинский, Любанский, Стародорожский р-он, База НРР 2022г.											
00000/24000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены											
1	E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	73,50					73,50	5,04	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	8,29	609,32					609,32	41,78	
2	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				2,70	0,38	3,08		
			99,48				268,60	37,80	306,40		
3	E61-2-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	3.347,29	24,12	16,33	303,07	48,77	3.723,25	203,07	1,12
		РАЗРЯД=3,8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,168	562,34	4,05	2,74	50,92	8,19	625,50	34,12	0,19
4	E62-16-4	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%	100 М2	410,46	2,15	1,46	410,76	58,15	881,52	25,64	0,10
		РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	8,29	3.402,71	17,82	12,10	3.405,20	482,06	7.307,79	212,56	0,83
5	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОТХОДЫ									
6	E51-7-1	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	Т	8,75					8,75	0,60	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИ СМР	0,56784	4,97					4,97	0,34	
7	C310-50,4 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ, КЛАСС ГРУЗА IV	Т					43,54	43,54		
			0,56784					24,72	24,72		
8	C999-9900.72 прием отходов	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ) Примечание: определить при смр	Т				14,45		14,45		
			0,56784				8,21		8,21		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24000		4.579	22	15	3.725	553	8.879	288,80	1,02
		ОХР и ОПР							3.851		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2.347		
		ИТОГО С-ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							15.077		
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		4.579	22	15	3.725	553	8.879	288,80	1,02
		ОХРиОПР = 83.83%							3.851		
		План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115							2.347		
		ИТОГО							15.077		
		ИТОГО		4.579	22	15	3.725	553	8.879	288,80	1,02
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						25	25		
		ОХР и ОПР							3.851		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2.347		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,8		
		ВСЕГО							15.077		
		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:					8		8		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					8		8		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							15.085		
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ									
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т							0,56784		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [15077+0+0+0]							15.077		
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ							1.562		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[[((4579+15)*(34/100)) * ((100-0)/100)]]									
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1562+0+0+0+0+0+0]									
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [15077+1562+0]									
		1.562									
		16.639									
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [4579*1]									
		1									
		4.579									
		ТРУДОЕМКОСТЬ									
		288,80									
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ									
		1,02									
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									
		3,8									
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [22*1]									
		1									
		22									
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [15*1]									
		1									
		15									
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [553*1]									
		1									
		553									
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [25]									
		25									
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО									
		3.725									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [4579+22+553+3725]									
		8.879									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА									
		3.725									
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [553-0]									
		553									
		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [3851*1]									
		1									
		3.851									
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2347*1]									
		1									
		2.347									
		ИТОГО [8879+0+0+3851+2347]									
		15.077									
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [15077+0+0+0]									
		15.077									
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ									
		34									
		1.562									
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1562+0+0+0+0+0+0]									
		1.562									
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [15077+1562+0]									
		16.639									
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [16639+0]									
		16.639									
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [16639+0]									
		16.639									
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [16639-0-0-0]									
		16.639									
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ									
		1									
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [16639*1]									
		16.639									
		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ									
		1									
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(16639+0+0-0)*1+0*1]									
		16.639									
		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [16639+0+0+0+0+0]									
		16.639									
		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [16639-(0+0+0)]									
		16.639									
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [16639+0]									
		16.639									
		СУММА НДС [16639*20/100]									
		20									
		3.328									
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [16639+3328+0]									
		19.967									
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕВЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДЕВЯТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.									
		СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [8*1]									
		1									
		8									
		ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [8+0+0]									
		8									
		ИТОГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [(0+8)*1]									
		8									
		СУММА НДС (ПРОЧИЕ СРЕДСТВА) [8*20/100]									
		20									
		2									
		ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [8+0+2]									
		10									
		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [19967+10+0]									
		19.977									

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои-мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	1,0777	3,64		3,92	14,14	0,51	0,55
2	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	1,9896	3,34		6,65			
3	1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ	99,48	2,70		268,60	14,14	0,38	37,80
4	1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	431,08	7,19		3.099,47	14,14	1,02	439,70
5	1/55-20-20/60 ПЕМЗА ИСКУССТВЕННАЯ	МЗ	0,006632	11.546,67		76,58	14,14	1.632,70	10,83
6	4/1-4-20-10-10-10/20 РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ, В СООТНОШЕНИИ 1:2,5	МЗ	0,3696	137,76		50,92	16,09	22,17	8,19
7	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	13,264	4,96		65,79	14,14	0,70	9,28
8	1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,04974	3.072,22		152,81	14,14	434,41	21,61
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					3.724,74			5