

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач *Н.П. Демидова*
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
26. 03 2026 г.

ЗАКАЗЧИК: УЗ "Городской детский центр медицинской реабилитации "Пралеска"

АДРЕС: Минская обл., Воложинский р-он, а.г. Раков, ул. Парковая, д.30.

УНП: 100663173

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Текущий ремонт стен коридоров пост №5 главного корпуса

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

Текущий ремонт стен коридоров пост №5 главного корпуса

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.03.2026

СТОИМОСТЬ

20 451.00 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Минская обл., Воложинский, Любанский, Стародорожский р-он, Прогн. индекс СМР = 1.0272, оборудование = 1.0078, прочие = 1.0361, База НРР 2022г.											
00000/24020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные работы											
1	E63-19-6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОУРыОПР=83.83%. План=45.87%	100 М2	395,22	6,28	4,81			401,50	27,10	0,33
			0,0175	6,92	0,11	0,08			7,03	0,47	0,01
2	E10-7-3	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ, 16 ММ/ОТБОЙНАЯ ДОСКА РАЗРЯД=3,7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОУРыОПР=83.83%. План=45.87%	100 М2 ОБШИВК И СТЕН	1 174,39	17,02	11,76			1 191,41	72,29	0,81
			0,075	88,08	1,28	0,88	K=0	K=0	89,36	5,42	0,06
3	1/10-100-35/45	ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ С ОРИЕНТИРОВАННЫМИ ДРЕВЕСНЫМИ ЧАСТИЦАМИ ОСП-3 (ОСВ-3), ТОЛЩИНОЙ 22 ММ/ДОСКА ОТБОЙНАЯ Н=0.2 возвр. мат. без явл. в пок.	100 М2	0,075							
4	E57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОУРыОПР=83.83%. План=45.87%	100 М РАЗБИРАЕ МОГО ПЛИНТУС А	50,75			K=1.2	K=1.2	50,75	3,48	
			0,842072	42,74					42,74	2,93	K=1.2
5	E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОУРыОПР=83.83%. План=45.87%	100 М2	88,20			K=1.2	K=1.2	88,20	6,05	K=1.2
			0,7592	66,96					66,96	4,59	
6	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ЛИГНЕРГИОННАЯ (Л) Примечание: 0,12	КГ	9,1104				2,31	0,33	2,64	
								21,05	3,01	24,06	
7	E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОУРыОПР=83.83%. План=45.87%	100 М2	3 902,70	7,16	5,24	2,95	0,26	3 913,07	230,11	0,36
			0,7592	2 962,93	5,44	3,98	2,24	0,20	2 970,81	174,70	0,27
8	1/10-230-95/110	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	1000 ШТ.	0,30368			8,24	1,17	9,41		
							2,50	0,36	2,86		
9	1/10-230-65-20-20/85	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕРОМ 600 X 300 ММ	М2	78,9568			46,39	3,27	49,66		
							3 662,81	258,19	3 921,00		
10	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТАННАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 Примечание: 6,5КГ/М2	Т	0,49348			513,37	40,76	554,13		
							253,34	20,11	273,45		
11	1/10-230-60-15/25	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ) Примечание: 0,22	Т	0,016702			3 132,57	248,73	3 381,30		
							52,32	4,15	56,47		
12	E15-310-1	УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМ РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОУРыОПР=83.83%. План=45.87%	100 М	159,20	0,04				159,24	9,11	
			0,6326	100,71	0,03				100,74	5,76	K=1.2

13	1/10-230-55-20/185П	Кромочный овалный уголок О10 натуральный алюминий	М			2,92	0,41	3,33				
				64,5252		188,41	26,46	214,87				
14	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т			363,52	51,40	414,92				
				0,003954		1,44	0,20	1,64				
15	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	756,96	0,65	0,35	141,35	19,95	918,91	51,07	0,02	
		РАЗРЯД=3,1, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8739 ОХРМОПР=83,83%, План=45,82%		1,6589	1 255,72	К=1.2 1,08	К=1.2 0,58	234,49	33,10	1 524,39	К=1.2 84,72	К=1.2 0,03
16	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ			2,70	0,38	3,08				
				29,8602		80,62	11,35	91,97				
17	1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ			0,96	0,14	1,10				
				182,479		175,18	25,55	200,73				
18	E62-17-5	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100 М2	740,40	4,59	3,36	542,34	76,87	1 364,20	46,25	0,23	
		РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439 ОХРМОПР=83,83%, План=45,82%		1,033	764,83	4,74	3,47	560,24	79,41	1 409,22	47,78	0,24
19	E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	88,09					88,09	6,04		
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРМОПР=83,83%, План=45,82%		1,033	91,00				91,00	6,24		
20	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ			2,70	0,38	3,08				
				12,396		33,47	4,71	38,18				
21	E69-13-4	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ ПРИМ В ПЛИТКЕ ПОД РОЗЕТКИ	100 ОТВЕРСТ ИЙ	285,13	5,50				290,63	16,81		
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРМОПР=83,83%, План=45,82%		0,25	71,28	К=1.2 1,38	К=1.2			К=1.2 72,66	К=1.2 4,20	
22	E69-13-6	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДИАМЕТРА СВЫШЕ 10 ММ К НОРМЕ E69-13-4	100 ОТВЕРСТ ИЙ	499,64	9,66				509,30	29,46		
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРМОПР=83,83%, План=45,82%		0,25	124,91	К=1.2*5 2,42	К=1.2*5	К=5	К=5	К=1.2*5 127,33	К=1.2*5 7,37	
23	E62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 247,94	0,50	0,35	135,19	19,15	1 402,78	79,13	0,02	
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРМОПР=83,83%, План=45,82%		0,0415	51,79	К=1.2 0,02	К=1.2 0,01	5,61	0,79	58,21	К=1.2 3,28	К=1.2
24	E67-12-2	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	1 377,38			18,53	1,06	1 396,97	77,28		
		РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0509 ОХРМОПР=61,01%, План=35,49%		0,25	344,35	К=1.2	К=1.2	4,63	0,27	349,25	К=1.2 19,32	К=1.2
25	5/30-30-4-1-2-2/22	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-289	ШТ.			4,76	0,27	5,03				
				15		71,40	4,05	75,45				
26	5/30-30-4-1-1/57	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С1 10-866 ОДНОКЛАВИШНЫЙ СО СВЕТОЙ ИНДИКАЦИЕЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ.			6,52	0,37	6,89				
				10		65,20	3,70	68,90				
27	E65-13-24	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ	100 ПРИБОРО В	4 837,67	61,81	42,70	128,80	18,22	5 046,50	285,24	2,93	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРМОПР=78,0%, План=43,58%		0,01	48,38	К=1.2 0,62	К=1.2 0,43	1,29	0,18	50,47	К=1.2 2,85	К=1.2 0,03
28	1/10-230-40-20/37	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЛАЯ	Т			7 295,84	1 031,63	8 327,47				
				0,0001		0,73	0,10	0,83				
29	3/4-80-10-20/20	Умывальник Керамин Эридан 60 ФС мебельный с отверстием белый	КОМПЛ.			110,93	8,84	119,77				
				1		110,93	8,84	119,77				
30	1/10-10-10/134	ЦЕМЕНТ ГЛИНОЗЕМИСТЫЙ (В УПАКОВКЕ)	Т			1 663,55	117,11	1 780,66				
				0,00008		0,13	0,01	0,14				
31	E65-12-7	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	100 ШТ.	4 273,92	1,78	1,22	4 669,29	380,58	9 325,57	252,00	0,08	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРМОПР=78,0%, План=43,58%		0,01	42,74	К=1.2 0,02	К=1.2 0,01	46,69	3,81	93,26	К=1.2 2,52	К=1.2
32	3/4-140-20/30	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛ.			45,38		45,38				
	возвр. мат. без пвх в пок			1		45,38		45,38				
33	E10-35-1	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР.)	100 ИЗДЕЛИЙ	1 095,98	103,44	71,44	1 569,28	206,42	2 975,12	75,15	4,90	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРМОПР=83,83%, План=45,82%		0,01	10,96	1,03	0,71	15,69	2,06	29,74	0,75	0,05
34	2/50-35-10/5П	Тумба Лайт 60 (Эридан 60 ФС)	М2			156,67	22,15	178,82				
				1		156,67	22,15	178,82				
35	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОТХОДЫ										
36	E51-7-1	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	Т	10,50					10,50	0,72		
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРМОПР=83,83%, План=45,82%		0,178078	1,87	К=1.2	К=1.2			К=1.2 1,87	К=1.2 0,13	
37	C310-50.4	ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ, КЛАСС ГРУЗА IV	Т					42,25	42,25			
	перевозка			0,178078				7,52	7,52			


900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, Т ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	14,45	14,45					
прием отходов	Примечание: определить при смр	0,178078	2,57	2,57				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24020	6 076	18	10	5 747	520	12 361	373,03
	ОХР и ОПР						5 019	
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						3 067	
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ						20 447	
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)	5 641	18	10	5 446	499	11 604	348,34
	ОХРиОПР = 83.83%						4 737	
	План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115						2 887	
	ИТОГО						19 228	
	ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)	344			141	8	493	19,32
	ОХРиОПР = 61.01%						210	
	План.приб. = 35.49% * Ктек.ремонт=1.115						136	
	ИТОГО						839	
	ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской местности	91	1		160	13	265	5,37
	ОХРиОПР = 78.9%						72	
	План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115						44	
	ИТОГО						381	
	ИТОГО	6 076	19	10	5 747	520	12 362	373,03
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА					8	8	
	ОХР и ОПР						5 019	
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						3 067	
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						3,8	
	ВСЕГО						20 448	
	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:				3		3	
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ				3		3	
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ						20 451	
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ				45		45	
	В Т.Ч. БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ В ИТОГИ				45		45	
	МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ							
	ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т						0,178078	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [20448+0+0+0]						20 448	
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((6076+10)*(34/100)) * ((100-0)/100))]						2 069	
	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2069+0+0+0+0+0+0]						2 069	
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [20448+2069+0]						22 517	
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [6076*1]					1	6 076	
	ТРУДОЕМКОСТЬ						373,03	
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ						0,69	
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						3,8	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [19*1]					1	19	
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [10*1]					1	10	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [520*1]					1	520	
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [8]						8	
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО						5 747	
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [6076+19+520+5747]						12 362	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
1.1	МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА, ПРИНЯТЫЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ						3 663	
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА						2 084	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [520-0]						520	
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [5019*1]					1	5 019	
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3067*1]					1	3 067	
	ИТОГО [12362+0+0+5019+3067]						20 448	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [20448+0+0+0]						20 448	
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((6076+10)*(34/100)) * ((100-0)/100))]			34			2 069	
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2069+0+0+0+0+0+0]						2 069	
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [20448+2069+0]						22 517	
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [22517+0]						22 517	
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ							
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [22517+0]						22 517	
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [22517-0-3663-0]						18 854	
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ					1	18 854	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [18854*1]						18 854	
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 03/2026 по 05/2026)					1,0272	23 129	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(18854+3663+0-0)*1.0272+0*1]						23 129	
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [23129+0+0+0+0+0]						3 763	
	МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА С УЧЕТОМ ОТКЛОНЕНИЙ (-) [3663*1.0272+0]						19 366	
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [23129-(3763+0+0)]						19 366	
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [19366+0]						3 873	
18	СУММА НДС [19366*20/100]				20		23 239	
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [19366+3873+0]							
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ТРИ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.							
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [3*1]					1	3	
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [3+0+0]						3	
	ИТОГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [(0+3)*1.0361]						3	
	СУММА НДС (ПРОЧИЕ СРЕДСТВА) [3*20/100]				20		1	
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [3+0+1]						4	
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [23239+4+0]						23 243	

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои- мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	5/20-30-5/1 БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 УЗ/5	100 ШТ.	0,51	8,25		4,21	5,73	0,47	0,24
2	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,59035	3,64		2,15	14,14	0,51	0,30
3	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	0,603784	2,98		1,80			
4	5/30-30-4-1-1/57 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С1 10-866 ОДНОКЛАВИШНЫЙ СО СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ.	10	6,52		65,20	5,73	0,37	3,70
5	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,12	3,39		0,41	14,14	0,48	0,06
6	1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ	42,2562	2,70		114,09	14,14	0,38	16,06
7	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	9,1104	2,31		21,05	14,14	0,33	3,01
8	2/50-30-30/40 ДЕТАЛИ ПОГОНАЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ШТАПИКИ	М	4	3,30		13,20	14,14	0,47	1,88
9	1/10-235-3/20 КАБОЛКА	Т	0,00007	10 250,00		0,72	14,14	1 449,35	0,10
10	1/10-230-60-15/25 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)	Т	0,016702	3 132,57		52,32	7,94	248,73	4,15
11	1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	58,0615	3,61		209,60	14,14	0,51	29,61
12	1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	65,079	7,11		462,71	14,14	1,01	65,73
13	1/10-230-40-20/37 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЛАЯ	Т	0,0001	7 295,84		0,73	14,14	1 031,63	0,10
14	1/10-230-40-20/109 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СЕРАЯ	Т	0,000668	4 556,67		3,04	14,14	644,31	0,43
15	1/10-230-95/110 КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	1000 ШТ.	0,30368	8,24		2,50	14,14	1,17	0,36
16	1/10-230-55-20/185П Кромочный овальный уголок О10 натуральный алюминий	М	64,5252	2,92		188,41	14,14	0,41	26,46
17	1/10-235-3/47 ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,025	56,34		1,41	14,14	7,97	0,20
18	1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,3965	6,83		2,71	14,14	0,97	0,38
19	1/55-20-20/60 ПЕМЗА ИСКУССТВЕННАЯ	МЗ	0,003719	11 546,67		42,94	14,14	1 632,70	6,07
20	1/10-260-500-5/5 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1, 6 КГ	Т	0,00035	5 960,00		2,09	6,07	361,77	0,13
21	1/10-230-60-35/40 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВочная, ЦЕМЕНТная, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,49348	513,37		253,34	7,94	40,76	20,11
22	1/10-230-60-35/19 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВочная, ЦЕМЕНТная, УНИВЕРСАЛЬная, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,003954	363,52		1,44	14,14	51,40	0,20
23	5/30-30-4-1-2-2/22 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬная РС16-289	ШТ.	15	4,76		71,40	5,73	0,27	4,05
24	3/4-140-20/30 СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА НАСТОЛЬНЫЕ, С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЭРАТОРОМ	КОМПЛ.	1	45,38		45,38	7,97	3,62	3,62
25	2/50-35-10/5П Тумба Лайт 60 (Эридан 60 ФС)	М2	1	156,67		156,67	14,14	22,15	22,15
26	3/4-80-10-20/20 Умывальник Керамин Эридан 60 ФС мебельный с отверстием белый	КОМПЛ.	1	110,93		110,93	7,97	8,84	8,84
27	1/10-10-10/134 ЦЕМЕНТ ГЛИНОЗЕМИСТЫЙ (В УПАКОВКЕ)	Т	0,00008	1 663,55		0,13	7,04	117,11	0,01
28	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬная НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	6,6295	4,96		32,88	14,14	0,70	4,64
29	1/10-230-60-40/10 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШная, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРальная (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТная (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ	182,479	0,96		175,18	14,14	0,14	25,55
30	1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯная	Т	0,015702	2 858,34		44,88	14,14	404,17	6,35
31	1/10-240-55-10/75 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 40 ММ	Т	0,00007	4 540,00		0,32	14,14	641,96	0,04
32	5/30-40-2/23 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОНная ЛЕНТА ПВХ	КГ	0,0275	15,48		0,43	5,73	0,89	0,02
	Материалы заказчика, принятые на отв. хранение								
33	1/10-230-65-20-20/85 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВанные, С АНТИБАКТЕРИАЛЬным ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕРОМ 600 X 300 ММ	М2	78,9568	46,39		3 662,81	7,04	3,27	258,19
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО						5 747,08			512,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	1/10-230-40-20/37	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЛАЯ	T				7 295,84	1 031,63	8 327,47
			0,0001				0,73	0,10	0,83
29	3/4-80-10-20/20	Умывальник Керамин Эридан 60 ФС мебельный с отверстием белый	КОМПЛ.				110,93	8,84	119,77
			1				110,93	8,84	119,77
30	1/10-10-10/134	ЦЕМЕНТ ГЛИНОЗЕМИСТЫЙ (В УПАКОВКЕ)	T				1 663,55	117,11	1 780,66
			0,00008				0,13	0,01	0,14
31	E65-12-7	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	100 ШТ.	4 273,92	1,78	1,22	4 669,29	380,58	9 325,57
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58% Примечание: 1.2. Ктек.ремонт=1.115	0,01	42,74	0,02	0,01	46,69	3,81	93,26
32	3/4-140-20/30	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛ.				45,38		45,38
	возвр. мат. без вкл. в пок		1				45,38		45,38
33	E10-35-1	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР.)	100 ИЗДЕЛИЙ	1 095,98	103,44	71,44	1 569,28	206,42	2 975,12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИ СМР	0,01	10,96	1,03	0,71	15,69	2,06	29,74
34	2/50-35-10/5П	Тумба Лайт 60 (Эридан 60 ФС)	M2				156,67	22,15	178,82
			1				156,67	22,15	178,82
35	ПРИМЕЧАНИЕ: ОТХОДЫ								
36	E51-7-1	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	T	10,50					10,50
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИ СМР	0,178078	1,87	K=1.2	K=1.2			1,87
37	C310-50.4	ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ, КЛАСС ГРУЗА IV	T					42,25	42,25
	перевозка		0,178078					7,52	7,52
38	C999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	T				14,45		14,45
	прием отходов	Примечание: определить при смр	0,178078				2,57		2,57
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24020		6 076	18	10	5 747	520	12 361
		ОХР и ОПР							5 019
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 067
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							20 447
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		5 641	18	10	5 446	499	11 604
		ОХРиОПР = 83.83%							4 737
		План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115							2 887
		ИТОГО							19 228
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)		344			141	8	493
		ОХРиОПР = 61.01%							210
		План.приб. = 35.49% * Ктек.ремонт=1.115							136
		ИТОГО							839
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской местности		91	1		160	13	265
		ОХРиОПР = 78.9%							72
		План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115							44
		ИТОГО							381
		ИТОГО		6 076	19	10	5 747	520	12 362
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						8	8
		ОХР и ОПР							5 019
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 067
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,8
		ВСЕГО							20 448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							20 447
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							6 076
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							18
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							10
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							5 747
		ТРАНСПОРТ							520
		ОХР и ОПР							5 019
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 067
		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:					3		3
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					3		3
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							20 451
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							373,03
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							0,69
		ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ					45		45
		В Т.Ч. БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ В ИТОГИ					45		45
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ							
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т							0,178078
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [20448+0+0+0]							20 448
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (((6076+10)*(34/100)) * ((100-0)/100))							2 069
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2069+0+0+0+0+0+0]							2 069
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [20448+2069+0]							22 517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [6076*1]							1	6 076
	ТРУДОЕМКОСТЬ								3,03
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								0,69
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,8
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [19*1]							1	19
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [10*1]							1	10
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [520*1]							1	520
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [8]								8
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								5 747
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [6076+19+520+5747]								12 362
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
1.1	МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА, ПРИНЯТЫЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ								3 663
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								2 084
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [520-0]								520
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [5019*1]							1	5 019
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3067*1]							1	3 067
	ИТОГО [12362+0+0+5019+3067]								20 448
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [20448+0+0+0]								20 448
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[(6076+10) * (34/100)] * ((100-0)/100)]						34		2 069
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2069+0+0+0+0+0+0]								2 069
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [20448+2069+0]								22 517
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [22517+0]								22 517
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ								
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [22517+0]								22 517
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [22517-0-3663-0]								18 854
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [18854*1]								18 854
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 03/2026 по 05/2026)							1,0272	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(18854+3663+0-0)*1.0272+0*1]								23 129
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [23129+0+0+0+0+0]								23 129
	МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА С УЧЕТОМ ОТКЛОНЕНИЙ (-) [3663*1.0272+0]								3 763
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [23129-(3763+0+0)]								19 366
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ, ОТ ВЫРУЧКИ [19366+0]								19 366
18	СУММА НДС [19366*20/100]						20		3 873
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [19366+3873+0]								23 239
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ТРИ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.								
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [3*1]							1	3
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [3+0+0]								3
	ИТОГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [(0+3)*1.0361]								3
	СУММА НДС (ПРОЧИЕ СРЕДСТВА) [3*20/100]						20		1
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [3+0+1]								4
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [23239+4+0]								23 243

Составил инженер по техническому надзору
(должность служащего)



ЕЮ Юутько
(подпись)

(инициалы, фамилия)