

СОГЛАСОВАНО
ООО «Яновити Партнеры»
Директор
(должность)
А.А. Жуковская
(инициалы, фамилия)
2026
Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

УТВЕРЖДАЮ
Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
Главный врач
(подпись)
В.В. Зайцев
(инициалы, фамилия)
2026

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА: «Текущий ремонт оперблока 3,4,5,6 этажа «УЗ МОДКБ», частичная замена окон»

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: «Текущий ремонт оперблока 3,4,5,6 этажа «УЗ МОДКБ», частичная замена окон»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026

СТОИМОСТЬ 175 719.82 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Минская обл., Минский р-он, База НРР 2022г.											
1 3 этаж											
1 E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 КОРОБОК	2 143,13	136,36	67,90				2 279,49	146,95	4,12
	Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,15	321,47	20,45	10,19				341,92	22,04	0,62
2 E56-2-2	Снятие остекленных оконных переплетов	100 М2 ПЕРЕПЛ. ЕТА	806,96	25,07	16,97				832,03	55,33	1,16
	Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,405	326,82	10,15	6,87				336,97	22,41	0,47
3 E10-101-3	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 3 м2	100 М2	2 556,62	8,39			14,19	2,01	2 581,21	150,74	
	Разряд=4, межд.коэфф.=1.0 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,405	1 035,43	3,40			5,75	0,81	1 045,39	61,05	
4 2/40-10-10-150/10	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля 1750-1500 (окна делятся на две створки по центру и все створки открываются и ставятся на проветривание. на каждом окне по две оконные ручки с замками.)	М2					323,25	45,71	368,96		
		40,5					13 091,63	1 851,26	14 942,89		
5 1/10-240-30-45/13	Дюбель металлический рамный 10 x 152	1000 ШТ.					379,00	53,59	432,59		
		0,1782					67,54	9,55	77,09		
6 E10-264-2	Установка противомоскитной сетки	100 ШТ.	240,54	6,91					247,45	15,25	
	Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,15	36,08	1,04					37,12	2,29	
7 2/40-30/999131	Противомоскитная сетка	М2					65,40	9,25	74,65		
		40,5					2 648,70	374,63	3 023,33		
8 1/10-240-55-20/20	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 x 25 мм	1000 ШТ.					8,92	1,26	10,18		
		0,1212					1,08	0,15	1,23		
9 E10-103-1	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м	100 М	246,60				445,04	62,31	753,95	15,64	
	Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,975	240,44				433,91	60,75	735,10	15,25	
10 E10-224-1	Демонтаж отливов из оцинкованной стали	100 М	161,98	0,58					162,56	10,27	
	Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,255	41,30	0,15					41,45	2,62	
11 E10-224-1	Установка отливов из оцинкованной стали	100 М	539,94	1,93			130,49	20,57	692,93	34,24	

	Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охрипр=83.83%, план=45.82%		0,255	137,68	0,49		33,27	5,25	176,69	8,73	
12 1/10-240-38/115	Кронштейн крепежный 150 x 50, 180 x 50, 230 x 50 (оцинкованная сталь 1,2 мм)	ШТ.					0,63	0,09	0,72		
			61,2				38,56	5,51	44,07		
13 2/20-100-20/70	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 450 мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной	М					11,51	0,70	12,21		
			25,5				293,51	17,85	311,36		
14 Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	100 М2 ПОДКО ННОЙ ДОСКИ	1 662,04						1 662,04	113,96	
	Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охрипр=83.83%, план=45.82%		0,051	84,76		K=1.2 K=1.2			84,76	5,81	K=1.2 K=1.2
15 Е10-280-1	Установка подоконных досок	100 М	651,03			K=1.2 K=1.2	488,35	69,43	1 208,81	44,64	K=1.2
	Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охрипр=83.83%, план=45.82%		0,255	166,01			124,53	17,70	308,24	11,38	
16 2/40-25-5/10	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 200 мм	М					7,84	1,11	8,95		
			25,5				199,92	28,31	228,23		
17 Е15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	100 М2 ОШТУК АТУРИВ АЕМОЙ ПОВЕР	3 920,04	38,51	26,06		11,54	1,86	3 971,95	244,87	1,79
	Разряд=3.6, межд.коэфф.=0.9439 охрипр=83.83%, план=45.82%		0,0515	201,88		K=1.2 K=1.2	1,98 1,34	0,59 0,10	204,55	12,61	K=1.2 K=1.2
18 4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	М3					115,38	18,56	133,94		
			0,22145				25,55	4,11	29,66		
19 Е15-314-2	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	756,96	0,67	0,35		141,35	19,95	918,93	51,07	0,02
	Разряд=3.1, межд.коэфф.=0.8739 охрипр=83.83%, план=45.82%		0,0515	38,98		K=1.2 K=1.2	0,03 0,02	7,28 1,03	47,32	2,63	K=1.2 K=1.2
20 Е63-19-6	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	474,27	7,58	5,77				481,85	32,52	0,40
	Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охрипр=83.83%, план=45.82%		0,96	455,30		K=1.2 K=1.2	7,28 5,54		462,58	31,22	K=1.2 K=1.2
21 Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 М2	1 007,70	34,12	23,10				1 041,82	64,87	1,58
	Разряд=3.4, межд.коэфф.=0.9159 охрипр=83.83%, план=45.82%		0,96	967,39		K=1.2 K=1.2	32,76 22,18		1 000,15	62,28	1,52
22 4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	М3					115,38	18,56	133,94		
			1,0176				117,41	18,89	136,30		
23 Е13-73-2	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	88,20						88,20	6,05	
	Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охрипр=83.83%, план=45.82%		0,96	84,67		K=1.2 K=1.2			84,67	5,81	K=1.2
24 1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)	КГ					2,32	0,33	2,65		
			14,4				33,41	4,75	38,16		
25 Е15-300-2	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	3 902,70	0,32			2 821,35	398,58	7 122,95	230,11	
	Разряд=4, межд.коэфф.=1.0 охрипр=83.83%, план=45.82%		0,96	3 746,59		K=1.2 K=1.2	0,31	2 708,50	382,64	6 838,04	K=1.2 K=1.2
26 1/10-230-95/105	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм	1000 ШТ.					8,19	1,16	9,35		
			0,384				3,14	0,45	3,59		
27 1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20 кг)	Т					1 653,30	233,78	1 887,08		
			0,01584				26,19	3,70	29,89		
28 1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, f75	Т					376,39	53,22	429,61		
			0,48				180,67	25,55	206,22		
29 Е15-310-1	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей	100 М	159,20	0,04					159,24	9,11	
	Разряд=4.3, межд.коэфф.=1.0306 охрипр=83.83%, план=45.82%		1,8	286,56		K=1.2 K=1.2	0,07		286,63	16,40	K=1.2 K=1.2
30 1/10-230-65-40-10/15	Планка начальная поливинилхлоридная для наружной отделки шириной 45 мм (белая)	М					3,06	0,43	3,49		
			183,6				561,82	78,95	640,77		

31	1/10-130-15/107	Герметик силиконовый 280 мл	ШТ.				5,35	0,76	6,11		
			8,325				44,54	6,33	50,87		
32	E15-300-2	Облицовка керамической плиткой откосов с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11	
		Разряд=4, межд. коэфф.=1.0 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,078	304,41	K=1.2 0,02	220,07	31,09	555,59	17,95	K=1.2 K=1.2
33	1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20 кг)	Т				1 653,30	233,78	1 887,08		
			0,001195				1,98	0,28	2,26		
34	1/10-230-95/105	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35		
			0,016				0,13	0,02	0,15		
35	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, f75	Т				376,39	53,22	429,61		
			0,039				14,68	2,08	16,76		
		Итого по разделу 1 ОХР и ОНР Плановая прибыль Итого с охр/опр и плановой прибылью		8 475,77	78,13	46,14	20 884,36	2 931,74	32 370,00 7 143,92 4 353,76 43 867,68	521,39	3,08
2 4 этаж											
36	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 КОРОБО К	2 143,13	136,36	67,90			2 279,49	146,95	4,12
		Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,15	321,47	K=1.2 20,45			341,92	22,04	K=1.2 0,62
37	E56-2-2	Снятие остекленных оконных переплетов	100 М2 ПЕРЕПЛ ЕТА	806,96	25,07	16,97			832,03	55,33	1,16
		Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,405	326,82	K=1.2 10,15			336,97	22,41	K=1.2 0,47
38	E10-101-3	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 3 м2	100 М2	2 556,62	8,39		14,19	2,01	2 581,21	150,74	
		Разряд=4, межд. коэфф.=1.0 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,405	1 035,43	K=1.2 3,40			1 045,39	61,05	K=1.2 K=1.2
39	2/40-10-10-150/10	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля 1750-1500 (окна делятся на две створки по центру и все створки открываются и ставятся на проветривание. на каждом окне по две оконные ручки с замками.)	М2				323,25	45,71	368,96		
			39,375				12 727,97	1 799,83	14 527,80		
40	1/10-240-30-45/13	Дюбель металлический рамный 10 х 152	1000 ШТ.				379,00	53,59	432,59		
			0,1782				67,54	9,55	77,09		
41	E10-264-2	Установка противомоскитной сетки	100 ШТ.	240,54	6,91				247,45	15,25	
		Разряд=3.5, межд. коэфф.=0.9299 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,15	36,08	K=1.2 1,04			37,12	2,29	K=1.2 K=1.2
42	2/40-30/999131	Противомоскитная сетка	М2				65,40	9,25	74,65		
			40,5				2 648,70	374,63	3 023,33		
43	1/10-240-55-20/20	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм	1000 ШТ.				8,92	1,26	10,18		
			0,1212				1,08	0,15	1,23		
44	E10-103-1	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м	100 М	246,60			445,04	62,31	753,95	15,64	
		Разряд=3.5, межд. коэфф.=0.9299 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,975	240,44	K=1.2 K=1.2	433,91	60,75	735,10	15,25	K=1.2 K=1.2
45	E10-224-1	Демонтаж отливов из оцинкованной стали	100 М	161,98	0,58				162,56	10,27	
		Разряд=3.5, межд. коэфф.=0.9299 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,255	41,30	K=0.3*1.2 0,15			41,45	2,62	K=0.3*1.2 K=0.3*1.2
46	E10-224-1	Установка отливов из оцинкованной стали	100 М	539,94	1,93		130,49	20,57	692,93	34,24	
		Разряд=3.5, межд. коэфф.=0.9299 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,255	137,68	K=1.2 0,49	33,27	5,25	176,69	8,73	K=1.2 K=1.2
47	1/10-240-38/115	Кронштейн крепежный 150 х 50, 180 х 50, 230 х 50 (оцинкованная сталь 1,2 мм)	ШТ.				0,63	0,09	0,72		
			61,2				38,56	5,51	44,07		
48	2/20-100-20/70	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 450 мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной	М				11,51	0,70	12,21		
			25,5				293,51	17,85	311,36		
49	E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	1 662,04					1 662,04	113,96	
		Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,051	84,76	K=1.2 K=1.2			84,76	5,81	K=1.2 K=1.2
50	E10-280-1	Установка подоконных досок	100 М	651,03			488,35	69,43	1 208,81	44,64	
		Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,255	166,01	K=1.2 K=1.2	124,53	17,70	308,24	11,38	K=1.2 K=1.2

51 2/40-25-5/10	Подоконник из поливинилхлоридного профиля М шириной 200 мм			7,84	1,11	8,95				
		25,5		199,92	28,31	228,23				
52 E15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	100 М2 ОШТУКАТУРИВ АЕМОЙ ПОВЕР	3 920,04	38,51	26,06	11,54	1,86	3 971,95	244,87	1,79
	Разряд=3.6, межд.коэфф.=0.9439 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,0515	201,88	K=1.2 1,98	K=1.2 1,34	0,59	0,10	204,55	K=1.2 12,61	K=1.2 0,09
53 4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	М3				115,38	18,56	133,94		
		0,22145				25,55	4,11	29,66		
54 E15-314-2	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	756,96	0,67	0,35	141,35	19,95	918,93	51,07	0,02
	Разряд=3.1, межд.коэфф.=0.8739 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,0515	38,98	K=1.2 0,03	K=1.2 0,02	7,28	1,03	47,32	K=1.2 2,63	K=1.2
55 E63-19-6	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	474,27	7,58	5,77			481,85	32,52	0,40
	Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,96	455,30	K=1.2 7,28	K=1.2 5,54			462,58	K=1.2 31,22	K=1.2 0,38
56 E61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 М2	1 007,70	34,12	23,10			1 041,82	64,87	1,58
	Разряд=3.4, межд.коэфф.=0.9159 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,96	967,39	K=1.2 32,76	K=1.2 22,18			1 000,15	K=1.2 62,28	K=1.2 1,52
57 4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	М3				115,38	18,56	133,94		
		1,0176				117,41	18,89	136,30		
58 E13-73-2	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	88,20					88,20	6,05	
	Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,96	84,67	K=1.2	K=1.2			84,67	K=1.2 5,81	K=1.2
59 1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)	КГ				2,32	0,33	2,65		
		14,4				33,41	4,75	38,16		
60 E15-300-2	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11	
	Разряд=4, межд.коэфф.=1.0 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,96	3 746,59	K=1.2 0,31	K=1.2	2 708,50	382,64	6 838,04	K=1.2 220,91	K=1.2
61 1/10-230-95/105	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35		
		0,384				3,14	0,45	3,59		
62 1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20 кг)	Т				1 653,30	233,78	1 887,08		
		0,01584				26,19	3,70	29,89		
63 1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, f75	Т				376,39	53,22	429,61		
		0,48				180,67	25,55	206,22		
64 E15-310-1	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей	100 М	159,20	0,04				159,24	9,11	
	Разряд=4.3, межд.коэфф.=1.0306 охриопр=83.83%, план=45.82%	1,8	286,56	K=1.2 0,07	K=1.2			286,63	K=1.2 16,40	K=1.2
65 1/10-230-65-40-10/15	Планка начальная поливинилхлоридная для наружной отделки шириной 45 мм (белая)	М				3,06	0,43	3,49		
		183,6				561,82	78,95	640,77		
66 1/10-130-15/107	Герметик силиконовый 280 мл	ШТ.				5,35	0,76	6,11		
		8,325				44,54	6,33	50,87		
67 E15-300-2	Облицовка керамической плиткой откосов с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11	
	Разряд=4, межд.коэфф.=1.0 охриопр=83.83%, план=45.82%	0,078	304,41	K=1.2 0,02	K=1.2	220,07	31,09	555,59	K=1.2 17,95	K=1.2
68 1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20 кг)	Т				1 653,30	233,78	1 887,08		
		0,001195				1,98	0,28	2,26		
69 1/10-230-95/105	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35		
		0,016				0,13	0,02	0,15		

70	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, f75	T			376,39	53,22	429,61		
				0,039		14,68	2,08	16,76		
		Итого по разделу 2		8 475,77	78,13	46,14	20 520,70	2 880,31	31 954,91	521,39
		ОХР и ОПР							7 143,92	
		Плановая прибыль							4 353,76	
		Итого с охр/опр и плановой прибылью							43 452,59	
		3 5 этаж								
71	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 КОРОБО К	2 143,13	136,36	67,90			2 279,49	146,95
		Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,15	321,47	20,45	10,19		341,92	22,04
						K=1.2	K=1.2			K=1.2
72	E56-2-2	Снятие остекленных оконных переплетов	100 М2 ПЕРЕПЛ ЕТА	806,96	25,07	16,97			832,03	55,33
		Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,405	326,82	10,15	6,87		336,97	22,41
						K=1.2	K=1.2			K=1.2
73	E10-101-3	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 3 м2	100 М2	2 556,62	8,39		14,19	2,01	2 581,21	150,74
		Разряд=4, межд.коэфф.=1.0 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,405	1 035,43	3,40	5,75	0,81	1 045,39	61,05
						K=1.2	K=1.2			K=1.2
74	2/40-10-10-150/10	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля 1750-1500 (окна делятся на две створки по центру и все створки открываются и ставятся на проветривание. на каждом окне по две оконные ручки с замками.)	М2				323,25	45,71	368,96	
				40,5			13 091,63	1 851,26	14 942,89	
75	1/10-240-30-45/13	Дюбель металлический рамный 10 х 152	1000 ШТ.				379,00	53,59	432,59	
				0,1782			67,54	9,55	77,09	
76	E10-264-2	Установка противомоскитной сетки	100 ШТ.	240,54	6,91				247,45	15,25
		Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,15	36,08	1,04			37,12	2,29
						K=1.2	K=1.2			K=1.2
77	2/40-30/999131	Противомоскитная сетка	М2				65,40	9,25	74,65	
				40,5			2 648,70	374,63	3 023,33	
78	1/10-240-55-20/20	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм	1000 ШТ.				8,92	1,26	10,18	
				0,1212			1,08	0,15	1,23	
79	E10-103-1	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м	100 М	246,60			445,04	62,31	753,95	15,64
		Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,975	240,44		433,91	60,75	735,10	15,25
						K=1.2	K=1.2			K=1.2
80	E10-224-1	Демонтаж отливов из оцинкованной стали	100 М	161,98	0,58				162,56	10,27
		Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,255	41,30	0,15			41,45	2,62
						K=0.3*1.2	K=0	K=0		K=0.3*1.2
81	E10-224-1	Установка отливов из оцинкованной стали	100 М	539,94	1,93		130,49	20,57	692,93	34,24
		Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,255	137,68	0,49	33,27	5,25	176,69	8,73
						K=1.2	K=1.2			K=1.2
82	1/10-240-38/115	Кронштейн крепежный 150 х 50, 180 х 50, 230 х 50 (оцинкованная сталь 1,2 мм)	ШТ.				0,63	0,09	0,72	
				61,2			38,56	5,51	44,07	
83	2/20-100-20/70	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 450 мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной	М				11,51	0,70	12,21	
				25,5			293,51	17,85	311,36	
84	E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	100 М2 ПОДОКО ННОЙ ДОСКИ	1 662,04					1 662,04	113,96
		Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,051	84,76				84,76	5,81
						K=1.2	K=1.2			K=1.2
85	E10-280-1	Установка подоконных досок	100 М	651,03			488,35	69,43	1 208,81	44,64
		Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,255	166,01		124,53	17,70	308,24	11,38
						K=1.2	K=1.2			K=1.2
86	2/40-25-5/10	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 200 мм	М				7,84	1,11	8,95	
				25,5			199,92	28,31	228,23	
87	E15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	100 М2 ОШТУК АТУРИВ АЕМОЙ ПОВЕР	3 920,04	38,51	26,06	11,54	1,86	3 971,95	244,87
		Разряд=3.6, межд.коэфф.=0.9439 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,0515	201,88	1,98	1,34	0,59	204,55	12,61
						K=1.2	K=1.2			K=1.2
88	4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	М3				115,38	18,56	133,94	
				0,22145			25,55	4,11	29,66	

89 Е15-314-2	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	756,96	0,67	0,35	141,35	19,95	918,93	51,07	0,02	
	Разряд=3.1, межд.коэфф.=0.8739 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,0515	38,98	K=1.2 0,03	K=1.2 0,02	7,28	1,03	47,32	K=1.2 2,63	K=1.2
90 Е63-19-6	Разборка облицовки стен из керамических глазурированных плиток без сохранения плитки	100 М2	474,27	7,58	5,77			481,85	32,52	0,40	
	Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,96	455,30	K=1.2 7,28	K=1.2 5,54		462,58	31,22	K=1.2 0,38	K=1.2
91 Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 М2	1 007,70	34,12	23,10			1 041,82	64,87	1,58	
	Разряд=3.4, межд.коэфф.=0.9159 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,96	967,39	K=1.2 32,76	K=1.2 22,18		1 000,15	62,28	K=1.2 1,52	K=1.2
92 4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	М3				115,38	18,56	133,94			
			1,0176			117,41	18,89	136,30			
93 Е13-73-2	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	88,20					88,20	6,05		
	Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,96	84,67	K=1.2	K=1.2		84,67	5,81	K=1.2	K=1.2
94 1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения КГ для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)					2,32	0,33	2,65			
			14,4			33,41	4,75	38,16			
95 Е15-300-2	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11		
	Разряд=4, межд.коэфф.=1.0 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,96	3 746,59	K=1.2 0,31	K=1.2	2 708,50	382,64	6 838,04	K=1.2 220,91	K=1.2
96 1/10-230-95/105	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35			
			0,384			3,14	0,45	3,59			
97 1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20 кг)	Т				1 653,30	233,78	1 887,08			
			0,01584			26,19	3,70	29,89			
98 1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, f75	Т				376,39	53,22	429,61			
			0,48			180,67	25,55	206,22			
99 Е15-310-1	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей	100 М	159,20	0,04				159,24	9,11		
	Разряд=4.3, межд.коэфф.=1.0306 охр/опр=83.83%, план=45.82%		1,8	286,56	K=1.2 0,07	K=1.2		286,63	16,40	K=1.2	K=1.2
100 1/10-230-65-40-10/15	Планка начальная поливинилхлоридная для наружной отделки шириной 45 мм (белая)	М				3,06	0,43	3,49			
			183,6			561,82	78,95	640,77			
101 1/10-130-15/107	Герметик силиконовый 280 мл	ШТ.				5,35	0,76	6,11			
			8,325			44,54	6,33	50,87			
102 Е15-300-2	Облицовка керамической плиткой откосов с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11		
	Разряд=4, межд.коэфф.=1.0 охр/опр=83.83%, план=45.82%		0,078	304,41	K=1.2 0,02	K=1.2	220,07	31,09	555,59	K=1.2 17,95	K=1.2
103 1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20 кг)	Т				1 653,30	233,78	1 887,08			
			0,001195			1,98	0,28	2,26			
104 1/10-230-95/105	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35			
			0,016			0,13	0,02	0,15			
105 1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, f75	Т				376,39	53,22	429,61			
			0,039			14,68	2,08	16,76			
	Итого по разделу 3		8 475,77	78,13	46,14	20 884,36	2 931,74	32 370,00	521,39	3,08	
	ОХР и ОПР							7 143,92			
	Плановая прибыль							4 353,76			
	Итого с охр/опр и плановой прибылью							43 867,68			
5	227										
106 ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРОЧЕЕ										
107 С310-30.1	Перевозка до 30 км, класс груза I	Т					13,34	13,34			
обращение с отходами			23,9				318,83	318,83			
108 С999-9900.72	Стоимость приема и переработки отходов, полигон "тростенецкий" (14км. отгилевского шоссе)	Т				14,45		14,45			

применение		23,9		345,36		345,36			
4 6 этаж									
109 E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 КОРОБО К	2 143,13	136,36	67,90		2 279,49	146,95	4,12
	Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охрпопр=83.83%, план=45.82%	0,15	321,47	K=1.2 20,45	K=1.2 10,19		341,92	K=1.2 22,04	K=1.2 0,62
110 E56-2-2	Снятие остекленных оконных переплетов	100 M2 ПЕРЕПЛИ ЕТА	806,96	25,07	16,97		832,03	55,33	1,16
	Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охрпопр=83.83%, план=45.82%	0,405	326,82	K=1.2 10,15	K=1.2 6,87		336,97	K=1.2 22,41	K=1.2 0,47
111 E10-101-3	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 3 м2	100 M2	2 556,62	8,39		14,19	2,01	2 581,21	150,74
	Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 охрпопр=83.83%, план=45.82%	0,405	1 035,43	K=1.2 3,40	K=1.2	5,75	0,81	1 045,39	K=1.2 61,05
112 2/40-10-10-150/10	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля 1750-1500 (окна делятся на две створки по центру и все створки открываются и ставятся на проветривание, на каждом окне по две оконные ручки с замками.)	M2				323,25	45,71	368,96	
		40,5				13 091,63	1 851,26	14 942,89	
113 1/10-240-30-45/13	Дюбель металлический рамный 10 x 152	1000 ШТ.				379,00	53,59	432,59	
		0,1782				67,54	9,55	77,09	
114 E10-264-2	Установка противомоскитной сетки	100 ШТ.	240,54	6,91	K=1.2			247,45	15,25
	Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охрпопр=83.83%, план=45.82%	0,15	36,08	1,04	K=1.2			37,12	K=1.2 2,29
115 2/40-30/999131	Противомоскитная сетка	M2				65,40	9,25	74,65	
		40,5				2 648,70	374,63	3 023,33	
116 1/10-240-55-20/20	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 x 25 мм	1000 ШТ.				8,92	1,26	10,18	
		0,1212				1,08	0,15	1,23	
117 E10-103-1	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м	100 М	246,60			445,04	62,31	753,95	15,64
	Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охрпопр=83.83%, план=45.82%	0,975	240,44	K=1.2	K=1.2	433,91	60,75	735,10	K=1.2 15,25
118 E10-224-1	Демонтаж отливов из оцинкованной стали	100 М	161,98	0,58	K=0.3*1.2	K=0.3*1.2	K=0	K=0	162,56
	Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охрпопр=83.83%, план=45.82%	0,255	41,30	0,15				41,45	10,27 K=0.3*1.2 2,62
119 E10-224-1	Установка отливов из оцинкованной стали	100 М	539,94	1,93	K=1.2	K=1.2	130,49	20,57	692,93
	Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охрпопр=83.83%, план=45.82%	0,255	137,68	0,49			33,27	5,25	34,24 K=1.2 8,73
120 1/10-240-38/115	Кронштейн крепежный 150 x 50, 180 x 50, 230 x 50 (оцинкованная сталь 1,2 мм)	ШТ.				0,63	0,09	0,72	
		61,2				38,56	5,51	44,07	
121 2/20-100-20/70	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 450 мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной	М				11,51	0,70	12,21	
		25,5				293,51	17,85	311,36	
122 E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	100 M2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	1 662,04					1 662,04	113,96
	Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охрпопр=83.83%, план=45.82%	0,051	84,76	K=1.2	K=1.2			84,76	K=1.2 5,81
123 E10-280-1	Установка подоконных досок	100 М	651,03			488,35	69,43	1 208,81	44,64
	Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охрпопр=83.83%, план=45.82%	0,255	166,01	K=1.2	K=1.2	124,53	17,70	308,24	K=1.2 11,38
124 2/40-25-5/10	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 200 мм	М				7,84	1,11	8,95	
		25,5				199,92	28,31	228,23	
125 E15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	100 M2 ОШТУКАТУРИВ АЕМОЙ ПОВЕР	3 920,04	38,51	26,06	11,54	1,86	3 971,95	244,87
	Разряд=3.6, межр.коэфф.=0.9439 охрпопр=83.83%, план=45.82%	0,0515	201,88	K=1.2 1,98	K=1.2 1,34	0,59	0,10	204,55	K=1.2 12,61
126 4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	M3				115,38	18,56	133,94	
		0,22145				25,55	4,11	29,66	
127 E15-314-2	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 M2	756,96	0,67	0,35	141,35	19,95	918,93	51,07
	Разряд=3.1, межр.коэфф.=0.8739 охрпопр=83.83%, план=45.82%	0,0515	38,98	K=1.2 0,03	K=1.2 0,02	7,28	1,03	47,32	K=1.2 2,63
128 E63-19-6	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 M2	474,27	7,58	5,77			481,85	32,52
				K=1.2	K=1.2				K=1.2 0,40

	Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 охр/опр=83.83%, план=45.82%	0,96	455,30	7,28	5,54		462,58	31,22	6,38
129 Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 М2	1 007,70	34,12	23,10		1 041,82	64,87	1,58
	Разряд=3.4, межд. коэфф.=0.9159 охр/опр=83.83%, план=45.82%	0,96	967,39	32,76	22,18		1 000,15	62,28	1,52
130 4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	М3				115,38	18,56	133,94	
		1,0176				117,41	18,89	136,30	
131 Е13-73-2	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	88,20				88,20	6,05	
	Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 охр/опр=83.83%, план=45.82%	0,96	84,67				84,67	5,81	
132 1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)	КГ				2,32	0,33	2,65	
		14,4				33,41	4,75	38,16	
133 Е15-300-2	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11
	Разряд=4, межд. коэфф.=1.0 охр/опр=83.83%, план=45.82%	0,96	3 746,59	0,31		2 708,50	382,64	6 838,04	220,91
134 1/10-230-95/105	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм	1000 ПТ.				8,19	1,16	9,35	
		0,384				3,14	0,45	3,59	
135 1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20 кг)	Т				1 653,30	233,78	1 887,08	
		0,01584				26,19	3,70	29,89	
136 1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, f75	Т				376,39	53,22	429,61	
		0,48				180,67	25,55	206,22	
137 Е15-310-1	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей	100 М	159,20	0,04			159,24	9,11	
	Разряд=4.3, межд. коэфф.=1.0306 охр/опр=83.83%, план=45.82%	1,8	286,56	0,07			286,63	16,40	
138 1/10-230-65-40-10/15	Планка начальная поливинилхлоридная для наружной отделки шириной 45 мм (белая)	М				3,06	0,43	3,49	
		183,6				561,82	78,95	640,77	
139 1/10-130-15/107	Герметик силиконовый 280 мл	ПТ.				5,35	0,76	6,11	
		8,325				44,54	6,33	50,87	
140 Е15-300-2	Облицовка керамической плиткой откосов с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11
	Разряд=4, межд. коэфф.=1.0 охр/опр=83.83%, план=45.82%	0,078	304,41	0,02		220,07	31,09	555,59	17,95
141 1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20 кг)	Т				1 653,30	233,78	1 887,08	
		0,001195				1,98	0,28	2,26	
142 1/10-230-95/105	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм	1000 ПТ.				8,19	1,16	9,35	
		0,016				0,13	0,02	0,15	
143 1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, f75	Т				376,39	53,22	429,61	
		0,039				14,68	2,08	16,76	
	Итого по разделу 4 ОХР и ОПР Плановая прибыль Итого с охр/опр и плановой прибылью		8 475,77	78,13	46,14	20 884,36	2 931,74	32 370,00 7 143,92 4 353,76 43 867,68	521,39 3,08
	Итого по строительным работам (ремонт) ОХР/ОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * ктек.ремонт=1.115 Итого		33 903,08	312,52	184,56	83 173,78	11 675,53	129 064,91 28 575,68 17 415,04 175 055,63	2 085,56 12,32
	Итого Охр и опр Плановая прибыль Средний разряд рабочих Всего Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами: в т.ч. стоимость приема и переработки отходов в т.ч. стоимость перевозки отходов (погрузка, транспортировка, разгрузка) Всего с прочими и оборудованием Масса (количество) отходов транспортировка, т прием и переработка отходов, т		33 903,08	312,52	184,56	83 173,78	11 675,53	129 064,91 28 575,68 17 415,04 3,6 175 055,63 664,19 345,36 318,83 175 719,82 23,9 23,9	2 085,56 12,32
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [33903.08*1]						1	33 903,08	
	ТРУДОЕМКОСТЬ							2 085,56	
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							12,32	

	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ			3,6
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [312.52*1]		1	312,52
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [184.56*1]		1	184,56
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [11675.53*1]		1	11 675,53
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО			83 173,78
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [33903.08+312.52+11675.53+83173.78]			129 064,91
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА			83 173,70
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [11675.53-0]			11 675,53
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [28575.68*1]		1	28 575,68
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [17415.04*1]		1	17 415,04
	ИТОГО [129064.91+0+0+28575.68+17415.04]			175 055,63
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [175055.63+0+0+0]			175 055,63
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(33903.08+184.56)*(34/100)) * ((100-0)/100)]	34		11 589,80
6	ИТОГО ПРОЧЕ ЗАТРАТЫ [0+11589.8+0+0+0+0+0+0]			11 589,80
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [175055.63+11589.8+0]			186 645,43
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [186645.43+0]			186 645,43
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [186645.43+0]			186 645,43
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [186645.43-0-0-0]			186 645,43
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [186645.43*1]			186 645,43
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ		1	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(186645.43+0+0-0)*1+0*1]			186 645,43
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [186645.43+0+0+0+0+0]			186 645,43
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [186645.43-(0+0+0)]			186 645,43
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [186645.43+0]			186 645,43
18	СУММА НДС [186645.43*20/100]	20		37 329,09
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [186645.43+37329.09+0]			223 974,52
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ТРИ ТЫСЯЧИ ДЕВЯТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 52 КОП.			
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [345.36*1]		1	345,36
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [318.83*1]		1	318,83
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [345.36+0+318.83]			664,19
	ИТОГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [(0+664.19)*1+0*1]			664,19
	СУММА НДС (ПРОЧИЕ СРЕДСТВА) [664.19*20/100]	20		132,84
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [664.19+0+132.84]			797,03
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [223974.52+797.03+0]			224 771,55

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	2/40-10-10-150/10 БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 1750-1500 (Окна делятся на две створки по центру и все створки открываются и ставятся на проветривание. На каждом окне по две оконные ручки с замками.)	М2	160,875	323,25		52 002,84	14,14	45,71	7 353,60
2	1/10-110-50-5/365 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 СОРТА	М3	0,1632	313,35		51,14	14,14	44,31	7,23
3	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	2,076	3,64		7,56	14,14	0,51	1,06
4	1/10-280-20/40 ВОДА	М3	1,59752	2,98		4,76			
5	1/10-240-25-41/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,102	4,07		0,42	14,14	0,58	0,06
6	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	105,7866	5,35		565,96	14,14	0,76	80,40
7	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	57,6	2,32		133,63	14,14	0,33	19,01
8	1/10-240-30-45/13 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.	0,7128	379,00		270,15	14,14	53,59	38,20
9	1/10-240-30-35/20 ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10 X 50, 10 X 80	1000 ШТ.	1,4256	10,53		15,01	14,14	1,49	2,12
10	1/10-240-30-50/50 ДЮБЕЛЬ С ПУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 60 мм	100 ШТ.	2,448	9,00		22,03	14,14	1,27	3,11
11	1/10-230-60-15/10 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ шириной до 5 мм, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, для НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т	0,06814	1 653,30		112,66	14,14	233,78	15,93
12	1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ для ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	7,21	3,61		26,03	14,14	0,51	3,68
13	1/10-230-95/105 КРЕСТИКИ для ПЛИТКИ толщиной 1,5 мм	1000 ШТ.	1,6	8,19		13,10	14,14	1,16	1,86
14	1/10-240-38/115 КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ 150 X 50, 180 X 50, 230 X 50 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 мм)	ШТ.	244,8	0,63		154,22	14,14	0,09	22,03

15	1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	0,09282	2,51	0,23	14,14	0,35	0,03
16	1/10-235-20/100 ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	409,5	0,67	274,37	14,14	0,09	36,86
17	1/10-235-20/190 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛОТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	М	409,5	1,50	614,25	14,14	0,21	86,00
18	2/40-30/15 НАКОНЕЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПОДОКОННИКА 150-450 ММ	ШТ.	135,66	0,41	55,62	14,14	0,06	8,14
19	2/20-100-20/70 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 450 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	102	11,51	1 174,02	6,07	0,70	71,40
20	1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	58,482	14,54	850,33	14,14	2,06	120,47
21	1/10-230-65-40-10/15 ПЛАНКА НАЧАЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 45 ММ (БЕЛАЯ)	М	734,4	3,06	2 247,26	14,14	0,43	315,79
22	1/10-230-65-20-20/26 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 X 200 ММ	М2	431,808	27,10	11 702,00	14,14	3,83	1 653,82
23	2/40-25-5/10 ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 200 ММ	М	102	7,84	799,68	14,14	1,11	113,22
24	2/40-30/999131 ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА	М2	162	65,40	10 594,80	14,14	9,25	1 498,50
25	1/10-230-60-35/19 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	2,076	376,39	781,39	14,14	53,22	110,48
26	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,6732	164,36	110,65	16,09	26,45	17,81
27	4/1-4-20-10-999/460 РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	М3	4,9562	115,38	571,85	16,09	18,56	91,99
28	4/1-4-20-10-10-20 РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ, В СООТНОШЕНИИ 1:2,5	М3	0,0206	115,38	2,38	16,09	18,56	0,38
29	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,618	4,96	3,07	14,14	0,70	0,43
30	1/10-240-55-10/30 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ	Т	0,001684	4 730,00	7,97	14,14	668,82	1,13
31	1/10-240-55-20/20 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ	1000 ШТ.	0,4848	8,92	4,32	14,14	1,26	0,61
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					83 173,70			11 675,35
в том числе:								
материалы подрядчика					83 173,70			11 675,35
Механизмы								
32	МЗ31615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53,919216	0,33	17,79			
33	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,9872	35,39	70,33			
34	МЗ30805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	1,9872	0,55	1,09			
35	М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,52064	19,15	29,12			
36	МЗ31617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	8,823912	21,54	190,07			
37	М134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	4,32	0,96	4,15			
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					312,55			

Составил

Проверил

