

ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ №1 от 20.07.2026

Наименование объекта: РНПЦ Александра					
Договор:					
Заказчик:					
Вид ремонта: Восстановление работоспособности					
Рег.					
Тип лифта: лифт 25-32-1853					
Количество лифтов		1	Всего:	1	

Согласно нормы времени на выполнение работ по монтажу и демонтажу отдельными узлами, техническому обслуживанию и ремонту лифтов

№ п/п	Описание работ	Ед. измер	Кол-во	Примечание	Норма времени
Расчет трудовых затрат лифт Рег. № 25-32-1853					
1	Оборудование рабочего места	1.раб.м.	3	3.2.1.1.п 1п 2	3,7
2	Установка подставок под противовес	1 комплект	1	3.2.1.1 п 12	0,6
3	Освобождение лебедки от нагрузки	1 посадка	1	3.2.1.1 п 6	2,8
4	Передвижение кабины и противовеса ручным способом в верх	1 м	2	3.2.1.1 п 10 п 1	0,14
5	Снятие канатоведущего шкива (КВШ) диаметром до 770	1 КВШ	1	3.2.2.1 п 16 п 1	2,94
6	Снятие маховики червяного вала редуктора	1 редуктор	1	3.2.2.1 п 13	0,70
7	Разборка тормозного устройства	1 тормозное устройство	1	3.2.2.1 п 26	2,46
8	Снятие электродвигателя главного привода	1 электродвигатель	1	3.2.2.1 п 37	3,94

	массой до 0,5 т				
9	Замена буферного пальца	1 палец	4	3.2.2.1 п 47	0,21
10	Снятие с установкой полумуфты на валу	1 полумуфта	1	3.2.2.1 п 43	1,99
11	Снятие редуктора без разбора	1 редуктор	1	3.2.2.1 п 6 п 1	2,16
12	Установка редуктора в сборе	1 редуктор	1	3.2.2.1 п 7	3,54
13	Сборка тормозного устройства	1 тормозное устройство	1	3.2.2.1 п 22	4,0
14	Установка электродвигателя главного привода массой до 0,5 т	1 электродвигатель	1	3.2.2.1 п 38	4,10
15	Установка маховика червячного редуктора	1 редуктор	1	3.2.2.1 п 14	0,50
16	Установка канатоведущего шкива (КВШ) диаметром до 770	1 КВШ	1	3.2.2.1 п 17 п 1	2,84
17	Передвижение кабины и противовеса ручным способом вниз	1 м	2	3.2.1.1 п 10 п 1	0,55
18	Установка лебедки под нагрузку	1 установка	1	3.2.1.1 п 7	3,8
19	Опробование работы лифта	1 лифт	1	3.2.16.1.п 7	1.11
20	Частичное техническое освидетельствование	1 лифт	1	3.2.2.1 п 57	1,90
После обкатки (30 календарных дней)					
1	Прочистка и промывка картера редуктора	1 редуктор	1	3.2.2.1 п 12	1,00

МАТЕРИАЛЫ:

Наименование	Ед. измер.	Кол- во	Цена ед.изд.	Сумма Без НДС
Редуктор главного привода	шт	1	5500,00	5500,00
Масло редукторное CLP 220	л	20	100,00	100,00

Ведущий инженер
энергетической службы



Н.В.Горинов

Начальник службы ремонта
и обслуживания зданий и сооружений



Е.В.Богданович

ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ №2 от 20.07.2026

Наименование объекта:	РНПЦ Александра				
Договор:					
Заказчик:					
Вид ремонта:	Восстановление работоспособности				
Рег.					
Тип лифта:	лифт 25-32-1150				
Количество лифтов	1	Всего:	1		

Согласно нормы времени на выполнение работ по монтажу и демонтажу отдельными узлами, техническому обслуживанию и ремонту лифтов

№ п/п	Описание работ	Ед. измер	Кол-во	Примечание	Норма времени
Расчет трудовых затрат лифт рег.№ 25-32-1150					
1	Оборудование рабочего места	1.раб.м.	1	3.2.1.1.п 1ч 2	3.7
2	Подбор и комплектование материалов и оборудования	1.лифт	1	3.2.1.1.п 2ч 2	2.5
3	Освобождение лебедки от нагрузки	1 лифт	1	3.2.1.1 п 3	2.8
4	Посадка кабины на ловители	1 посадка	1	3.2.1.1 п 5	3.8
5	Передвижение кабины и противовеса ручным способом вверх	1 м	3	3.2.1.1 п 7 ч 1	0.14
6	Установка подставок под противовес	1 комплект	1	3.2.1.1 п 9	0,6
7	Замена тяговых канатов с верхним расположением машинного	100 м	2,16	3.2.11.1 п 1	18,58

	помещения				
8	Снятие кабины с ловителей	1 снятие	1	3.2.1.1 п 6	3,06
9	Передвижение кабины ручным способом вниз	1 м	3	3.2.1.1 п 7 ч 2	0.44
10	Выверка балансира кабины	1 балансир	1	3.2.7.1 п 11 ч 2.1	1,52
11	Опробование работы лифта	1 лифт	1	3.2.16.1.ч7	1.11
12	Частичное техническое освидетельствование лифта	1 лифт	1	3.2.2.1 п57	1,90

МАТЕРИАЛЫ:

Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Цена ед.изд.	Сумма без НДС
Канат стальной	м	216	7,00	1512,00

Ведущий инженер
энергетической службы



Н.В.Горинов

Начальник службы ремонта
и обслуживания зданий и сооружений



Е.В.Богданович