

УТВЕРЖДАЮ к документации о закупке

И.о. первого заместителя генерального
директора – главного инженера,
заместитель главного инженера по
подрядным работам ОАО
«Белэлектромонтажналадка»

 Т.В. Шевчук
«21» 07 2026 г.

Задание

на выполнение инженерно-геодезических изысканий

1.	Заказчик (застройщик)	РУП «Гомельэнерго»
2.	Полное наименование объекта	"Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ в н.п.Капоровка Речицкого района"
3.	Местонахождение объекта (по административному делению)	Республика Беларусь, Гомельская обл., Речицкий район
4.	Стадия проектирования	Предпроектная документация
5.	Общая характеристика проектируемого объекта строительства, реконструкции	Реконструкция электрических сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ
6.	Номера и даты получения разрешений на производство инженерных изысканий	Разрешение на производство инженерных изысканий поручается получить изыскательской организации. Изыскательская организация должна иметь право выполнять работы на электроэнергетических объектах.
7.	Инженерно-геодезические изыскания	
7.1	Виды и объемы работ, подлежащих выполнению: масштаб съемки, высота сечения рельефа, площадь участка или протяженность трассы, съемка текущих изменений и обследование на планах съемок прошлых лет и др.	Съемка в М1:500, Система координат - местная, система высот - Балтийская. Сечение рельефа – 0,5м. Площадь – согласно приложению №1. Изыскания выполнить в объеме достаточном для разработки строительного проекта в соответствии действующими ТНПА
7.2	Спец. работы (обследование колодцев, камер, опор, нивелирование полов, промеры глубин водоемов, нивелирование горизонтов вод, определение скорости течения и др.) и требования к их точности	7.2.1 На топографическом плане нанести: - границы участков землепользователей; - границы населенных пунктов (при попадании в границу работ по изысканиям); - границы территорий, подлежащих специальной охране (водоохранные зоны рек, водоемов, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и т.п.) (при попадании в границы работ по изысканиям); - существующие коммуникации с приведением необходимых технических характеристик; - ранее запроектированные объекты и сети; - отметки залегания существующих подземных инженерных сетей, сооружений и коммуникаций (колодцев и т. п.) с указанием контактной информации их владельцев; - отметку чистого пола зданий, попадающих в границы работ по изысканиям;

		- отметки (высоты) существующих надземных сооружений (зданий, порталов, молниеотводов, опор, фундаментов, площадок обслуживания, лотков, заборов); - красные линии дорог (при наличии); - наличие гнезд аистов на опорах; 7.2.2 Выполнение таксации (подеревной съемки) деревьев и кустарника в границах работ по изысканиям (с указанием развернутого наименования пород, качественного состояния, количества стволов, высоты и диаметра ствола). Также привести запись о наличии либо отсутствии гнезд или скворечников на деревьях. 7.2.3 В местах пересечения проектируемых сетей с автомобильными дорогами и улицами выполнить схему (допустимо без масштаба) по длине дороги от места пересечения с ВЛ на 50 м в обе стороны в черте населенных пунктов и на 150 м в обе стороны за чертой населенных пунктов. На схеме нанести существующую дорожную разметку и существующие дорожные знаки. По дорогам и улицам привести категорию, обозначение или название. В месте пересечения с ВЛ для дорог вне населенных пунктов указать километр дороги; 7.2.4 Указать характеристику района размещения ВЛ по ветру, гололеду и степени загрязнения атмосферы; 7.2.5 Работы выполнить в объеме, достаточном для составления материалов для строительного проекта. 7.2.6 Получить согласования владельцев существующих инженерных сетей.
7.3	Техническая характеристика проектируемого объекта строительства, реконструкции и назначение инженерных изысканий.	
7.4	Сведения о ранее выполненных изысканиях	Отсутствуют
8	Требования к отчетности изысканий, надежности или обеспеченности характеристики	В соответствии с СН 1.02.01 «Инженерные изыскания для строительства» и иными действующим ТНПА
9.	Очередность производства работ, сроки выдачи промежуточных материалов и выпуска технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	9.1. Границы съемки согласовать с проектной организацией. 9.2. Топографический план без согласований – 21.08.2026 г. 9.3. Согласованный отчет по инженерно-геодезическим изысканиям – 11.09.2026 г.
10.	Сроки и порядок представления отчетных материалов об инженерно-геологических изысканиях	По договору

11.	Перечень материалов, которые должны быть представлены в результате выполнения работ на объекте	Отчет по изысканиям в бумажном исполнении – в 3-х экз. На электронном носителе (в форматах PDF и DWG) – 2 флеш-диска
12.	Графическое приложение – схема или выкопировка с плана (карты) с указанием согласованных масштабированных границ участков и трасс внеплощадочных коммуникаций	Приложения: 1. Область выполнения инженерных изысканий

Задание составил

ГИП



Е.М. Батура

Начальник отдела ГПиТ



А.И. Столяров (+375295678219)

Начальник отдела ЭТО



И.А. Барсукевич (+375296749242)

Задание принял

(должность, фамилия, имя и отчество представителя
организации, подразделения – исполнителя работ)