


УТВЕРЖДАЮ

И.о. первого заместителя генерального
директора – главного инженера,
заместитель главного инженера по
подрядным работам ОАО
«Белэлектромонтажналадка»

 Т.В. Шевчук
«21» 07 2026 г.

Задание

на выполнение инженерно-геодезических изысканий

1.	Заказчик (застройщик)	РУП «Гомельэнерго»
2.	Полное наименование объекта	"Реконструкция участка ВЛ-10 кВ № 2457 от ПС-110/10 "Ритм" и ГКТП 10/0,4 кВ №247 в г.Речица"
3.	Местонахождение объекта (по административному делению)	Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Речица
4.	Стадия проектирования	Предпроектная документация
5.	Общая характеристика проектируемого объекта строительства, реконструкции	Реконструкция электрических сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ
6.	Номера и даты получения разрешений на производство инженерных изысканий	Разрешение на производство инженерных изысканий поручается получить изыскательской организации. Изыскательская организация должна иметь право выполнять работы на электроэнергетических объектах.
7.	Инженерно-геодезические изыскания	
7.1	Виды и объемы работ, подлежащих выполнению: масштаб съемки, высота сечения рельефа, площадь участка или протяженность трассы, съемка текущих изменений и обследование на планах съемок прошлых лет и др.	Съемка в М1:500, Система координат - местная, система высот - Балтийская. Сечение рельефа – 0,5м. Площадь – согласно приложению №1. Изыскания выполнить в объеме достаточном для разработки строительного проекта в соответствии действующими ТНПА
7.2	Спец. работы (обследование колодцев, камер, опор, нивелирование полов, промеры глубин водоемов, нивелирование горизонтов вод, определение скорости течения и др.) и требования к их точности	7.2.1 На топографическом плане нанести: - границы участков землепользователей; - границы населенных пунктов (при попадании в границу работ по изысканиям); - границы территорий, подлежащих специальной охране (водоохранные зоны рек, водоемов, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и т.п.) (при попадании в границы работ по изысканиям); - существующие коммуникации с приведением необходимых технических характеристик; - ранее запроектированные объекты и сети; - отметки залегания существующих подземных инженерных сетей, сооружений и коммуникаций (колодцев и т. п.) с указанием контактной информации их владельцев; - отметку чистого пола зданий, попадающих в границы работ по изысканиям;

		- отметки (высоты) существующих надземных сооружений (зданий, порталов, молниеотводов, опор, фундаментов, площадок обслуживания, лотков, заборов); - красные линии дорог (при наличии); - наличие гнезд аистов на опорах; 7.2.2 Выполнение таксации (подеревной съемки) деревьев и кустарника в границах работ по изысканиям (с указанием развернутого наименования пород, качественного состояния, количества стволов, высоты и диаметра ствола). Так же привести запись о наличии либо отсутствии гнезд или скворечников на деревьях. 7.2.3 В местах пересечения проектируемых сетей с автомобильными дорогами и улицами выполнить схему (допустимо без масштаба) по длине дороги от места пересечения с ВЛ на 50 м в обе стороны в черте населенных пунктов и на 150 м в обе стороны за чертой населенных пунктов. На схеме нанести существующую дорожную разметку и существующие дорожные знаки. По дорогам и улицам привести категорию, обозначение или название. В месте пересечения с ВЛ для дорог вне населенных пунктов указать километр дороги; 7.2.4 Указать характеристику района размещения ВЛ по ветру, гололеду и степени загрязнения атмосферы; 7.2.5 Работы выполнить в объеме, достаточном для составления материалов для строительного проекта. 7.2.6 Получить согласования владельцев существующих инженерных сетей.
7.3	Техническая характеристика проектируемого объекта строительства, реконструкции и назначение инженерных изысканий.	
7.4	Сведения о ранее выполненных изысканиях	Отсутствуют
8	Требования к отчетности изысканий, надежности или обеспеченности характеристики	В соответствии с СН 1.02.01 «Инженерные изыскания для строительства» и иными действующим ТНПА
9.	Очередность производства работ, сроки выдачи промежуточных материалов и выпуска технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	9.1. Границы съемки согласовать с проектной организацией. 9.2. Топографический план без согласований – 21.08.2026 г. 9.3. Согласованный отчет по инженерно-геодезическим изысканиям – 11.09.2026 г.
10.	Сроки и порядок представления отчетных материалов об инженерно-геологических изысканиях	По договору

11.	Перечень материалов, которые должны быть представлены в результате выполнения работ на объекте	Отчет по изысканиям в бумажном исполнении – в 3-х экз. На электронном носителе (в форматах PDF и DWG) – 2 флеш-диска
12.	Графическое приложение – схема или выкопировка с плана (карты) с указанием согласованных масштабированных границ участков и трасс внеплощадочных коммуникаций	Приложения: 1. Область выполнения инженерных изысканий

Задание составил

ГИП



Е.М. Батура

Начальник отдела ГПиТ



А.И. Столяров (+375295678219)

Начальник отдела ЭТО

И.А. Барсукевич (+375296749242)

Задание принял

(должность, фамилия, имя и отчество представителя
организации, подразделения – исполнителя работ)