

УТВЕРЖДАЮ

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

" " 20 г.

ЗАКАЗЧИК: Минский государственный колледж архитектуры и строительства
АДРЕС: Республика Беларусь, Партизанский район, г. Минск, ул. ЗМИТРОКА БЯДУЛИ, дом 7
УНП: 193792895

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Текущий ремонт по замене оконных блоков в учебном корпусе № 1 по адресу г. Минск, ул. 3. Бядули, 7

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Текущий ремонт по замене оконных блоков в учебном корпусе № 1 по адресу г. Минск, ул. 3. Бядули, 7

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ 14 735.00 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О Щ Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
00000/23050 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные стены. Проемы. Окна											
020											
1 ПРИМЕЧАНИЕ корп №1											
2	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	2 143,13	136,32	67,90			2 279,45	146,95	4,12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,08	171,45	10,91	5,43			182,36	11,76	0,33
3	E56-2-2	СНЯТИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100 М2 ПЕРЕПЛЕТ А	806,96	25,07	16,97			832,03	55,33	1,16
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,126763	102,29	3,18	2,15			105,47	7,01	0,15
4	E56-3-2	СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПРИМ ПВХ	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	1 662,04					1 662,04	113,96	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,12761	212,09					212,09	14,54	
5	E10-100-3	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2	100 М2	2 228,95	6,92		16,89	1,35	2 254,11	131,42	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,126763	282,55	0,88		2,14	0,17	285,74	16,66	
6	1/10-240-30-45/60	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ (АНКЕР) 8 X 152 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.				417,73	33,17	450,90		
			0,045635				19,06	1,51	20,57		
7	1/10-250-20-45/60	АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ДЛИНОЙ 190 ММ	1000 ШТ.				436,00	34,62	470,62		
			0,015212				6,63	0,53	7,16		
8	2/40-10-10-135/260	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А, ПЯТИКАМЕРНОГО, ШИРИНОЙ ПРОФИЛЯ 70 ММ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ОП 4 1466X1170 П/О СП2 Т1	М2				217,50	17,27	234,77		
			12,6763				2 757,10	218,92	2 976,02		
9	E10-103-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0.03 М	100 М	246,60			435,16	34,53	716,29	15,64	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,40882	100,82			177,90	14,12	292,84	6,39	
10	E10-280-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М	651,03	0,36		523,37	41,17	1 215,93	44,64	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1276	83,07	0,05		66,78	5,25	155,15	5,70	
11	2/40-25-5/35	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 450 ММ	М				12,32	0,98	13,30		
			12,76				157,20	12,50	169,70		
12	1/10-230-35/200	КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ (ЖИДКИЕ ГВОЗДИ) НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ	КГ				36,32	2,88	39,20		
			0,084216				3,06	0,24	3,30		
13	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539,94	1,99		108,93	8,50	659,36	34,24	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2

	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: с устройством откоса из цементного раствора.	0,11961	64,58	0,24		13,03	1,02	78,87	4,10	
14 2/20-100-15/30	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 225 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ Примечание: БОКОВОЙ ЗАГИБ ПО 2 СМ	М				10,04	0,57	10,61		
			12,281			123,30	7,00	130,30		
15 1/10-240-38/511П	КОСТЫЛЬ / КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ СТАЛЬ 4,0 ММ ШТ. ПОЛОСА 40ММ					1,57	0,12	1,69		
		24				37,68	2,88	40,56		
16 E61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100 М2	7 686,11	51,70	34,99	1 174,01	93,13	9 004,95	459,67	2,40
	РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,083871	644,64	4,34	2,93	98,47	7,81	755,26	38,55
										0,20
17 E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	756,96	0,67	0,35	124,84	9,92	892,39	51,07	0,02
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,083871	63,49	0,06	0,03	10,47	0,83	74,85	4,28
18 1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				2,70	0,21	2,91		
			1,509678			4,08	0,32	4,40		
19 1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ				1,46	0,12	1,58		
			9,22581			13,47	1,11	14,58		
20 E61-20-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	6 716,11	77,03	52,14	1 174,01	93,13	8 060,28	388,08	3,58
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,040489	271,93	3,12	2,11	47,53	3,77	326,35	15,71
										0,14
21 E15-313-2	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100 М2	440,20	0,96	0,53	212,38	16,78	670,32	27,91	0,04
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,040489	17,82	0,04	0,02	8,60	0,68	27,14	1,13
22 1/10-230-60-45-15/42	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ Т ВЫРАВНИВАНИЯ И ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ). ЦЕМЕНТНАЯ. М200. F200					861,20	68,38	929,58		
			0,004818			4,15	0,33	4,48		
23 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ЛИСПЕРСИОННАЯ (Л)	КГ				2,73	0,22	2,95		
			0,728802			1,99	0,16	2,15		
24 ПРИМЕЧАНИЕ	ПРЯМКИ. ОКНА В ПРЯМКАХ УСТАНОВИТЬ НА 5 СМ ВЫШЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОТМЕТКИ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ УРОВНЯ НИЖНЕГО КРАЯ ОКОН ДЛЯ ДОЖДЕВОГО ПЕРИОДА									
25 E61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	3 621,23	34,12	23,10	819,32	64,91	4 539,58	222,90	1,58
	РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,373056	1 350,92	12,73	8,62	305,65	24,22	1 693,52	83,15
										0,59
26 E57-23-3	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО ШЛАКОВОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2	100 М2	1 093,64	63,84	43,21			1 157,48	73,79	2,96
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,11088	121,26	7,08	4,79		128,34	8,18	0,33
27 4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3				180,90	14,07	194,97		
			0,226195			40,92	3,18	44,10		
28 E10-134-1	НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ ПРИМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ	100 М	122,32					122,32	7,21	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,432	52,84				52,84	3,11	
29 1/10-235-20/57	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ И ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ, ШИРИНОЙ 30 СМ	М				7,16	0,57	7,73		
			45,36			324,78	25,86	350,64		
30 E13-81-1	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН" ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ САМУЗЛОВ, ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, БАССЕЙНОВ ПОД ОБЛИЦОВКУ ПЛИТКОЙ	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ	911,82			2 339,20	187,20	3 438,22	57,82	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,11088	101,10		259,37	20,76	381,23	6,41	
31 E13-78-1	УСТРОЙСТВО МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ К КОНСТРУКЦИЯМ	100 М	347,21	1,46		62,00	5,00	415,67	20,47	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,432	149,99	0,63	26,78	2,16	179,56	8,84	

32	1/10-230-60-5/132	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС), ЭЛАСТИЧНАЯ (Э), ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ (2), ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W14 Примечание: 2,1	Т				5 349,65	424,76	5 774,41	
				0,023285			124,57	9,89	134,46	
33	E15-313-2	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100 М2	440,20	0,96	0,53	212,38	16,78	670,32	27,91
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,373056	164,22	0,36	0,20	79,23	6,26	250,07
									10,41	0,01
34	1/10-230-60-45-15/42	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ И ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ). ЦЕМЕНТНАЯ. М200. F200	Т				861,20	68,38	929,58	
				0,044397			38,23	3,04	41,27	
35	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ЛИПСЯЩАЯСЯ (Л)	КГ				2,73	0,22	2,95	
				6,715088			18,33	1,48	19,81	
36	ПРИМЕЧАНИЕ ОТХОДЫ									
37	E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	10,50					10,50	0,72
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		3,763453	39,52	K=1.2	K=1.2		39,52	2,71
38	C310-20.4 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА IV Примечание: уточнить по акту в процессе смр	Т					18,57	18,57	
				3,763453				69,89	69,89	
39	C999-9900.72 прием отходов	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПЛОЩАДКА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ Д.ОБЧАК Примечание: уточнить по акту в процессе смр	Т				14,45		14,45	
				3,763453			54,38		54,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23050020		3 995	44	26	4 771	446	9 256	248,64
		ОХР и ОПР							3 371	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 054	
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							14 681	
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		3 995	44	26	4 771	446	9 256	248,64
		ОХРиОПР = 83.83%							3 371	
		План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115							2 054	
		ИТОГО							14 681	
		ИТОГО		3 995	44	26	4 771	446	9 256	248,64
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						70	70	
		ОХР и ОПР							3 371	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 054	
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,7	
		ВСЕГО							14 681	
		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:					54		54	
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					54		54	
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							14 735	
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ								
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т							3,763453	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [14681+0+0+0]							14 681	
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[(3995+26)*(34/100)] * ((100-0)/100)]							1 367	
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1367+0+0+0+0+0+0+0]							1 367	
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [14681+1367+0]							16 048	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [3995*1]						1	3 995	
		ТРУДОЕМКОСТЬ							248,64	
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							1,75	
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,7	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [44*1]						1	44	
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [26*1]						1	26	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [446*1]						1	446	
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [70]							70	
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							4 771	
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [3995+44+446+4771]							9 256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							4 771	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [446-0]							446	
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [3371*1]						1	3 371	
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2054*1]						1	2 054	
		ИТОГО [9256+0+0+3371+2054]							14 681	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [14681+0+0+0]							14 681	
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[(3995+26)*(34/100)] * ((100-0)/100)]					34		1 367	
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1367+0+0+0+0+0+0+0]							1 367	
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [14681+1367+0]							16 048	
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [16048+0]							16 048	
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ								
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [16048+0]							16 048	
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [16048-0-0-0]							16 048	
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1		
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [16048*1]							16 048	
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ						1		
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(16048+0+0-0)*1+0*1]							16 048	
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ							16 048	

	[16048+0+0+0+0+0]			
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [16048-(0+0+0)]			16 048
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [16048+0]			16 048
18	СУММА НДС [16048*20/100]	20		3 210
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [16048+3210+0]			19 258
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕВЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.			
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [54*1]		1	54
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [54+0+0]			54
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [54*1+0*1]			54
	СУММА НДС [54*20/100]	20		11
	ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [54+0+11]			65
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [65+0]			65
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [19258+65+0]			19 323


ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	1/10-250-20-45/60 АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА для крепления оконных блоков, длиной 190 мм	1000 шт.	0,015212	436,00		6,63	7,94	34,62	0,53
2	2/40-10-10-135/260 БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А, ПЯТИКАМЕРНОГО, ШИРИНОЙ ПРОФИЛЯ 70 мм, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ТОЛЩИНОЙ 42 мм, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ, ОП А 1460Х1170 П/О СП2 Т1	М2	12,6763	217,50		2 757,10	7,94	17,27	218,92
3	1/10-110-50-5/365 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм, 3 СОРТА	М3	0,020416	411,22		8,40	7,94	32,65	0,67
4	1/10-280-20/40 ВОДА	М3	0,549642	1,45		0,80			
5	1/10-240-25-41/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,011961	3,99		0,05	7,94	0,32	
6	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	7,605278	6,77		51,49	7,94	0,54	4,11
7	1/10-230-60-5/132 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС), ЭЛАСТИЧНАЯ (Э), ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ (2), ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W14	Т	0,023285	5 349,65		124,57	7,94	424,76	9,89
8	1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ	1,509678	2,70		4,08	7,94	0,21	0,32
9	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	7,44389	2,73		20,32	7,94	0,22	1,64
10	1/10-240-30-45/60 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ (АНКЕР) 8 X 152 мм, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 шт.	0,045635	417,73		19,06	7,94	33,17	1,51
11	1/10-240-30-35/20 ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10 X 50, 10 X 80	1000 шт.	0,030423	10,93		0,33	7,94	0,87	0,03
12	1/10-240-30-50/50 ДЮБЕЛЬ С ШУРПОМ для быстрого монтажа 8 X 60 мм	100 шт.	0,287064	9,00		2,58	7,94	0,71	0,20
13	1/10-230-35/200 КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ (ЖИДКИЕ ГВОЗДИ) НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ	КГ	0,084216	36,32		3,06	7,94	2,88	0,24
14	1/10-240-38/511П КОСТЫЛЬ / КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ СТАЛЬ 4,0 мм ПОЛОСА 40мм	ШТ.	24	1,57		37,68	7,94	0,12	2,88
15	1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ для внутренних работ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	2,935485	3,14		9,22	7,94	0,25	0,73
16	1/10-230-40-10/197 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ для наружных и внутренних работ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	16,5418	5,06		83,70	7,94	0,40	6,62
17	1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	0,011612	2,51		0,03	7,94	0,20	
18	1/10-235-20/100 ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) шириной 12 мм с максимальным расширением ленты 30 мм	М	42,9261	0,67		28,76	7,94	0,05	2,15
19	1/10-235-20/57 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ И ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ, шириной 30 см	М	45,36	7,16		324,78	7,94	0,57	25,86
20	1/10-235-20/190 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛОТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, шириной 100 мм, толщиной 1,5 мм	М	42,9261	1,10		47,22	7,94	0,09	3,86
21	1/10-130-5/87 МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ "АУТОКРИН"	КГ	44,352	4,87		215,99	7,94	0,39	17,30
22	2/40-30/15 НАКОНЕЧНИК ИЗ	ШТ.	16,9708	0,41		6,96	7,94	0,03	0,51

	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПОДОКОННИКА 150-450 ММ								
23	2/20-100-15/30 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 225 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М	12,281	10,04		123,30	5,72	0,57	7,00
24	1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	6,673207	15,26		101,83	7,94	1,21	8,07
25	2/40-25-5/35 ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 450 ММ	М	12,76	12,32		157,20	7,94	0,98	12,50
26	1/10-130-5/304 ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ	8,8704	3,03		26,88	7,94	0,24	2,13
27	1/10-230-60-45-15/42 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ И ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F200	Т	0,049215	861,20		42,38	7,94	68,38	3,37
28	1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75	Т	1,268417	355,47		450,88	7,94	28,22	35,79
29	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,078943	131,71		10,40	7,78	10,25	0,81
30	4/1-4-20-20-10-20/20 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	МЗ	0,226195	180,90		40,92	7,78	14,07	3,18
31	1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	34,9056	1,24		43,28	7,94	0,10	3,49
32	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	1,078703	4,96		5,35	7,94	0,39	0,42
33	1/10-230-60-40/10 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ	9,22581	1,46		13,47	7,94	0,12	1,11
34	1/10-240-55-10/30 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ	Т	0,000035	4 800,00		0,17	7,94	381,12	0,01
35	1/10-240-55-10/45 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 70 ММ	Т	0,000283	5 800,00		1,64	7,94	460,52	0,13
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					4 770,51			375,98
	в том числе:								
	материалы подрядчика					4 770,51			375,98
	Механизмы								
36	МЗ31615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,829044	0,34		1,64			
37	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,26496	35,38		9,37			
38	М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,187085	1,27		0,24			
39	МЗ30805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,26496	0,55		0,15			
40	МЗ31617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,494421	21,54		32,19			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					43,59			

Составил

инженер по техническому надзору за
строительством



Буцько ЕЮ