


СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ



Наименование объекта

Текущий ремонт кабинета №416 под установку рентгеновского оборудования в учреждении здравоохранения "25-я центральная районная поликлиника Московского района г. Минска", расположенного по адресу: г. Минск, ул. Рафиева, 60

Код объекта

Наименование здания, сооружения

Шифр здания, сооружения

Комплект чертежей

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 на СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

Составлена в ценах на 1 ИЮНЯ 2026
(дата разработки)Стоимость 8,736 тысяч белорусских рублей

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					
			Количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
					ябло	в том числе заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ж00000/34022 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	Ц8-572-8 (61.01 / 39.57*1.115)	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина 700 x 850 мм	шт. 2	41.35 82.70	13.95 27.90	4.42 8.84	3.54 7.08	0.28 0.56	59.12 118.24
2	5-AQ-1 Оборуд. полнрча.	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЦМП 04 (400X300X155) AQ-1	комплект 1				1 384.19 1384.19	27.68 27.68	1 411.87 1411.87
3	5-ЩС-1 Оборуд. полнрча.	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ модульный, УТОПЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЩС-1	комплект 1				490.01 490.01	9.80 9.80	499.81 499.81
4	Ц8-526-2 (61.01 / 39.57*1.115)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А	шт. 1	40.95 40.95	1.43 1.43	0.24 0.24	17.26 17.26	1.02 1.02	60.66 60.66
5	5/30-30-1-6-1/ВА47-29/3 Оборуд. полнрча.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3P 63A (C) 4,5КА ВА 47-29	шт. 1				19.84 19.84	0.40 0.40	20.24 20.24
ИТОГО прямые затраты:				124	29	9	1918	39	2111
ОХР и ОИР									81
Плановая прибыль									59
									28

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					
				зарботная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
			Количество		всего	в том числе зарботная плата машинистом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по ПТМ							2250
		Затраты труда рабочих-строителей							6.96
		Затраты труда машинистов							0.45
		Ж000000/34021 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. КАБЕЛИ							
6	Ц8-912-2 (61.01 - 39.57*1.115)	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	100 м 0.254902	267 68.06	27.59 7.03	9.85 2.51	12.19 3.11	0.93 0.24	307.71 78.44
7	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 ШТ 0.163137				3.61 0.59	0.29 0.05	3.90 0.64
8	5/20-30-3/22	СКОБА К 144 У2	10 ШТ 0.254902				7.90 2.01	0.63 0.16	8.53 2.17
9	Ц8-912-1 (61.01 - 39.57*1.115)	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	100 м 0.490196	235.46 115.42	27.59 13.52	9.85 4.83	12.19 5.98	0.93 0.46	276.17 135.38
10	5/20-30-3/22	СКОБА К 144 У2	10 ШТ 0.490196				7.90 3.87	0.63 0.31	8.53 4.18
11	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 ШТ 0.313725				3.61 1.13	0.29 0.09	3.90 1.22
12	Ц8-910-1 (61.01 - 39.57*1.115)	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 м 0.54902	725.79 398.47	42.40 23.28	9.85 5.41	10.93 6.00	0.72 0.40	779.84 428.15
13	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 ШТ 0.351373				3.61 1.27	0.29 0.10	3.90 1.37
14	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ 1.317648				312.00 411.11	24.77 32.64	336.77 443.75
15	Ц8-424-1 (61.01 - 39.57*1.115)	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штробах) с установкой ответвительных коробок	100 м 0.215686	831.21 179.28	11.77 2.54	0.62 0.13	72.38 15.61	3.97 0.86	919.33 198.29
16	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 ШТ 0.112157				3.61 0.40	0.29 0.03	3.90 0.43
17	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ				312.00	24.77	336.77

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					
			Количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтажные оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
					всего	в том числе заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0.181176				56.53	4.49	61.02
18	5/10-10-10-10-1/32	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг-LS 5 X 4-0.66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 м 0.026				8 592.94 223.42	682.28 17.74	9 275.22 241.16
19	5/10-10-10-10-1/21	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг-LS 4 X 1.5-0.66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1.5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 м 0.004				2 867.00 11.47	227.64 0.91	3 094.64 12.38
20	5/10-10-10-10-1/122	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 2,5-0.66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	1000 м 0.033				3 015.03 99.50	239.39 7.90	3 254.42 107.40
21	5/10-10-10-10-1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 1,5-0.66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	1000 м 0.075				1 945.35 145.90	154.46 11.58	2 099.81 157.48
22	5/10-10-10-10-1/101	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 2 X 1,5-0.66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	1000 м 0.016				1 307.35 20.92	103.80 1.66	1 411.15 22.58
		ИТОГО прямые затраты:		761	46	13	1009	80	1896
		ОХР и ОНР							472
		Плановая прибыль							342
		Итого по ПТМ							2710
		Затраты труда рабочих-строителей							47.48
		Затраты труда машинистов							0.68
		ЖО00000/34032 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ							
23	118-591-202 (61.01 - 39,57*1.115)	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель	100 шт 0.02	576.94 11.54	7.59 0.15	1.60 0.03	12.32 0.25	0.78 0.02	597.63 11.96
24	5/30-30-4-1-1/5/В1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ С1 10-801	шт. 2				5.27 10.54	0.42 0.84	5.69 11.38

Холл	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					
			Количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции (монтажные, оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Ц8-591-502 (61.01 / 39.57*1.115)	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель	100 шт. 0.02	579.08 11.58	7.59 0.15	1.60 0.03	12.32 0.25	0.78 0.02	599.77 12.00
26	5/30-30-4-1-1/58/32	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СС 10-803 ДВУХКЛАВИШНЫЙ СО СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	шт 2				7.96 15.92	0.63 1.26	8.59 17.18
27	Ц8-591-902 (61.01 / 39.57*1.115)	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбели	100 шт. 0.07	673.18 47.12	7.59 0.53	1.60 0.11	12.32 0.86	0.78 0.05	693.87 48.56
28	5/30-30-4-1-2-2/2981	УЗЕЛ РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС16-525	шт. 7				4.00 28.00	0.32 2.24	4.32 30.24
29	5/30-30-4-1-5/8	КРЫШКА ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ ЮЛИГ.301252.024	шт 2				5.73 11.46	0.45 0.90	6.18 12.36
30	5/20-40-4/3	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-207	шт 11				0.52 5.72	0.04 0.44	0.56 6.16
31	Ц10-708-2 (39.37 / 36.4*1.115)	Коробки ответственные: по кирпичному основанию	КОРОБКА 8	13.86 110.88	0.04 0.32		4.63 37.04	0.25 2.00	18.78 150.24
32	5/20-40-4/5	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209	шт 8				2.62 20.96	0.21 1.68	2.83 22.64
ИТОГО прямые затраты:				181	1	0	131	9	323
ОХР и ОПР									87
Плановая прибыль									76
Итого по ПТМ									485
Затраты труда рабочих-строителей									10.10
Затраты труда машинистов									0.01
Ж00000/34012 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
33	Ц8-607-6 (61.01 / 39.57*1.115)	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, без дополнительного крепления, количество ламп 4	100 шт. 0.04	3549.56 141.98	15.47 0.62		214.96 8.60	11.38 0.46	3 791.37 151.66
34	5/30-20-1-1/1С	СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО12 AGAT WGA OP-34-115.02	шт 2				117.10 234.20	9.30 18.60	126.40 252.80
35	5/30-20-1-	СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО12 AGAT WGA OP-34-	шт				211.52	16.79	228.31

№п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
			Количество		всего	в том числе заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1/2 143-19	115.02 С БПА 1 ЧАС	2				423.04	33.58	456.62
36	Ц8-593-11 (61.01 / 39.57*1.115)	Световые настенные указатели	100 шт. 0.02	1628.16 32.56	147.37 2.95	52.57 1.05	27.81 0.56	1.74 0.03	1 805.08 36.10
37	5/30-20-1-1/3	СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НЕ ВХОДИТЬ ДП1 22-6-111.3	шт 2				101.69 203.38	8.07 16.14	109.76 219.52
38	7/25-30/500/1	Фонарь сигнальный ПБЗ 05-25	шт 2				21.25 42.50	1.69 3.38	22.94 45.88
39	5/30-30-4-4-1/2	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б230-240-25	шт. 2				0.82 1.64	0.07 0.14	0.89 1.78
ИТОГО прямые затраты:				175	4	1	914	72	1164
ОХР и ОПР									107
Плановая прибыль									77
Итого по ПТМ									1349
Затраты труда рабочих-строителей									10.20
Затраты труда машинистов									0.05
Ж000000/34021 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБЫ, КОРОБА, ЛОТКИ									
40	Ц8-904-1 (61.01 / 39.57*1.115)	Трубы виниловые по стенам, диаметр до 25 мм	100 м 0.49505	546.02 270.31	15.30 7.57	0.41 0.20	365.94 181.16	22.88 11.33	950.14 470.37
41	5/20-20-3-2/2	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	м 50				0.70 35.00	0.06 3.00	0.76 38.00
42	Ц8-904-2 (61.01 / 39.57*1.115)	Трубы виниловые по стенам, диаметр до 50 мм	100 м 0.059406	550.91 32.73	10.96 0.65	0.62 0.04	579.44 34.42	37.27 2.21	1 178.58 70.01
43	5/20-20-3-2/4	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	м 6				1.45 8.70	0.12 0.72	1.57 9.42
44	Ц8-423-3 (61.01 / 39.57*1.115)	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100 х 60 мм	100 м 0.194175	395.17 76.73	2.31 0.45		57.24 11.11	4.56 0.89	459.28 89.18
45	5/20-20-1/9	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 40 X 40 ММ	м 20				4.23 84.60	0.34 6.80	4.57 91.40

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					
			Количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Ц8-574-1 (61.01 / 39.57*1.115)	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабелю или провода сечением до 10 мм ²	100 жил 0.17	299.43 50.90	0.82 0.14	0.32 0.05	134.03 22.79	7.43 1.26	441.71 75.09
47	5/20-30-1-2/3	НАКОНЕЧНИК ТМ 4-6-3 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ ² , С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 6 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 3 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ	шт 17.34				0.46 7.98	0.04 0.69	0.50 8.67
ИТОГО прямые затраты:				431	9	0	386	27	852
ОХР и ОПР									263
Плановая прибыль									190
Итого по ПТМ									1305
Затраты труда рабочих-строителей									27.83
Затраты труда машинистов									0.01
Ж00000/29000 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
48	E46-29-1 (63.83 / 51.09*1.115)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 x 130 мм	100 шт. 0.11	572.86 63.01	901.87 99.21	424.17 46.66			1 474.73 162.22
49	E46-74-1 (63.83 / 51.09*1.115)	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см ²	100 м 0.36	222.13 79.97	10.80 3.89				232.93 83.86
50	1/10-170-2/20	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	диск 0.27				26.92 7.27	2.14 0.58	29.06 7.85
51	1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	шт 0.27				3.28 0.89	0.26 0.07	3.54 0.96
52	E46-33-3 (63.83 / 51.09*1.115)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м ²	м ³ ЗАДЕЛКИ 0.0144	1273.29 18.34	15.50 0.22	10.35 0.15	319.26 4.60	9.57 0.14	1 617.62 23.30
ИТОГО прямые затраты:				161	103	47	13	1	278
ОХР и ОПР									174
Плановая прибыль									119
Итого по ПТМ									571
Затраты труда рабочих-строителей									10.65
Затраты труда машинистов									2.76
Ж00000/34021 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ДЕМОНТАЖ									
53	E67-7-1	Демонтаж выключателей и розеток	100 шт	99.52					99.52

№п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4		всего	в том числе заработная плата машинистов			
			0.09	8.96					8.96
54	Е67-7-5 (61.01 - 39.57*1.115)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт. 0.05	282.15 14.11	3.45 0.17	2.33 0.12			285.60 14.28
55	8/1/580/PB	ВОЗВРАТ БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	шт 3				0.30 0.90	0.02 0.06	0.32 0.96
56	8/1/580/C	ВОЗВРАТ БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЮ СВЕТИЛЬНИКОВ	шт 5				3.00 15.00	0.24 1.20	3.24 16.20
ИТОГО прямые затраты:				23	0	0	16	1	40
ОХР и ОПР									14
Плановая прибыль									10
Итого по ПТМ									65
Затраты труда рабочих-строителей									1.46
Затраты труда машинистов									0.01
ВСЕГО прямые затраты по смете:				1856	193	70	4387	230	6665

ВСЕГО, в том числе	8736
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО	6804
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1856
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	193
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	70
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	2492
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
ТРАНСПОРТ	192
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	
ОХР и ОПР	1199
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	873
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	
ТРАНСПОРТ.....	
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	
ОХР и ОПР.....	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ.....	
МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	1894
ТРАНСПОРТ.....	38
ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ВСЕГО.....	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.....	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.....	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.....	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ.....	
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	
ТРАНСПОРТ.....	
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	114.68
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ.....	3.97
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ.....	
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ, Т.....	

Составил

Н.А.М. П.И.М.М.

(должность служащего)

Проверил

(должность служащего)



(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)