


СОЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач
«25-я центральная районная поликлиника
Минского района г. Минска»
_____ И. Храмой
«___» июля 2026г.

Код объекта	
Наименование здания, сооружения	
Шифр здания, сооружения	
Комплект чертежей	

Текущий ремонт кабинета №416 под установку рентгеновского оборудования в учреждении здравоохранения "Центральная районная поликлиника Московского района г.Минска", расположенного по адресу: г.Минск, ул.Рафиева, 60

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6
на СЕТИ СВЯЗИ.

Составлена в ценах на 1 ИЮНЯ 2026
(дата разработки)

Стоимость 6.613 тысяч белорусских рублей

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					
			Количество	зарботная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ж00000/38072 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ									
1	Ц8-591-902 (10/37/36,4*1,115)	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля	100 шт. 0.01	673.18 6.73	7.59 0.08	1.60 0.02	12.32 0.12	0.78 0.01	693.87 6.94
2	5/30-30-4-1-2-2/44/1151	РОЗЕТКА РК18-006 КОМПЬЮТЕРНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	шт. 1				8.35 8.35	0.66 0.66	9.01 9.01
3	5/20-40-4/1	КОРОВКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ-205	шт. 1				1.27 1.27	0.10 0.10	1.37 1.37
4	1Ц10-65-3 (10/37/36,4*1,115)	Монтаж разъемов	10 РАЗЪЕМОВ 0.1	2.87 0.29					2.87 0.29
5	5/60-80-1-999/120	АДАПТЕРЫ, РОЗЕТКИ, РАЗЪЕМЫ (КОННЕКТОРЫ) (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12	шт. 1				2.84 2.84	0.23 0.23	3.07 3.07
6	Ц10-137-1 (10/37/36,4*1,115)	Перемычки кабельные длиной до 6 м	100 ПЕРЕМЫЧЕК 0.01	429.28 4.29					429.28 4.29
7	5/10-10-10-	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР UTP RJ-45I (2М)	шт.				13.00	1.03	14.03

[illegible]

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					
			Количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтажные, оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
					всего	в том числе заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по ПТМ							481
		Затраты труда рабочих-строителей							10.23
		Затраты труда машинистов							0.10
		Ж000000/29000 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
16	E46-29-3 (83.83 / 51.09*1.115)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт 0.02	723.94 14.48	1 159.33 23.19	545.26 10.91			1 883.27 37.67
17	E46-74-1 (83.83 / 51.09*1.115)	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 м 0.03	222.13 6.66	10.80 0.32				232.93 6.98
18	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	шт 0.0225				1.90 0.04		1.90 0.04
19	1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	шт. 0.0225				3.28 0.07	0.26 0.01	3.54 0.08
20	E46-33-5 (83.83 / 51.09*1.115)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3 заделки 0.0027	1267.24 3.42	14.19 0.04	9.48 0.03	319.26 0.86	25.03 0.07	1 625.72 4.39
21	E46-29-1 (83.83 / 51.09*1.115)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 x 130 мм	100 шт 0.01	572.86 5.73	901.87 9.02	424.17 4.24			1 474.73 14.75
		ИТОГО прямые затраты:		30	33	15	1	0	64
		ОХР и ОПР							38
		Плановая прибыль							26
		Итого по ПТМ							128
		Затраты труда рабочих-строителей							2.03
		Затраты труда машинистов							0.89
		Ж000000/38090 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
22	110	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
23	118-912-1 (61.01 / 39.57*1.115)	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	100 м 0.539216	235.46 126.96	27.59 14.88	9.85 5.31	12.19 6.57	0.95 0.51	276.19 148.92
24	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 шт. 0.345098				3.61 1.25	0.29 0.10	3.90 1.35

№п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов
1	2	3

25	5/20-30-3/22	СКОБА К 144 У2
26	5/10-10-80-6/15	КАБЕЛЬ МАРКИ F/UTP CAT 5E PVC/PE (ANC) 4 X 2 X 0,52, СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, СКРУЧЕННЫХ В СЕРДЕЧНИК, С ОБЩИМ ЭКРАНОМ В ВИДЕ ПРОДОЛЬНО ПАЛОЖЕННОЙ ПЛЕНКИ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ЛАВСАНОМ ФОЛЫ И В ДВОЙНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
27	5/10-10-80-6/11	КАБЕЛЬ МАРКИ U/UTP CAT 5E ZH HG(C)-HG (ANC) 2 X 2 X 0,52, СОДЕРЖАЩИЙ 2 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ
28	5/10-10-80-6/21	КАБЕЛЬ МАРКИ U/UTP CAT 6 PVC (ANC) 4 X 2 X 0,57, СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,57 ММ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, СКРУЧЕННЫХ В СЕРДЕЧНИК, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА
29	110	ТРУБЫ, КОРОБА, ЛОТКИ
30	Ц8-904-1 (61.01 / 39.57*1.115)	Трубы винилпластовые по стенам. диаметр до 25 мм
31	5/20-20-3-2/3	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ. ДИАМЕТРОМ 25 ММ
32	Ц10-65-3 (39.37 / 36.4*1.115)	Монтаж разъемов
33	5/60-80-1-999/120	АДАНТЕРЫ, РОЗЕТКИ, РАЗЪЕМЫ (КОННЕКТОРЫ) (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12

Итого прямые затраты:

ОХР и ОПР

Плановая прибыль

Итого по ПТМ

Затраты труда рабочих-строителей

Затраты труда машинистов

Ж00000/29000 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Весо белорусских рублей					общая стоимость
	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, подложки, конструкции (монтируемые, оборудование, мебель)	транспорт	
Количество		всего	в том числе заработная плата машинистов			
4	5	6	7	8	9	10
10 шт.				7.90	0.63	8.53
0.539216				4.26	0.34	4.60
м				2.36	0.19	2.55
15				35.40	2.85	38.25
м				0.96	0.08	1.04
20				19.20	1.60	20.80
м				1.94	0.15	2.09
20				38.80	3.00	41.80
100 м	546.02	15.30	0.41	365.94	22.88	950.14
0.346535	189.22	5.30	0.14	126.81	7.93	329.26
м				0.99	0.08	1.07
35				34.65	2.80	37.45
10 РАЗЪЕМОВ	2.87					2.87
1	2.87					2.87
шт				2.84	0.23	3.07
10				28.40	2.30	30.70
	319	20	5	295	21	656
						197
						143
						996
						20.96
						0.29
						42

№п/п	Объяснение	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые, обмуровочные, мебель)	транспорт	общая стоимость
			Количество		всего	в том числе заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	E46-29-3 (83.83 / 51.09) 115	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт. 0.01	723.94 7.24	1 159.33 11.59	545.26 5.45			1 883.27 18.83
35	E46-74-1 (83.83 / 51.09) 115	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 м 0.15	222.13 33.32	10.80 1.62				232.93 34.94
36	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	шт. 0.1125				1.90 0.21	0.15 0.02	2.05 0.23
37	1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	шт. 0.1125				3.28 0.37	0.26 0.03	3.54 0.40
38	E46-33-5 (83.83 / 51.09) 115	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0.1 м2	м3 заделки 0.0135	1267.24 17.11	14.19 0.19	9.48 0.13	319.26 4.31	25.03 0.34	1 625.72 21.95
ИТОГО прямые затраты:				58	13	6	5	0	76
ОХР и ОНР									53
Плановая прибыль									36
Итого по ПТМ									165
Затраты труда рабочих-строителей									3.75
Затраты труда машинистов									0.33
Ж00000/38062 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ									
39	Ц10-712-3 (39.37 / 36.4*) 115	Видеокамера на кронштейне на высоте до 4 м	шт. 1	18.03 18.03	0.22 0.22		0.02 0.02		18.27 18.27
40	500-DS-2 Оборуд. поряд.	КОМПАКТНАЯ IP-КАМЕРА 4MP DS-2CD2443G-I	шт. 1				414.73 414.73	8.29 8.29	423.02 423.02
41	Ц10-712-8 (39.37 / 36.4*) 115	Элементы системы видеонаблюдения (коммутатор, усилитель, делитель, преобразователь, видеорегистратор) в стойку (шкаф)	шт. 1	9.26 9.26					9.26 9.26
42	500-DS-7604 Оборуд. поряд.	IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 4-Х КАНАЛЬНЫЙ HIKVISION DS-7604NI	шт. 1				609.75 609.75	12.20 12.20	621.95 621.95
43	Ц10-385-9 (39.37 / 36.4*) 115	Аппаратура настенная	10 шт. 0.1	1419.4 141.94			50.03 5.00	2.69 0.27	1 472.12 147.21
44	500-VGA-1	МОНИТОР 23.8, 16:9, 1920X1080, IPS, 60 ГЦ, ДИНАМИКИ, ИНТЕРФЕЙСЫ	КОМПЛЕКТ				1 120.00	22.40	1 142.40

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов
1	2	3
	Оборуд. подпрд.	HDMI+DVI+D-SUB (VGA)+DisplayPORT
45	Ц8-363-1 (61.01 : 39.57*1.115)	Кронштейны металлические
46	500-ПК-1 (Оборуд. подпрд.)	НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЖК-МОНИТОРА 22-65, НАКЛОН 15 ГРАД, ПОВОРОТ 180
47	Ц11-96-1 (61.07 : 61.09*1.115)	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗы), масса до 0,005 т
48	500-ЖД- WD20 (Оборуд. подпрд.)	ЖЕСТКИЙ ДИСК WD20PURZ 20ГБ
49	Ц11-107-1 (39.37 : 36.4*1.115)	Включение в аппаратуру разъемов, количество контактов в разъеме до 14
50	500-ДО-МВ- 160 (Оборуд. подпрд.)	ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ МЫШЬ ДЛЯ ПК, ПРОВОДНАЯ USB, МВ-160
51	500-ДЕ-НВ- 520 (Оборуд. подпрд.)	КЛАВИАТУРА СТАНДАРТНАЯ ДЛЯ ПК, ПРОВОДНАЯ USB, НВ-520
52	Ц10-137-1 (39.37 : 36.4*1.115)	Перемычки кабельные длиной до 6 м
53	5/10-20-60- 6/3859	ПАТЧ-КОРД HDMI (2М)
54	Ц10-65-3 (39.37 : 36.4*1.115)	Монтаж разъемов
55	5/60-80-1- 999/120	АДАПТЕРЫ, РОЗЕТКИ, РАЗЪЕМЫ (КОННЕКТОРЫ) (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12

ИТОГО прямые затраты:

ОХР и ОПР

Плановая прибыль

Итого по ПТМ

Затраты труда рабочих-строителей

Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					общая стоимость
	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	
Количество		всего	в том числе заработная плата машинистов			
4	5	6	7	8	9	10
1				1120.00	22.40	1142.40
шт.	56.13	98.24	30.76	6.01	0.43	160.81
1	56.13	98.24	30.76	6.01	0.43	160.81
шт.				122.56	2.45	125.01
1				122.56	2.45	125.01
10 шт.	200.16	1.76	0.93			201.92
0.1	20.02	0.18	0.09			20.20
шт.				321.91	6.44	328.35
1				321.91	6.44	328.35
шт.	3.74					3.74
2	7.48					7.48
шт.				13.88	0.28	14.16
1				13.88	0.28	14.16
шт.				14.92	0.30	15.22
1				14.92	0.30	15.22
100 ПЕРЕМЫЧЕК	429.28					429.28
0.01	4.29					4.29
шт.				17.00	1.35	18.35
1				17.00	1.35	18.35
10 РАЗЪЕМОВ	2.87					2.87
0.2	0.57					0.57
шт.				2.84	0.23	3.07
2				5.68	0.46	6.14
	258	99	31	2651	55	3063
						132
						120
						3315
						15.72
						44

№п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					
			Количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты труда машинистов									1.51
Ж00000/38061 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. СЕТИ									
56	П0	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
57	Ц8-912-1 (001.01 / 39.57*1.115)	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	100 м 0.098039	235.46 23.08	27.59 2.70	9.85 0.97	12.19 1.20	0.95 0.09	276.19 27.07
58	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 шт. 0.062745				3.61 0.23	0.29 0.02	3.90 0.25
59	5/20-30-3/22	СКОБА К 144 У2	10 шт. 0.098039				7.90 0.77	0.63 0.06	8.53 0.83
60	5/10-10-80-6/15	КАБЕЛЬ МАРКИ F/UTP CAT 5E PVC/PE (ANC) 4 X 2 X 0.52, СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0.52 ММ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА. СКРУЧЕННЫХ В СЕРДЕЧНИК. С ОБЩИМ ЭКРАНОМ В ВИДЕ ПРОДОЛЬНО НАЛОЖЕННОЙ ПЛЕНКИ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ЛАВСАНОМ ФОЛЬГИ В ДВОЙНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА	м 10				2.36 23.60	0.19 1.90	2.55 25.50
61	П0	ТРУБЫ, КОРОБА, ЛЮТКИ							
62	Ц8-904-1 (001.01 / 39.57*1.115)	Трубы виниловые по стенам, диаметр до 25 мм	100 м 0.079208	546.02 43.25	15.30 1.21	0.41 0.03	365.94 28.99	22.88 1.81	950.14 75.26
63	5/20-20-3-2/3	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	м 8				0.99 7.92	0.08 0.64	1.07 8.56
64	Е46-29-3 (001.01 / 51.09*1.115)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт. 0.01	723.94 7.24	1 159.33 11.59	545.26 5.45			1 883.27 18.83
ИТОГО прямые затраты:				74	16	6	63	5	156
ОХР и ОПР									52
Плановая прибыль									37
Итого по ПТМ									245
Затраты труда рабочих-строителей									4.88
Затраты труда машинистов									0.31
Ж00000/38032 ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.									45

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
			Количество		всего	и том числе заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Ц10-398-15 (39.37 / 36.49 / 115)	Пульт связи помощника режиссера, до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения	шт 1	214.99 214.99			18.63 18.63	1.03 1.03	234.65 234.65
66	5-ЦПУ-400 Оборудован	ЦИФРОВОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО STELBERRY S-400	КОМПЛЕКТ 1				374.56 374.56	7.49 7.49	382.05 382.05
67	Ц10-65-3 (65.00 / 65.00 / 100)	Монтаж приемов	10 РАЗЪЕМОВ 0.2	2.87 0.57					2.87 0.57
68	5/60-80-1-009/120	АДАПТЕРЫ, РОЗЕТКИ, РАЗЪЕМЫ (КОННЕКТОРЫ) (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12	шт. 2				2.84 5.68	0.23 0.46	3.07 6.14
ИТОГО прямые затраты:				216			399	9	623
ОХР и ОПР									85
Плановая прибыль									87
Итого по ПТМ									796
Затраты труда рабочих-строителей									12.33
Затраты труда машинистов									
Ж000000/38031 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО. СЕТИ									
69	П10	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
70	Ц8-912-1 (91.01 / 39.57 / 115)	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм ² в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	100 м 0.019608	235.46 4.62	27.59 0.54	9.85 0.19	12.19 0.24	0.95 0.02	276.19 5.42
71	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 шт. 0.012549				3.61 0.05		3.61 0.05
72	5/20-30-3/22	СКОБА К 144 У2	10 шт. 0.019608				7.90 0.15	0.63 0.01	8.53 0.16
73	5/10-10-80-6/15	КАБЕЛЬ МАРКИ F/UTP CAT 5E PVC/PE (ANC) 4 X 2 X 0,52, СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, СКРУЧЕННЫХ В СЕРДЕЧНИК, С ОБЩИМ ЭКРАНОМ В ВИДЕ ПРОДОЛЬНО НАЛОЖЕННОЙ ПЛЕНКИ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ЛАВСАНОМ ФОЛЬГИ В ДВОЙНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА	м 2				2.36 4.72	0.19 0.38	2.55 5.10
74	П10	ТРУБЫ, КОРОБА, ЛОТКИ							

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					
			Количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов всего	в том числе заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтажные оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	И8-904-1 (61.01 / 39.57*1.115)	Трубы винилпластовые по стенам, диаметр до 25 мм	100 м 0.019802	546.02 10.81	15.30 0.30	0.41 0.01	365.94 7.25	22.88 0.45	950.14 18.81
76	5/20-20-3-2/3	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	м 2				0.99 1.98	0.08 0.16	1.07 2.14
ИТОГО прямые затраты:				15	1	0	14	1	32
ОХР и ОПР									10
Плановая прибыль									7
Итого по ПТМ									48
Затраты труда рабочих-строителей									1.02
Затраты труда машинистов									0.01
Ж00000/29000 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
77	E46-29-3 (83.83 / 51.09*1.115)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт. 0.01	723.94 7.24	1 159.33 11.59	545.26 5.45			1 883.27 18.83
78	E46-74-1 (83.83 / 51.09*1.115)	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 м 0.01	222.13 2.22	10.80 0.11				232.93 2.33
79	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	шт. 0.0075				1.90 0.01		1.90 0.01
80	1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	шт. 0.0075				3.28 0.02		3.28 0.02
81	E46-33-5 (83.83 / 51.09*1.115)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3 заделки 0.0009	1267.24 1.14	14.19 0.01	9.48 0.01	319.26 0.29	25.03 0.02	1 625.72 1.46
ИТОГО прямые затраты:				11	12	5	0	0	23
ОХР и ОПР									13
Плановая прибыль									9
Итого по ПТМ									45
Затраты труда рабочих-строителей									0.71
Затраты труда машинистов									0.32
Ж00000/38090 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
82	Ц10-398-15	Демонтаж переговорного устройства Демонтаж К=0,3	шт.	64.5					64.50 47

№п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего без русских рублей					
			Количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции (монтажные оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(39.37 - 36.4*) (115)		1	64.50					64.50
					K1=0.3				
83	E67-7-1	Демонтаж выключателей и розеток	100 шт	99.52					99.52
	(41.01 - 39.57*) (115)		0.01	1.00					1.00
84	Ц10-708-2	Демонтаж коробки ответвительные: по кирпичному основанию Демонтаж K=0.3	КОРОбКА	4.16	0.02				4.18
	(39.37 - 36.4*) (115)		3	12.48	0.06				12.54
					K1=0.3				
85	E67-6-1	Демонтаж кабеля	100 м	152.03	0.43	0.29			152.46
	(41.01 - 39.57*) (115)		0.45	68.41	0.19	0.13			68.60
86	Ц8-423-2	Демонтаж кабель-каналы ПВХ, сечение до 25 х 25 мм Демонтаж K=0.3	100 м	85.53	0.57				86.10
	(41.01 - 39.57*) (115)		0.35	29.94	0.20				30.14
					K1=0.3				
		ИТОГО прямые затраты:		176	0	0			177
		ОХР и ОПР							91
		Плановая прибыль							75
		Итого по ИТМ							343
		Затраты труда рабочих-строителей							10.55
		Затраты труда машинистов							0.01
		ВСЕГО прямые затраты по смете:		1322	202	71	3598	104	5226
		ВСЕГО, в том числе							6613
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							725
		в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							106
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							69
		в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							32
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							330
		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
		ТРАНСПОРТ							27
		ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
		ОХР и ОПР							115
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							78
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							2835
		в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1216
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							133
		в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							40
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							48

в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.....	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ.....	276
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	
ТРАНСПОРТ.....	17
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	
ОХР и ОПР.....	658
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ.....	536
МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	2992
ТРАНСПОРТ.....	60
ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ВСЕГО.....	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.....	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.....	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.....	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ.....	
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	
ТРАНСПОРТ.....	
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	82.82
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ.....	3.83
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ, Т	

Составил

И.В. Курнар

(должность служащего)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)