

СО в открытом паркинге на 90 м/м.

I. На устройство средств регулирования движения.

1. Контролер (Блок управления БУСТ-1) (установка в ЦМЛ); напряжение питания, ВДС 24В; количество входов, тип сухой контакт – 8 шт.; количество выходных реле – 3 шт.; дисплей алфавитно-цифровой 16х2; габариты 200х140х75 – 1 шт.
2. Цит монтажный ЦМЛ 400х500 IP54 (h=3м)
3. Обогреватель компактный NTL (установка в ЦМЛ)
4. Блок питания на 12В (установка в ЦМЛ)
5. Блок питания на 24В (установка в ЦМЛ)
6. Металлоконструкция для крепления ЦМЛ, светодоров (h=3м) – 6 кг
7. Рейка РЗ-1
8. Крышка торцевая КТ 12
9. Кронштейн для светодоров
10. Кронштейн выносной для светодоров (вылет 1 м) (h=3м) – 6 шт.
11. Металлопояк РЗ-ЛХ-20 усл. пр. 20 мм – 1 шт.
12. Прокладка кабелей УТР 4х2х0,52 Outdoor: – 2 м

Количество жил и сечение кабеля	В кабельной канализации (м)	По опоре/в колонке (м)	Металлопояк в (м)	по металлопояку в конструкции (м)	Всего кабеля (м)
4х2х0,52	37	-/5	2	410	454

13. Светодор транспортный светодиодный напряжением 24В Т.1 констр.1 – 1 шт.
14. Радар VR30 напряжением 12В – 7 шт.
15. Металлоконструкция для крепления радаров (h=0,7м) – 35 кг

II. Пусконаладочные работы.

1. Наладка контроллера «БУСТ-1» (автоматизированная система управления 2-ой категории технической сложности – 1 шт.

III. На устройство кабельной канализации и установку колонок.

1. Колонка для светодоров горячего оцинкования КС(о)-а-3,0-219х108 (ЧТУП «Огни Свет» или аналог) – 1 шт.
2. Фундамент под колонку ФБ-2-Л-1200 (ЧТУП «Огни Свет» или аналог) – 1 шт.
3. Лоток неперфорированный оцинкованный МЛК 50х100 L=3м – 42 шт.
4. Крышка оцинкованная для лотка МЛК 15х100 L=3м – 42 шт.
5. Кабельная канализация из трубы ПЭ 32 SDR 13,6-63х4,7: – 42 шт.
6. Кабельная канализация из бесшовной трубы стальной 108х4х6000 ГОСТ 8732-78 / Б 10 ГОСТ 8731-74: – 1 шт.
7. Устройство кабельных колодцев из сборных ж/б изделий серия 3.900.1-14 в.1: – 1 шт.
8. Лок для колодца полимерный В 125 (125 мм) зелёный с запорным замковым устройством – 2 шт.
9. С допотопительной крышкой – 1 шт.
10. Пробивка отверстий в колодце: – 2 шт.
11. Для 1-й трубы Ø63 – 2 шт.
12. Для 2-х труб Ø63 – 3 шт.
13. Ввод труб в колодец – 2 шт.
14. Шурф – 2 шт.
15. Гидроизоляция – 2 шт.

К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

17 ИЮН 2026

Тарасов В.С.

К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

08 ИЮН 2026

Д.В. Сташкевич

Изм.	Кол	Лист	Подпись	Дата
Разработчик	Радеев	06.26		
Проектировщик	Пилипенко	06.26		
Утвердил	Шенюков	06.26		
Н. контр.	Мухомов	06.26		

ИВ. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Ведомость объемов работ

ООО "ТусовЛарк"

Стация

Лист

Листов

Группа многоквартирных жилых домов в границах ул. Краснослободская, ул. Копыльская, Окружной проезд

07.21-3-АОД.ВР