

Заказчик: Войсковая часть 2044.

Наименование объекта: Текущий ремонт кровли дизельной.

СМЕТА

на текущий ремонт

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В ЦЕНАХ НА 1 ИЮЛЯ 2026Г.

Цена чел.-часа рабочего 4 разряда: 16.96 руб. Зона: 2. Регион: Гродненская область. Коэффициент к з/п: 1

Номер	п/п	поз по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Единица измерения	Трудо-затраты, человеко-часы	Стоимость, единицы измерения / всего, руб.				
					Количество		заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E58-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	21.32	310.95	20.46	13.08	-	-	331.41
			Разряд рабочего 3.0; 83.83%/45.82%	4.8	102.34	1492.56	98.21	62.78	-	-	1590.77
2	2	E46-39-4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПРОГОНОВ, ЗАЩИТНОГО И РАБОЧЕГО НАСТИЛА ПОКРЫТИЯ	100 М2	59.34	865.41	127.78	76.29	-	-	993.19
			Разряд рабочего 3.0; 83.83%/45.82%	4.8	284.83	4153.97	613.34	366.19	-	-	4767.31
3	3	E58-1-3	РАЗБОРКА СТОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ВРУСЬЕВ И ВРЕВЕН	100 М2	24.85	391.93	21.37	16.26	-	-	413.30
			Разряд рабочего 3.5; 83.83%/45.82%	4.8	119.29	1881.26	102.58	78.05	-	-	1983.84
4	4	E58-1-4	РАЗБОРКА МАУЭРЛАТОВ	100 М2	6.18	97.39	13.65	10.40	-	-	111.04
			Разряд рабочего 3.5; 83.83%/45.82%	4.8	29.64	467.47	65.52	49.92	-	-	532.99
5	5	E11-5-3	РАЗБОРКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ	100 М2	1.19	19.05	0.15	0.10	-	-	19.20
		K=0,3	Разряд рабочего 3.6; 83.83%/45.82%	4.8	5.71	91.44	0.72	0.48	-	-	92.16
6	6	E53-31-1	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫХ	100 М3	647.45	9903.54	3609.94	1225.21	-	-	13513.48
			Разряд рабочего 3.3; 83.83%/45.82%	0.017	11.01	168.36	61.37	20.83	-	-	229.73
7	7	E53-32-1	ПЕРЕКЛАДКА КИРПИЧНОГО КАРНИЗА ПРИ ВЫСОТЕ В 4 РЯДА КИРПИЧА	М КАРН	3.97	62.57	1.39	0.47	-	-	63.96
			Разряд рабочего 3.5; 83.83%/45.82%	65	257.89	4067.05	90.35	30.55	-	-	4157.40
8	8	4/1-6-20-20-10/70	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ (ПОЛУТОРНЫЙ), РАЗМЕРОМ 250X120X88 ММ	1000 Ш	-	-	-	-	450.00	71.06	521.06
				2.6	-	-	-	-	1170.00	184.76	1354.76
9	9	1/10-230-60-25/45	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ КИРПИЧА	Т	-	-	-	-	440.00	62.22	502.22
				2.9	-	-	-	-	1276.00	180.44	1456.44
10	10	E10-212-1	УСТАНОВКА СТОПИЛ	100 М2	113.94	1824.05	52.56	15.81	72.72	8.99	1958.32
			Разряд рабочего 3.6; 83.83%/45.82%	4.9	558.32	8937.85	257.54	77.47	356.33	44.05	9595.77
11	11	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	-	-	-	-	531.86	75.21	607.07
				6.5	-	-	-	-	3457.09	488.86	3945.95
12	12	E10-211-1	УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	10 М3	478.25	7656.09	162.15	47.44	257.35	36.41	8112.00
			Разряд рабочего 3.6; 83.83%/45.82%	0.31	148.26	2373.39	50.27	14.71	79.78	11.29	2514.73
13	13	1/10-110-50-5/265	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА	М3	-	-	-	-	521.12	73.69	594.81
				3.1	-	-	-	-	1615.47	228.44	1843.91
14	14	E10-214-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ	100 М2	173.36	2775.28	2454.76	617.43	33.18	4.69	5267.91
			Разряд рабочего 3.6; 83.83%/45.82%	0.95	164.69	2636.52	2332.02	586.56	31.52	4.46	5004.52
15	15	1/10-110-50-15/245	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА	М3	-	-	-	-	415.15	58.70	473.85
				2.6	-	-	-	-	1079.39	152.62	1232.01
16	16	E15-163-2	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗВЕЛЕННЫМ, ПО ДЕРЕВУ	100 М2	37.44	608.32	11.14	7.54	499.30	70.63	1189.39
			Разряд рабочего 3.7; 83.83%/45.82%	0.95	35.57	577.90	10.58	7.16	474.33	67.10	1129.91
17	17	E10-213-1	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	100 М2	19.98	319.78	10.57	3.54	18.59	2.63	351.57
			Разряд рабочего 3.6; 83.83%/45.82%	5.3	105.87	1694.83	56.02	18.76	98.53	13.94	1863.32
18	18	1/10-110-50-15/265	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	-	-	-	-	525.26	74.27	599.53
				4.2	-	-	-	-	2206.09	311.93	2518.02
19	19	E12-15-306	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	100 М2	9.02	150.75	31.44	18.00	89.10	12.10	283.39
			Разряд рабочего 3.9; 83.83%/45.82%	2.1	18.93	316.57	66.02	37.80	187.11	25.41	595.11
20	20	E12-13-12	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	100 М2	27.11	427.48	23.59	10.34	-	-	451.07
			Разряд рабочего 3.5; 83.83%/45.82%	2.1	56.92	897.71	49.54	21.71	-	-	947.25
21	21	E12-13-13	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НАСУХО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (5 СМ) ОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 12-13-12	100 М2	21.21	334.44	23.59	10.34	-	-	358.03
			Разряд рабочего 3.5; 83.83%/45.82%	2.1	44.53	702.32	49.54	21.71	-	-	751.86
22	22	1/10-120-110-50	МАТ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПР	М3	-	-	-	-	88.00	12.44	100.44

	Транспорт	4160.51
	ИТОГО СМР	135247.86
4	Временные (титульные) здания и сооружения (0%) с к=0.93	-
5	Зимнее удорожание с к=0.93	-
	ИТОГО СМР	135247.86
6	Прочие затраты, в том числе:	14611.15
6а	Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование (34%)	14611.15
7	Итого строительных и иных специальных монтажных работ	149859.01
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего	-
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	149859.01
10	Услуги генподрядных организаций 0% (-)	-
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	149859.01
15	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий (0%) (-)	-
16	Итого объем работ для налогообложения	149859.01
17	Налог при УСН 0%	-
	ИТОГО с налогами и отчислениями от выручки	149859.01
18	Сумма НДС по ставке 20%	29971.80
	ВСЕГО выполнено работ	179830.81
	ИТОГО к оплате	179830.81

Составил