

Заказчик: Войсковая часть 2044.

Наименование объекта: Текущий ремонт помещения дежурного по столовой, комнаты отдыха, раздевалки.

СМЕТА №1
на текущий ремонт
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2026Г.
Цена чел.-часа рабочего 4 разряда: 16.96 руб. Зона: 2. Регион: Гродненская область. Коэффициент к з/п: 1

п/п	поз по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Единица измерения	Трудо-затраты, челове-ко-часы	Стоимость, единицы измерения / всего, руб.					
				Коли-чество		заработ-ная плата	эксплуатация машин	матери-альные ресурсы	транс-порт	общая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E46-44-3 +v	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100 М2	124.69	1818.49	144.74	97.98	-	-	1963.23
			Разряд рабочего 3.0; 83.83%/45.82%	0.15	18.70	272.77	21.71	14.70	-	-	294.48
2	2	E10-237-7 +v	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПЕХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	167.51	2442.92	69.82	-	129.42	18.49	2660.65
			Разряд рабочего 3.0; 83.83%/45.82%	0.15	25.13	366.44	10.47	-	19.41	2.77	399.09
3	3	2/40-20-10/5 +	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВОСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ, ГЛУХОЙ, СЕНДВИЧ ПЛИТА	М2	-	-	-	-	682.10	96.45	778.55
				15	-	-	-	-	10231.50	1446.75	11678.25
4	4	E10-116-1 +v	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ	100 М	15.76	229.79	-	-	203.00	28.70	461.49
			Разряд рабочего 3.0; 83.83%/45.82%	0.388	6.11	89.16	-	-	78.76	11.14	179.06
5	5	E57-2-5 +v	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	13.67	199.33	8.27	5.60	-	-	207.60
			Разряд рабочего 3.0; 83.83%/45.82%	0.175	2.39	34.88	1.45	0.98	-	-	36.33
6	6	E57-2-7 +v	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	83.84	1322.32	28.94	19.60	-	-	1351.26
			Разряд рабочего 3.5; 83.83%/45.82%	0.123	10.31	162.65	3.56	2.41	-	-	166.21
7	7	E57-23-1 +v	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЫЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	80.88	1198.75	63.84	43.21	-	-	1262.59
			Разряд рабочего 3.1; 83.83%/45.82%	0.298	24.10	357.23	19.02	12.88	-	-	376.25
8	8	1/10-230-60-30/30	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЫЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М200	Т	-	-	-	-	325.00	45.96	370.96
				0.6	-	-	-	-	195.00	27.58	222.58
9	9	E11-114-1 +v	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	100 М2	229.16	3505.34	42.73	2.22	213.52	30.25	3791.84
			Разряд рабочего 3.3; 83.83%/45.82%	0.298	68.29	1044.59	12.73	0.66	63.63	9.01	1129.96
10	10	1/10-230-60-35/19 +	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	-	-	-	-	466.00	65.89	531.89
				0.18	-	-	-	-	83.88	11.86	95.74
11	11	1/10-230-65-20-23/42 +	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	-	-	-	-	22.66	3.20	25.86
				30.5	-	-	-	-	691.13	97.60	788.73
12	12	1/10-230-60-15/5 +	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ	Т	-	-	-	-	1355.00	191.60	1546.60
				0.02	-	-	-	-	27.10	3.83	30.93
13	13	E11-49-1 +v	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 М	43.76	690.20	1.93	0.74	-	-	692.13
			Разряд рабочего 3.5; 83.83%/45.82%	0.32	14.00	220.86	0.62	0.24	-	-	221.48
14	14	1/10-230-65-20-23/42 T	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	-	-	-	-	22.66	3.20	25.86
				3.3	-	-	-	-	74.78	10.56	85.34
15	15	1/10-230-60-35/19 +	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	-	-	-	-	466.00	65.89	531.89
				0.02	-	-	-	-	9.32	1.32	10.64
16	16	E63-12-1 +v	СНЯТИЕ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ ОБОЕВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2	100 М2	12.48	182.00	-	-	-	-	182.00
			Разряд рабочего 3.0; 83.83%/45.82%	0.43	5.37	78.26	-	-	-	-	78.26
17	17	E15-350-2 +v	ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ОТКОСО В МЕТОДОМ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ	100 М2	205.39	3239.26	39.48	2.98	68.88	9.74	3357.36
			Разряд рабочего 3.5; 83.83%/45.82%	0.098	20.13	317.45	3.87	0.29	6.75	0.95	329.02
18	18	1/10-230-55-10/15 +	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	-	-	-	-	4.84	0.68	5.52
				10.3	-	-	-	-	49.85	7.00	56.85
19	19	1/10-230-60-35/19 +	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	-	-	-	-	466.00	65.89	531.89
				0.04	-	-	-	-	18.64	2.64	21.28
20	20	E26-96-1 +v	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	100 М	36.08	569.09	0.70	0.53	-	-	569.79
			Разряд рабочего 3.5; 83.83%/45.82%	0.362	13.06	206.01	0.25	0.19	-	-	206.26
21	21	5/20-10-10/17 +	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	М	-	-	-	-	0.98	0.06	1.04
				36.4	-	-	-	-	35.67	2.18	37.85
22	22	E15-311-2 +v	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН	100 М2	60.71	1029.61	1.52	0.88	137.92	19.55	1188.60
			Разряд рабочего 4.0; 83.83%/45.82%	1.05	63.74	1081.09	1.60	0.92	144.82	20.53	1248.04
23	23	E15-281-1 +v	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРИПОУСТОЙЧИВОГО (2-3 ММ) ПО ШТУКАТУРНЫМ И ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН	100 М2	53.47	906.89	10.84	7.00	-	-	917.73
			Разряд рабочего 4.0; 83.83%/45.82%	0.95	50.80	861.55	10.30	6.65	-	-	871.85
24	24	1/10-230-15/200 +	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ	-	-	-	-	2.70	0.38	3.08
				14.2	-	-	-	-	38.34	5.40	43.74
25	25	1/10-230-60-45-10/105 +	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, СУХАЯ СМЕСЬ (СС)	Т	-	-	-	-	1058.00	149.60	1207.60
				0.285	-	-	-	-	301.53	42.64	344.17
26	26	E15-273-1 +v	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА РИФЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН	100 М2	17.44	279.12	-	-	372.18	52.63	703.93
			Разряд рабочего 3.6; 83.83%/45.82%	1.05	18.31	293.08	-	-	390.79	55.26	739.13
27	27	E34-140-1 +v	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ	100 М2	120.53	1986.72	3.08	-	5.03	0.71	1995.54
			Разряд рабочего 3.8; 83.83%/45.82%	0.366	44.11	727.14	1.13	-	1.84	0.26	730.37
28	28	1/10-230-95/50 +	ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА, РАЗМЕРОМ 600X600 ММ.	М2	-	-	-	-	21.91	3.10	25.01
				29.8	-	-	-	-	652.92	92.38	745.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	1/10-230-95/50	ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ИЗ АЛЮМИН. ПЕРФОРИРОВАННАЯ, РАЗМЕРОМ 600X600 ММ	М2	-	-	-	-	46.50	6.58	53.08
				6.8	-	-	-	-	316.20	44.74	360.94
30	30	Б34-140-3	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА Разряд рабочего 3.4; 83.83%/45.82%	100 М	30.37	471.79	9.20	-	6.75	0.96	488.70
				0.54	16.40	254.77	4.97	-	3.65	0.52	263.91
31	31	1/10-240-30-50/20	ДОБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6X60	100 ШТ	-	-	-	-	5.92	0.84	6.76
				0.98	-	-	-	-	5.80	0.82	6.62
32	32	1/10-240-38/78	УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ	М	-	-	-	-	3.10	0.44	3.54
				55	-	-	-	-	170.50	24.20	194.70
33	33	Ц8-593-20	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ Разряд рабочего 4.5; 61.01%/35.49%	100 ШТ	99.31	1770.06	946.04	743.54	-	-	2716.10
				0.06	5.96	106.20	56.76	44.61	-	-	162.96
34	34	5/30-30-4-3-2/10	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	ШТ.	-	-	-	-	29.10	1.67	30.77
				6	-	-	-	-	174.60	10.02	184.62
35	35	Б62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕВРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА Разряд рабочего 3.5; 83.83%/45.82%	100 М2	79.13	1247.94	0.52	0.35	532.62	75.31	1856.39
				0.027	2.14	33.69	0.01	0.01	14.38	2.03	50.11
			ИТОГО прямые затраты		409.05	6507.82	148.45	84.54	13800.79	1933.99	22391.05
			Затраты труда машинистов		5.00						
			Затраты труда от ОХР и ОПР (к=0.6)		3.30						
			В т.ч. Строительные работы для строительства в сельской местности		403.09	6401.62	91.69	39.93	13626.19	1923.97	22043.47
			В т.ч. Электромонтажные работы		5.96	106.20	56.76	44.61	174.60	10.02	347.58

Строительные работы для строительства в сельской местности											
Заработная плата с к=1.2											6401.62
Эксплуатация машин и механизмов с к=1.2 в том числе зарплата машинистов											91.69
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 83.83%											5399.95
Плановая прибыль 45.82%											2951.52
Электромонтажные работы											
Заработная плата с к=1.2											106.20
Эксплуатация машин и механизмов с к=1.2 в том числе зарплата машинистов											56.76
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 61.01%											92.01
Плановая прибыль 35.49%											53.52
ИТОГО по всем видам работ											
Заработная плата											6507.82
Эксплуатация машин и механизмов в том числе зарплата машинистов											148.45
1	Материалы										84.54
	в том числе:										13800.84
1.1	материалы, поставляемые подрядчиком										13800.84
	Транспорт										1933.99
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы										5491.96
3	Плановая прибыль										3005.04
	ИТОГО СМР										30888.10
4	Временные (титульные) здания и сооружения (0%) с к=0.93										-
5	Зимнее удорожание с к=0.93										-
	ИТОГО СМР										30888.10
6	Прочие затраты, в том числе:										2241.40
6a	Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование (34%)										2241.40
7	Итого строительных и иных специальных монтажных работ										33129.50
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего										-
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности										33129.50
10	Услуги генподрядных организаций 0% (-)										-
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации										33129.50
15	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий (0%) (-)										-
16	Итого объем работ для налогообложения										33129.50
17	Налог при УСН 0%										-
	ИТОГО с налогами и отчислениями от выручки										33129.50
18	Сумма НДС по ставке 20%										6625.90
	ВСЕГО выполнено работ										39755.40
	ИТОГО к оплате										39755.40

Составил

Проверил