

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. ГОЛОДЕДА В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 107/25

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1)

на строительство №1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.12.2025 Стоимость 2,96 тысяч белорусских рублей
(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	№101 ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ	0,705	0,467		0,57		0,143	2,518
			0,162	0,027	0,606			59,14
102	№102 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	0,1	0,052		0,076		0,091	0,442
			0,016	0,042	0,081			9,15
	ИТОГО	0,805	0,519		0,646		0,234	2,96
			0,178	0,069	0,687			68,29
	Возвратные суммы			0,209				0,209

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

(подпись)

Д.И. Левданский

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

главный специалист по сметной
(должность служащего)

(подпись)

К.Н. Шалькевич

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

главный специалист по сметной
(должность служащего)

(подпись)

К.Н. Шалькевич

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. ГОЛОДЕДА В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 107/25

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2)

на строительство №2 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.12.2025 Стоимость 27,597 тысяч белорусских рублей
(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	№201 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ	6,573	1,73	8,678	4,67			27,597
			0,533	0,98	4,966			499,21
	ИТОГО	6,573	1,73	8,678	4,67			27,597
			0,533	0,98	4,966			499,21

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА




Д.И. Левданский

(подпись)

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

главный специалист по сметной
(должность служащего)




(подпись)

К.Н. Шалькевич
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

главный специалист по сметной
(должность служащего)



(подпись)

К.Н. Шалькевич
(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. ГОЛОДЕДА В Г. МИНСКЕ
Код объекта: 107/25
Наименование здания, сооружения: №1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей: 107/25-ПП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 101
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Составлена в ценах на 01.12.2025 (дата разработки) Стоимость 2 518 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						Трудозатраты (чел.ч.)	
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк-ции (монта- руемые оборудо- вание, мебель)	транс-порт	общая стоимость	рабочих	машини- стов
					всего	в т.ч. заработ- ная плата машини- стов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
00000/14000 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. Вырубка деревьев и кустарников - 14 ШТ											
1	Е68-48-5	ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД (ЕЛЬ, СОСНА, ПИХТА) ПО ЧАСТЯМ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ СТВОЛА ДО 50 СМ	10 СКЛАДОЧНЫ Х МЗ КРЯЖЕЙ	734,31	484,34	176,53			1 218,65	49,24	12,20
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,007152	5,25	3,46	1,26			8,71	0,35	0,09
2	Е68-48-3	ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ТВЕРДЫХ ПОРОД (ДУБ, ГРАБ, ЯСЕНЬ, КЛЕН) ПО ЧАСТЯМ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ СТВОЛА ДО 50 СМ	10 СКЛАДОЧНЫ Х МЗ КРЯЖЕЙ	801,56	524,85	188,83			1 326,41	53,75	13,05
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,393372	315,31	206,46	74,28			521,77	21,14	5,13
3	Е68-48-4	ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ТВЕРДЫХ ПОРОД (ДУБ, ГРАБ, ЯСЕНЬ, КЛЕН) ПО ЧАСТЯМ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ СТВОЛА БОЛЕЕ 50 СМ	10 СКЛАДОЧНЫ Х МЗ КРЯЖЕЙ	623,21	405,28	138,19			1 028,49	41,79	9,55
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,19404	120,93	78,64	26,81			199,57	8,11	1,85
4	Е68-48-1	ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ МЯГКИХ ПОРОД (ОСИНА, ЛИПА, ТОПОЛЬ, ОЛЬХА) ПО ЧАСТЯМ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ СТВОЛА ДО 50 СМ	10 СКЛАДОЧНЫ Х МЗ КРЯЖЕЙ	675,40	417,38	152,37			1 092,78	45,29	10,53
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,072324	48,85	30,19	11,02			79,04	3,28	0,76
5	Е68-48-2	ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ МЯГКИХ ПОРОД (ОСИНА, ЛИПА, ТОПОЛЬ, ОЛЬХА) ПО ЧАСТЯМ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ СТВОЛА БОЛЕЕ 50 СМ	10 СКЛАДОЧНЫ Х МЗ КРЯЖЕЙ	507,63	327,22	114,46			834,85	34,04	7,91
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,3528	179,09	115,44	40,38			294,53	12,01	2,79
6	Е1-211-13	КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 24 СМ	100 ПНЕЙ		88,95	23,46			88,95		1,34
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,04		3,56	0,94			3,56		0,05
7	Е1-211-14	КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 32 СМ	100 ПНЕЙ		186,53	49,20			186,53		2,81
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,01		1,87	0,49			1,87		0,03
8	Е1-211-15	КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ СВЫШЕ 32 СМ	100 ПНЕЙ		299,37	78,97			299,37		4,51
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,09		26,94	7,11			26,94		0,41
9	8/1/П190	КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ ЧИСТОЙ ДРЕВЕСИНЫ	Т				43,75		43,75		
	возвр. мат. без вкл. в доп.		4,77				208,69		208,69		
10	Е68-42-1	ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ	МЗ СРЕЗАННЫХ ВЕТВЕЙ	12,19					12,19	0,98	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	2,89	35,23					35,23	2,83	
11	С310-26.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 26 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					11,18	11,18		
	перевозка		2,38					26,61	26,61		
12	8/1/П200	СУЧЬЯ, ВЕТВИ, ВЕРШИНЫ	Т				60,00		60,00		
	прием отходов		0,95				57,00		57,00		
13	8/1/П210	ОТХОДЫ ОТ КОРЧЕВАНИЯ ПНЕЙ	Т				60,00		60,00		
	прием отходов		1,43				85,80		85,80		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/14000				705	467	162		27	1 199	47,72	11,11
ОХР и ОПР									570		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									606		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									2 375		
ИТОГО ПО Строительные работы (город)				705	467	162		27	1 199	47,72	11,11
ОХРиОПР = 65.72%									570		
План.приб. = 69.89%									606		
ИТОГО									2 375		
ИТОГО				705	467	162		27	1 199	47,72	11,11
В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА								27	27		
ОХР и ОПР									570		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									606		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									4,3		
ВСЕГО									2 375		
ВТОМ ЧИСЛЕ:											
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО									2 375		
ВТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									705		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО									467		
ВТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									162		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСПОРТ								27	
		ОХР и ОПР								570	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								606	
		ПРОЧИЕ СРЕДСТВА					143			143	
		В Т.Ч. СТ-ТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					143			143	
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ								2 518	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ								47,72	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								11,11	
		ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ					209			209	
		В Т.Ч. БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ В ИТОГИ					209			209	

Составил

главный специалист по сметной документации

К.Н. Шалькевич

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

главный специалист по сметной документации

К.Н. Шалькевич

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

17

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.
ГОЛОДЕДА В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 107/25

Наименование здания, сооружения: №1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр здания, сооружения:

Комплект чертежей: 107/25-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №101
на ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	47,72		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	11,11		
3	M031001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	10,626061	37,28	396,14
4	M070150	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 96 (130) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,4876	66,38	32,37
5	M331613	ПИЛА БЕНЗОМОТОРНАЯ "ХУСКВАРНА"	МАШ.-Ч	10,121879	3,76	38,06

Составил главный специалист по сметной документации К. Н. Шалькевич
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил главный специалист по сметной документации К. Н. Шалькевич
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.
ГОЛОДЕДА В Г. МИНСКЕ
Код объекта: 107/25
Наименование здания, сооружения: №1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей: 107/25-ГП

ВЕДОМОСТЬ №101
объемов работ и расхода ресурсов
на ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/14000	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. Вырубка деревьев и кустарников	ШТ 14	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	47,72
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	11,11
			8/1/П190	КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ ЧИСТОЙ ДРЕВЕСИНЫ	Т	4,77
			M031001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	10,626061
			M070150	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 96 (130) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,4876
			M331613	ПИЛА БЕНЗОМОТОРНАЯ "ХУСКВАРНА"	МАШ.-Ч	10,121879

Составил главный специалист по сметной документации  К.Н. Шалькевич
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил главный специалист по сметной документации  К.Н. Шалькевич
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.

ГОЛОДЕДА В Г. МИНСКЕ

КОД ОБЪЕКТА: 107/25

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: №1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 107/25-ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №101

НА

ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
1	E68-48-5	10 СКЛАДОЧНЫХ МЗ КРЯЖЕЙ	0,007152	Объем=(0.04) * 1.2*1.49/10
	M031003	МАШ.-Ч	12,2	удален
	M031001	МАШ.-Ч	12,2	добавлен
2	E68-48-3	10 СКЛАДОЧНЫХ МЗ КРЯЖЕЙ	0,393372	Объем=((2.23)) * 1.2*1.47/10
	M031003	МАШ.-Ч	13,05	удален
	M031001	МАШ.-Ч	13,05	добавлен
3	E68-48-4	10 СКЛАДОЧНЫХ МЗ КРЯЖЕЙ	0,19404	Объем=(1.1) * 1.2*1.47/10
	M031003	МАШ.-Ч	9,55	удален
	M031001	МАШ.-Ч	9,55	добавлен
4	E68-48-1	10 СКЛАДОЧНЫХ МЗ КРЯЖЕЙ	0,072324	Объем=(0.41) * 1.2*1.47/10
	M031003	МАШ.-Ч	10,53	удален
	M031001	МАШ.-Ч	10,53	добавлен
5	E68-48-2	10 СКЛАДОЧНЫХ МЗ КРЯЖЕЙ	0,3528	Объем=(2) * 1.2*1.47/10
	M031003	МАШ.-Ч	7,91	удален
	M031001	МАШ.-Ч	7,91	добавлен
6	E1-211-13	100 ПНЕЙ	0,04	
	M070140	МАШ.-Ч	1,34	удален
	M070150	МАШ.-Ч	1,34	добавлен
7	E1-211-14	100 ПНЕЙ	0,01	
	M070140	МАШ.-Ч	2,81	удален
	M070150	МАШ.-Ч	2,81	добавлен
8	E1-211-15	100 ПНЕЙ	0,09	Объем=0.14-0.05
	M070140	МАШ.-Ч	4,51	удален
	M070150	МАШ.-Ч	4,51	добавлен
9	8/1/П190	Т	4,77	
10	E68-42-1	МЗ СРЕЗАННЫХ ВЕТВЕЙ	2,89	Объем=5.78*(0.2+0.3)
11	С310-26.1	Т	2,38	Объем=0.95+1.43
12	8/1/П200	Т	0,95	
13	8/1/П210	Т	1,43	

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. ГОЛОДЕДА В Г. МИНСКЕ
Код объекта: 107/25
Наименование здания, сооружения: №2 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей: 89/25-ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 201
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)
Стоимость 27.597 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						Трудозатраты (чел.ч.)	
			количество	заработная плата	всего	в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтажные, оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	рабочих	машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.=14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
00000/13000 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. Компенсационные посадки - 102 ШТ											
1	Б47-4-18	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 X 0,5 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	10 ЯМ	343,39	27,84	11,00	22,50		393,73	25,52	0,69
			10,2	3 502,58	283,97	112,20	229,50		4 016,05	260,30	7,04
2	1/60-80-10-15/11	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ	Т				48,00		48,00		
			55,08				2 643,84		2 643,84		
3	С310-22.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 22 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					9,56	9,56		
			55,08					526,56	526,56		
4	Б47-9-4	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 X 0,5 М РАЗРЯД=4,4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	10 ДЕРЕВЬЕВ ИЛИ КУСТАРНИКОВ	301,06	141,73	41,23	77,84	5,39	526,02	19,99	2,49
			10,2	3 070,81	1 445,65	420,55	793,97	54,98	5 365,41	203,90	25,40
5	1/60-80-30/25	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ	ШТ.				50,58	4,02	54,60		
			78				3 945,24	313,56	4 258,80		
6	1/60-80-30/65	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ	ШТ.				53,39	4,24	57,63		
			18				961,02	76,32	1 037,34		
7	1/60-80-30/5	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ	ШТ.				17,41	1,38	18,79		
			6				104,46	8,28	112,74		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/13000				6 573	1 730	533	8 678	980	17 961	464,20	32,44
ОХР и ОПР									4 670		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									4 966		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									27 597		
ИТОГО ПО Строительные работы (город)				6 573	1 730	533	8 678	980	17 961	464,20	32,44
ОХРиОПР = 65.72%									4 670		
План.приб. = 69.89%									4 966		
ИТОГО									27 597		
ИТОГО				6 573	1 730	533	8 678	980	17 961	464,20	32,44
в т.ч. ПЕРЕВОЗКА								527	527		
ОХР и ОПР									4 670		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									4 966		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									3,9		
ВСЕГО									27 597		
ВТОМ ЧИСЛЕ:									27 597		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО											
ВТОМ ЧИСЛЕ:									6 573		
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									1 730		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО									533		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									8 678		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									980		
ТРАНСПОРТ									4 670		
ОХР и ОПР									4 966		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ											
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ									464,20		
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									32,44		

Составил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
главный специалист по сметной документации
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.
ГОЛОДЕДА В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 107/25

Наименование здания, сооружения: №2 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

Шифр здания, сооружения:

Комплект чертежей: 89/25-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №201
на КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	464,20		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	32,44		
3	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	17,442	56,51	985,65
4	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	7,956	57,82	460,02
5	M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	7,038	40,35	283,98
6	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	26,52	1,45	38,45
7	1/60-80-10-15/11	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ	Т	55,08	48,00	2 643,84
8	1/10-110-5/200	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПОДВЯЗКИ ДЕРЕВЬЕВ ДО 2,5 М	МЗ	0,9588	722,57	692,80
9	1/60-80-10-20/6	ПЕРЕГНОЙ	Т	19,482	15,00	292,23
10	1/60-80-30/25	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ	ШТ.	78	50,58	3 945,24
11	1/60-80-30/65	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ	ШТ.	18	53,39	961,02
12	1/60-80-30/5	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ	ШТ.	6	17,41	104,46

Составил
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.

ГОЛОДЕДА В Г. МИНСКЕ

КОД ОБЪЕКТА: 107/25

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: №2 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 89/25-П

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №201

НА

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
1	E47-4-18	10 ЯМ	10,2	
2	1/60-80-10-15/11	Т	55,08	Объем=45.9*1.2
3	C310-22.1	Т	55,08	
4	E47-9-4	10 ДЕРЕВЬЕВ ИЛИ КУСТАРНИКОВ	10,2	Объем=7.8+1.8+0.6
	1/10-235-3/110	Т	0,0001	удален
5	1/60-80-30/25	ШТ.	78	
6	1/60-80-30/65	ШТ.	18	Объем=(9) * 2
7	1/60-80-30/5	ШТ.	6	Объем=(3) * 2

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. ГОЛОДЕДА В Г. МИНСКЕ
Код объекта: 107/25
Наименование здания, сооружения: №4 БЛАГОУСТРОЙСТВО
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей: 89/25-ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 402
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)
Стоимость 62,583 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						Трудозатраты (чел.ч.)	
			количество	заработная плата	всего	в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтажные, оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	рабочих	машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.=14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
00000/75000 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение - 3830.3 М2											
1	ПРИМЕЧАНИЕ:	Восстановление газона с растительным слоем толщ. 10 мм S=2097,8+1732,5 м2									
2	Е47-25-3	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2	423,05	2,33	0,87			425,38	31,44	0,06
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	30,6424	12 963,27	71,40	26,66			13 034,67	963,40	1,84
3	Е47-25-4	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100 М2	631,88					631,88	46,96	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	7,6606	4 840,58					4 840,58	359,74	
4	Е47-25-5	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100 М2	93,92					93,92	6,98	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	-38,303	-3 597,42					-3 597,42	-267,35	
5	1/60-80-10-15/11	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ	Т				48,00		48,00		
			459,636				22 062,53		22 062,53		
6	С310-22.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 22 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т				9,56		9,56		
			459,636				4 394,12		4 394,12		
7	Е47-26-1	ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ	ГА	9,79	65,67	24,60	1 836,00	146,00	2 057,46	0,65	1,70
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,306424	3,00	20,12	7,54	562,59	44,74	630,45	0,20	0,52
8	Е47-25-6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2	82,89	158,43	39,65	32,86	1,46	275,64	6,16	2,74
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	7,6606	634,99	1 213,67	303,74	251,73	11,18	2 111,57	47,19	20,99
9	Е47-48-1	ПОЛИВ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ИЗ ШЛАНГА ПОЛИВОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ Е47-25-6 ДО НОРМАТИВНЫХ 10 Л/М2)	М3	7,27	15,03	3,76	1,45		23,75	0,54	0,26
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	-38,303	-278,46	-575,69	-144,02	-55,54		-909,69	-20,68	-9,96
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/75000				14 566	730	194	22 821	4 450	42 567	1 082,50	13,39
ОХР и ОПР									9 700		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									10 316		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									62 583		
ИТОГО ПО Строительные работы (город)				14 566	730	194	22 821	4 450	42 567	1 082,50	13,39
ОХРиОПР = 65.72%									9 700		
План.приб. = 69.89%									10 316		
ИТОГО									62 583		
ИТОГО				14 566	730	194	22 821	4 450	42 567	1 082,50	13,39
В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА							4 394		4 394		
ОХР и ОПР									9 700		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									10 316		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									3,5		
ВСЕГО									62 583		
ВТОМ ЧИСЛЕ:									62 583		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО											
ВТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									14 566		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО									730		
ВТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									194		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									22 821		
ТРАНСПОРТ									4 450		
ОХР и ОПР									9 700		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									10 316		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ									1 082,50		
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									13,39		

Составил главный специалист по сметной документации К.Н. Шалькевич
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил главный специалист по сметной документации К.Н. Шалькевич
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.

ГОЛОДЕДА В Г. МИНСКЕ

Код объекта: 107/25

Наименование здания, сооружения: №4 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения:

Комплект чертежей: 89/25-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №402

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.12.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	1 082,50		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	13,39		
3	M120720	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ ГЛАДКИЕ 6 Т	МАШ.-Ч	0,257396	0,80	0,21
4	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	11,031264	57,82	637,83
5	M091301	ПЛУГИ ВЫКОПЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,838544	0,67	1,23
6	M091303	СЕЯЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,263525	0,21	0,06
7	M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	2,359465	38,13	89,97
8	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	38,303	1,45	55,54
9	1/60-80-10-15/11	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ	Т	459,636	48,00	22 062,53
10	1/60-80-20/5	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	76,606	9,18	703,24

Составил главный специалист по сметной документации К.Н. Шалькевич
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил главный специалист по сметной документации К.Н. Шалькевич
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.
ГОЛОДЕДА В Г. МИНСКЕ
Код объекта: 107/25
Наименование здания, сооружения: №4 БЛАГОУСТРОЙСТВО
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей: 89/25-ГП

ВЕДОМОСТЬ №402
объемов работ и расхода ресурсов
на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/75000	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение	М2 3830,3	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1 082,50
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,39
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	38,303
			1/60-80-10-15/11	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ	Т	459,636
			1/60-80-20/5	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	76,606
			M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	2,359465
			M091301	ПЛУГИ ВЫКОПОЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,838544
			M091303	СЕЯЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,263525
			M120720	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ ГЛАДКИЕ 6 Т	МАШ.-Ч	0,257396
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	11,031264

Составил главный специалист по сметной документации К.Н. Шалькевич
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил главный специалист по сметной документации К.Н. Шалькевич
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.

ГОЛОДЕДА В Г. МИНСКЕ

КОД ОБЪЕКТА: 107/25

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: №4 БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 89/25-П

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №402

НА
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
2	E47-25-3	100 М2	30,6424	Объем=(2097.8+1732.5)*0.8/100
3	E47-25-4	100 М2	7,6606	Объем=(2097.8+1732.5)*0.2/100
4	E47-25-5	100 М2	-38,303	Объем=-30.6424-7.6606
5	1/60-80-10-15/11	Т	459,636	Объем=3830.3*0.1*1.2
6	C310-22.1	Т	459,636	
7	E47-26-1	ГА	0,306424	Объем=3830.3/10000*0.8
8	E47-25-6	100 М2	7,6606	Объем=3830.3/100*0.2
9	E47-48-1	МЗ ВЫЛИВАЕМОЙ ВОДЫ	-38,303	Объем=-1*38.303