

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий

ГУ «Центр по обеспечению деятельности
бюджетных организаций администрации
Советского района г. Минска»

Насеня В.С.

« ____ »

2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Текущий ремонт козырьков и крылец в ГУО «Детский сад № 15 г. Минска» по адресу:
г. Минск, ул. Золотая горка, 8 б

1. Перечень выполняемых работ:

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количес тво	Примеча ние
1	2	3	4	5
1	1 Козырёк от входа справа ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ)	100 М2	0,024	E69-26- 1
2	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100 М2	0,024	E69-26- 1
3	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06	E46-72- 1
4	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	0,06	E46- 112-1
5	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ	100 ШТ. СТОЛБОВ	0,02	E7-27-1
6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,05	E13-26- 6
7	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,025	E12- 124-1
8	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И	100 М	0,03	E12- 125-1

	ГОФРА			
9	2 Центральный вход ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПОВТРОНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ)	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0,0136	E7-60-4
10	РАЗБОРКА КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ	100 М РАЗБИРАЕМЫХ СТУПЕНЕЙ	0,075	E59-4-1
11	ДЕМОНТАЖ ОБРАМЛЕНИЕ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ	T	0,01885	E56-40-1
12	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 M2	0,05	E46-47-3
13	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	M3 ОСНОВАНИЯ	8	E8-3-1
14	ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	T	14,08	C310-50.1
15	УСТРОЙСТВО СТЕНОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100 M3 В ДЕЛЕ	0,01	E6-13-3
16	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 M3 В ДЕЛЕ	0,02	E6-1-16
17	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 M2	0,0432	E11-11-11
18	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0,0136	E7-60-4
19	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 M2	0,06	E11-47-3
20	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 M2	0,0225	E11-51-3
21	ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ СТЕН ПЛИТАМИ "БЕССЕР" ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СТЕН	100 M2	0,11	E15-308-1
22	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100 M2	0,06	E69-26-1
23	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06	E46-72-1
24	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В	100 АНКЕРОВ	0,06	E46-112-1

	ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ			
25	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ	100 ШТ. СТОЛБОВ	0,02	E7-27-1
26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,05	E13-26-6
27	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,04	E12-124-1
28	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,03	E12-125-1
29	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,013	E8-12-3
30	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,02	E27-253-1
31	3 Козырёк слева ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ)	100 М2	0,03	E69-26-1
32	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100 М2	0,03	E69-26-1
33	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06	E46-72-1
34	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	0,06	E46-112-1
35	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА	100 ШТ. СТОЛБОВ	0,02	E7-27-1

36	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,05	E13-26-6
37	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,025	E12-124-1
38	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,03	E12-125-1
39	4 Крыльцо с левой стороны ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПОВТРОНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ)	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0,026	E7-60-4
40	РАЗБОРКА КРЫЛЬЦА БЕТОННОГО	М3	2	E46-34-2
41	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	М3 ОСНОВАНИЯ	1,5	E8-3-1
42	ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т	2,64	C310-50.1
43	УСТРОЙСТВО СТЕНОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100 М3 В ДЕЛЕ	0,005	E6-13-3
44	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 М3 В ДЕЛЕ	0,02	E6-1-16
45	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,05	E13-86-4
46	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	0,05	E11-11-11
47	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0,026	E7-60-4
48	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	0,0275	E11-47-3
49	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 М2	0,0225	E11-51-3
50	ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ СТЕН ПЛИТАМИ "БЕССЕР" ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СТЕН	100 М2	0,015	E15-308-1
51	ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ)	100 М2	0,035	E69-26-1
52	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА	100 М2	0,04	E69-26-

	КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ			
53	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06	E46-72-1
54	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	0,06	E46-112-1
55	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ	100 ШТ. СТОЛБОВ	0,04	E7-27-1
56	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,05	E13-26-6
57	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,04	E12-124-1
58	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,04	E12-125-1
59	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,013	E8-12-3
60	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,08	E27-253-1
61	РЕМОНТ ТРОТУАРОВ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТА	100 М2	0,05	E68-16-1
62	5 Крыльцо запасного входа ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ)	100 М2	0,03	E69-26-1
63	РАЗБОРКА КРЫЛЬЦА БЕТОННОГО	М3	1,2	E46-34-2
64	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 М3 В ДЕЛЕ	0,01	E6-1-16

	СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ			11
66	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	0,0275	E11-47-3
67	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 М2	0,0225	E11-51-3
68	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,013	E8-12-3
69	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100 М2	0,03	E69-26-1
70	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06	E46-72-1
71	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	0,06	E46-112-1
72	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ	100 ШТ. СТОЛБОВ	0,02	E7-27-1
73	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,05	E13-26-6
74	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,03	E12-124-1
75	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,04	E12-125-1
76	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОЛАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,035	E27-253-1

77	6 Запасное крыльцо с правой стороны ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПОВТРОНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ)	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0,05	E7-60-4
78	РАЗБОРКА КРЫЛЬЦА БЕТОННОГО	МЗ	4,5	E46-34-2
79	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	МЗ ОСНОВАНИЯ	3	E8-3-1
80	ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т	5,28	C310-50.1
81	УСТРОЙСТВО СТенок ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100 МЗ В ДЕЛЕ	0,005	E6-13-3
82	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 МЗ В ДЕЛЕ	0,02	E6-1-16
83	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	0,025	E11-11-11
84	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	0,055	E11-47-3
85	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 М2	0,025	E11-51-3
86	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,013	E8-12-3
87	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0,05	E7-60-4
88	ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ)	100 М2	0,06	E69-26-1
89	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100 М2	0,06	E69-26-1
90	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06	E46-72-1
91	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	0,06	E46-112-1
92	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ	100 ШТ. СТОЛБОВ	0,02	E7-27-1

	ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115			6
94	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,05	E12- 124-1
95	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,03	E12- 125-1
96	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,04	E27- 253-1
97	РЕМОНТ ТРОТУАРОВ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТА	100 М2	0,035	E68-16- 1
98	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ ИЗ ЛИСТОВ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ (ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ)	100 М2	0,095	E12- 140-1
99	1-299-1 ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	1,803	E51-7-1
100	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	1,803	C310- 30.1

2.Срок выполнения работ: 35 календарных дней с момента заключения договора

3.Ориентировочная стоимость работ: **66 264,50** (шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят четыре рублей 50 копеек) .

Цена предложения участника должна состоять из стоимости СМР и стоимости мероприятий по обращению с отходами.

4.Обязательное условие: последовательность выполнения работ согласовывается с представителями Учреждения образования и представителем Центра в письменном виде до начала производства работ:

- инженер УЦХО Опалейчук Дмитрий Михайлович - 8017 354 11 82; начальник УЦХО Титова Марина Владимировна – +375-17-373-69-24.

5.При возникновении вопросов у участников по объемам (дополнительные замеры), видам работ и применяемым материалам возможен непосредственный выезд представителей участников на место выполнения ремонтных работ, предварительно согласовав дату и время с Заказчиком.

В обязательном порядке: в связи с тем, что работы будут проводиться во время учебно-воспитательного процесса Подрядчик согласовывает последовательность выполнения работ (график производства работ - проведение работ поэтапно с указанием видов работ и сроков их выполнения) с Заказчиком в письменной форме (заверенные подписью представителей УО и представителя Заказчика) . Согласно предоставленного подрядчиком графика будут согласовываться и утверждаться корректирующие мероприятия с санитарной станцией района).

6. "Текущий ремонт козырьков и крылец ДУ № 15 г. Минска» по адресу: г. Минск, ул. Золотая горка, 8 б должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

При возникновении непредвиденных, дополнительных работ, изменения объемов работ, отклонений от сметной документации Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика. Все изменения согласовываются с представителем **Заказчика** и представителем организации, осуществляющей **технический надзор** на объекте Заказчика, в письменной форме и утверждаются Заказчиком.

Перед началом производства строительно-монтажных работ между Заказчиком и Учреждением образования составляется акт-допуск на объект. Подрядчик предоставляет:

- копию приказа о назначении ответственного за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности на объекте при производстве работ;

- список персонала на период выполнения работ для допуска на объект; копии протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда или удостоверений по охране труда исполнителей;

- копию протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя работ.

В период производства демонтажных работ и работ с повышенным уровнем шума, а также проведение работ в выходные и праздничные дни согласовывать время производства работ с Заказчиком.

Гарантийные обязательства: не менее двух лет с даты подписания акта выполненных работ (в соответствии с действующим законодательством РБ)

Примечание: Победителю необходимо выехать на объект для проведения точных замеров. Выезд возможен по согласованию с представителем Заказчика.

Техническое задание подготовил:
Инженер УЦХО



Д.М.Опалейчук

Согласовано:
Начальник УЦХО



М.В.Титова

Начальник управления – заместитель главного бухгалтера



Л.А.Радунайтис

ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций
администрации Советского района г. Минска»

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий

В.С. Насеня

«13» июля 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 2

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «20» февраля 2025 г. № 24

председателя комиссии

Заместитель управляющего

В.Н. Кожепенько

членов комиссии

Начальник УЦХО

М.В. Титова

Инженер УЦХО

Д.М. Опалейчук

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт козырьков и крылец в ГУО «Детский сад № 15 г. Минск» по адресу: г. Минск, ул. Золотая горка 8 б

(наименование объекта)

В ходе комиссионного обследования состояния козырьков и крылец на территории ДС 15 г. Минск были выявлены следующие дефекты: на территории ГУО "Детский сад №15"- 1. Козырек от входа справа: в связи с неудовлетворительным состоянием козырьков с покрытием из поликарбоната, необходимо выполнить демонтаж каркаса козырька с последующим устройством нового с покрытием кровельной сталью 2,4м2. Для обеспечения пространственной жесткости козырька, необходима установка опорных сток козырька, в количестве 2 шт, с последующей окраской опор. С целью отведения вод с козырька, необходимо произвести устройство водосточных желобов длиной 2,5м.п, установкой воронки 1 шт и последующим монтажом водосточных труб длиной 3 м.п.

2. Центральный вход: в связи с неудовлетворительным состоянием козырька и крыльца, необходимо: демонтировать металлическое ограждение 1,36 м.п., произвести разборку ж/б ступеней 7,5 м.п. с последующей подготовкой песчаного основания 8м3, устройством ж/б стенок 1м3 для крыльца и облицовкой площадки крыльца плиткой «Грес» 6м2 и ступеней плиткой «Грес» 2,25м2. Ж/б стенку крыльца облицевать плитами «Бессер» 11м2. Произвести устройство нового с покрытием кровельной сталью 6м2. Для обеспечения пространственной жесткости козырька, необходима установка опорных сток козырька, в количестве 2 шт, с последующей окраской опор. С целью отведения вод с козырька, необходимо произвести устройство водосточных желобов длиной 4 м.п, установкой воронки 2 шт и последующим монтажом водосточных труб длиной 3 м.п. Также необходимо учесть установку решетки для вытирания ног 1 шт, а также уложить тротуарную плитку 2м2.

3. Козырек слева: в связи с неудовлетворительным состоянием козырьков с покрытием из поликарбоната, необходимо выполнить демонтаж каркаса козырька с последующим устройством нового с покрытием кровельной сталью 3м2. Для обеспечения пространственной жесткости козырька, необходима установка опорных сток козырька, в количестве 2 шт, с последующей окраской опор. С целью отведения вод с козырька, необходимо произвести устройство водосточных желобов длиной 2,5м.п, установкой воронки 2 шт и последующим монтажом водосточных труб длиной 3 м.п.

4. Крыльцо с левой стороны: в связи с неудовлетворительным состоянием козырька и крыльца, необходимо: демонтировать металлическое ограждение 2,6 м.п., произвести разборку крыльца бетонного 2м3, с последующей подготовкой песчаного основания 1,5м3, устройством ж/б стенок 0,5м3и крыльца ж/б 2м3, для крыльца и облицовку площадки крыльца выполнить плиткой «Грес» 2,75м2 и ступеней плиткой «Грес» 2,25м2 с устройством гидроизоляции 5м2 под стяжку 5м2. Ж/б стенку крыльца облицевать плитами «Бессер» 1,5м2. Произвести устройство нового с покрытием кровельной сталью 4м2. Для обеспечения пространственной жесткости козырька, необходима установка опорных сток козырька, в количестве 2 шт, с последующей окраской опор. С целью отведения вод с козырька, необходимо произвести устройство водосточных желобов длиной 4 м.п, установкой воронки 2 шт и последующим монтажом водосточных труб длиной 4 м.п. Также необходимо учесть установку решетки для вытирания ног 1 шт, а также уложить тротуарную плитку 8м2.

5. Крыльцо запасного входа: в связи с неудовлетворительным состоянием козырьков с покрытием из поликарбоната, необходимо выполнить демонтаж каркаса козырька с последующим устройством нового с покрытием кровельной сталью 3м2. Для обеспечения пространственной жесткости козырька, необходима установка опорных сток козырька, в количестве 2 шт, с последующей окраской опор. С целью отведения вод с козырька, необходимо произвести устройство водосточных желобов длиной 3 м.п, установкой воронки 2 шт и последующим монтажом водосточных труб длиной 4 м.п. Произвести разборку крыльца бетонного 1,2м3 с последующим устройством ж/б крыльца 1м3. Необходимо учесть устройство стяжки 1,8м2 с последующей облицовкой площадки и ступеней плиткой «Грес» 2,75м2 и 2,25м2 соответственно. Также необходимо учесть установку решетки для вытирания ног 1 шт, а также уложить тротуарную плитку 3,5 м2.

6. Запасное крыльцо с правой стороны: в связи с неудовлетворительным состоянием козырьков с покрытием из поликарбоната, необходимо произвести разборку крыльца бетонного 4,5 м3 с последующим устройством ж/б крыльца 2м3. Песчаная подготовка составляет 3м3, Необходимо учесть устройство стяжки 2,5м2, с последующей облицовкой площадки и ступеней плиткой «Грес» 5,5м2 и 2, 5м2 соответственно. Также необходимо учесть установку решетки для вытирания ног 1 шт, а также уложить тротуарную плитку 4 м2 и ремонт тротуаров литого асфальта 3,5м2. необходимо выполнить демонтаж каркаса козырька с последующим устройством нового с покрытием кровельной сталью 6м2. Для обеспечения пространственной жесткости козырька, необходима установка опорных сток козырька, в количестве 2 шт, с последующей окраской опор. С целью отведения вод с козырька, необходимо произвести устройство водосточных желобов длиной 5 м.п, установкой воронки 2 шт и последующим монтажом водосточных труб длиной 3 м.п.

Строительные отходы по коду 3991300- «Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений» перевезти на Полигон Тростенешский-1 км

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет Работы следует произвести с применением следующих механизмов: определяется подрядчиком

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации июль 2026 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ август 2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 35 календарных дней с даты подписания договора

Председатель комиссии

Заместитель управляющего

В.Н. Кожепенько

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии

Начальник УЦХО

М.В. Титова

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

Инженер УЦХО

Д.М. Опалейчук

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

ЗАКАЗЧИК: Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г. Минска
АДРЕС: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Я. Коласа, 13
УНП: 193405360

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Текущий ремонт козырьков и крылец ДУ № 15"
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: "Текущий ремонт козырьков и крылец ДУ № 15"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
"Текущий ремонт козырьков и крылец ДУ № 15"

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ 51 303.93 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, прочие = 1.0239, База НРР 2022г.											
1 Козырёк от входа справа											
1	E69-26-1	ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ)	100 М2	2 129,99					2 129,99	121,86	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0,024	51,12					51,12	2,92	
2	E69-26-1	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100 М2	7 099,96					7 099,96	406,20	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0,024	170,40					170,40	9,75	
3	2/20-80-5-10/41-A	М/К КОЗЫРЬКА ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ТРУБЫ	ШТ				2 000,00	114,40	2 114,40		
			1				2 000,00	114,40	2 114,40		
4	1/10-115-20-5/31-1	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2				27,70	2,20	29,90		
			2,5				69,25	5,50	74,75		
5	E46-72-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	1 196,36	124,79		236,31	18,44	1 575,90	70,54	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0,06	71,78	7,49		14,18	1,11	94,56	4,23	
6	E46-112-1	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	119,23	1,15				120,38	7,03	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0,06	7,15	0,07				7,22	0,42	
7	1/10-240-5-20/40	АНКЕР 8 X 100 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.				0,28	0,02	0,30		
			6				1,68	0,12	1,80		
8	E7-27-1	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ	100 ШТ. СТОЛБОВ	1 242,13	11,12		12,11	0,98	1 266,34	78,76	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0,02	24,84	0,22		0,24	0,02	25,32	1,58	
9	2/20-80-5-10/999370-1	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЕМ 200X200 ММ	Т				4 850,00		4 850,00		
			0,1464				710,04		710,04		
10	1/10-240-5-20/40	АНКЕР 8 X 100 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.				0,28	0,02	0,30		
			6				1,68	0,12	1,80		
11	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	74,12	2,35	0,29	62,12	4,93	143,52	4,37	0,02
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0,05	3,71	0,12	0,01	3,11	0,25	7,19	0,22	
12	E12-124-1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	525,76	3,37		55,91	4,44	589,48	31,00	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0,025	13,14	0,08		1,40	0,11	14,73	0,78	
13	1/10-115-30-25/40	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	М				17,89	1,42	19,31		
				2,63			47,05	3,73	50,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1/10-115-30-35/40	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	ШТ.				3,66	0,29	3,95		
			5				18,30	1,45	19,75		
15	1/10-115-30-45/40	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	ШТ.				14,41	1,14	15,55		
			2				28,82	2,28	31,10		
16	E12-125-1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	878,53	3,54		14,68	1,16	897,91	51,80	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,03	26,36	0,11		0,44	0,03	26,94	1,55	
17	1/10-115-30-5/40	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М				25,64	2,04	27,68		
			3,03				77,69	6,18	83,87		
18	1/10-115-30-10/40	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				3,28	0,26	3,54		
			2				6,56	0,52	7,08		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		368,50	8,09	0,01	2 980,44	135,82	3 492,85 308,92 188,27 3 990,04	21,45	
		2 Центральный вход									
19	E7-60-4	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПОВТРОНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ)	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	239,37	8,40	5,69			247,77	13,70	0,39
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0136	3,26	0,11	0,08	K=0.3 K=0.3 K=0 K=0		3,37	K=0.3 0,19	K=0.3 0,01
20	E59-4-1	РАЗБОРКА КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ	100 М РАЗБИРАЕМЫХ СТУПЕНЕЙ	3 308,41	209,68	116,98			3 518,09	219,70	7,47
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,075	248,13	15,73	8,77			263,86	16,48	0,56
21	E56-40-1	ДЕМОНТАЖ ОБРАМЛЕНИЕ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ	Т	220,72	3,91	2,36			224,63	13,20	0,16
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01885	4,16	0,07	0,04	K=0.3 K=0.3 K=0 K=0		4,23	K=0.3 0,25	K=0.3
22	E46-47-3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	360,95					360,95	24,75	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,05	18,05					18,05	1,24	
23	E8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	М3 ОСНОВАНИЯ	14,29	2,05	1,17	0,36		16,70	0,98	0,08
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	8	114,32	16,40	9,36	2,88		133,60	7,84	0,64
24	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3				12,42		12,42		
			8,8				109,30		109,30		
25	C310-50.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					21,77	21,77		
			14,08					306,52	306,52		
26	E6-13-3	УСТРОЙСТВО СТенок ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100 М3 В ДЕЛЕ	17 088,01	876,26	264,48	6 628,37	526,09	25 118,73	1 051,83	18,14
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01	170,88	8,76	2,64	66,28	5,26	251,18	10,52	0,18
27	2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				2 617,01	149,69	2 766,70		
			0,1012				264,84	15,15	279,99		
28	4/1-4-10-20-999/460	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ	М3				207,88	16,17	224,05		
			1,015				211,00	16,41	227,41		
29	E6-1-16	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЫИ	100 М3 В ДЕЛЕ	3 480,05	764,09	57,01	2 166,60	171,77	6 582,51	220,66	3,91
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,02	69,60	15,28	1,14	43,33	3,44	131,65	4,41	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T				2 617,01	149,69	2 766,70		
			0,162				423,96	24,25	448,21		
31	4/1-4-10-20- 999/460	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ	M3				207,88	16,17	224,05		
			2,03				422,00	32,83	454,83		
32	E11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 M2	643,39	10,77		293,57	22,79	970,52	43,41	
			0,0432	27,79	0,47		12,68	0,98	41,92	1,88	
33	E7-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М ОГРАЖД ЕНИЙ	797,92	28,00	18,95			825,92	45,65	1,30
			0,0136	10,85	0,38	0,26			11,23	0,62	0,02
34	2/20-20-20- 20/5-БУ	ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	M								
			1,36								
35	E11-47-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 M2	2 573,21	9,98		1 867,15	148,47	4 598,81	163,16	
			0,06	154,39	0,60		112,03	8,91	275,93	9,79	
36	1/10-230-60- 15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	T				1 480,60	117,56	1 598,16		
			0,0012				1,78	0,14	1,92		
37	1/10-230-60- 35/18	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 (ФАСОВКА ДО 5 КГ)	КГ				0,89	0,07	0,96		
			33,6				29,90	2,35	32,25		
38	E11-51-3	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 M2	2 730,92	0,52		1 867,15	148,47	4 747,06	173,16	
			0,0225	61,45	0,01		42,01	3,34	106,81	3,90	
39	1/10-230-60- 15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	T				1 480,60	117,56	1 598,16		
			0,00045				0,67	0,05	0,72		
40	1/10-230-60- 35/18	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 (ФАСОВКА ДО 5 КГ)	КГ				0,89	0,07	0,96		
			12,6				11,21	0,88	12,09		
41	E15-308-1	ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ СТЕН ПЛИТАМИ "БЕССЕР" ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СТЕН РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 M2	8 047,69	147,25	31,55	8 300,51	474,52	16 969,97	474,51	1,86
			0,11	885,25	16,20	3,47	913,06	52,20	1 866,71	52,20	0,20
42	1/10-230-65-5- 40/155	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ БЕССЕР - БЕЛ	1000 ШТ.				9 400,00	746,36	10 146,36		
			0,193				1 814,20	144,05	1 958,25		
43	1/10-170-2/10	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ДИСК				7,25	0,58	7,83		
			0,0165				0,12	0,01	0,13		
44	E69-26-1	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 M2	7 099,96					7 099,96	406,20	
			0,06	426,00					426,00	24,37	
45	2/20-80-5- 10/41-А	М/К КОЗЫРЬКА ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ТРУБЫ	ШТ				2 000,00	114,40	2 114,40		
			1				2 000,00	114,40	2 114,40		
46	1/10-115-20- 5/31-1	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	M2				27,70	2,20	29,90		
			6				166,20	13,20	179,40		
47	E46-72-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 ОТВЕРС ТИЙ	1 196,36	124,79		236,31	18,44	1 575,90	70,54	
			0,06	71,78	7,49		14,18	1,11	94,56	4,23	
48	E46-112-1	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРО В	119,23	1,15				120,38	7,03	
			0,06	7,15	0,07				7,22	0,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е7-27-1	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 ШТ. СТОЛБОВ	1 242,13	11,12		12,11	0,98	1 266,34	78,76	
			В	0,02	24,84	0,22	0,24	0,02	25,32	1,58	
51	2/20-80-5- 10/999370-1	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЕМ 200X200 ММ	Т				4 850,00		4 850,00		
				0,1464			710,04		710,04		
52	1/10-240-5- 20/40	АНКЕР 8 X 100 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.				0,28	0,02	0,30		
			6				1,68	0,12	1,80		
53	Е13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	74,12	2,35	0,29	62,12	4,93	143,52	4,37	0,02
				0,05	3,71	0,12	0,01	3,11	0,25	7,19	0,22
54	Е12-124-1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	525,76	3,37		55,91	4,44	589,48	31,00	
				0,04	21,03	0,13	2,24	0,18	23,58	1,24	
55	1/10-115-30- 25/40	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, М ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДУХУСТОРОННИМ ЗАЩИТНО- ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР					17,89	1,42	19,31		
				4,2			75,14	5,96	81,10		
56	1/10-115-30- 35/40	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДУХУСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	ШТ.				3,66	0,29	3,95		
			8				29,28	2,32	31,60		
57	1/10-115-30- 45/40	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДУХУСТОРОННИМ ЗАЩИТНО- ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	ШТ.				14,41	1,14	15,55		
			2				28,82	2,28	31,10		
58	Е12-125-1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	878,53	3,54		14,68	1,16	897,91	51,80	
				0,03	26,36	0,11	0,44	0,03	26,94	1,55	
59	1/10-115-30- 5/40	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, М ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДУХУСТОРОННИМ ЗАЩИТНО- ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ					25,64	2,04	27,68		
				3,03			77,69	6,18	83,87		
60	1/10-115-30- 10/40	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДУХУСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				3,28	0,26	3,54		
			2				6,56	0,52	7,08		
61	Е8-12-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРЯМКОВ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	Т МЕТАЛЛ ИЧЕСКИ Х ИЗДЕЛИ Й	792,23	12,49	8,46	229,98	15,56	1 050,26	47,38	0,58
				0,013	10,30	0,16	0,11	2,99	0,20	13,65	0,62
62	2/20-40-35/77	РЕШЕТКИ ПРЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ (ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т				7 953,17	631,48	8 584,65		
				0,013			103,39	8,21	111,60		
63	Е27-253-1	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	2 098,13	30,49	2,37	345,54	27,22	2 501,38	135,07	0,14
				0,02	41,96	0,61	0,05	6,91	0,54	50,02	2,70
64	4/1-7-20-60- 11/211144	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ (БЕЗ ДИСКРЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА), С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИГМЕНТА (ЖЕЛТЫЙ), ОДНОСЛОЙНЫЕ, ДИСКРЕТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ВЫСОТОЙ 7 ММ, КЛАСС БЕТОНА В30	М2				47,00	4,24	51,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОХР и ОПР							2 034,71		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 240,04		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							14 347,71		
3 Козырёк слева											
65	E69-26-1	ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ)	100 М2	2 129,99					2 129,99	121,86	
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,03	63,90		K=0,3	K=0,3	K=0	K=0	K=0,3
									63,90	3,66	
66	E69-26-1	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100 М2	7 099,96					7 099,96	406,20	
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,03	213,00				213,00	12,19	
67	2/20-80-5-10/41-A	М/К КОЗЫРЬКА ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ТРУБЫ	ШТ					2 000,00	114,40	2 114,40	
			1					2 000,00	114,40	2 114,40	
68	1/10-115-20-5/31-1	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2					27,70	2,20	29,90	
			3					83,10	6,60	89,70	
69	E46-72-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	1 196,36	124,79			236,31	18,44	1 575,90	70,54
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,06	71,78	7,49		14,18	1,11	94,56	4,23
70	E46-112-1	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	119,23	1,15					120,38	7,03
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,06	7,15	0,07				7,22	0,42
71	1/10-240-5-20/40	АНКЕР 8 X 100 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.					0,28	0,02	0,30	
			6					1,68	0,12	1,80	
72	E7-27-1	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ	100 ШТ. СТОЛБОВ	1 242,13	11,12			12,11	0,98	1 266,34	78,76
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,02	24,84	0,22		0,24	0,02	25,32	1,58
73	2/20-80-5-10/999370-1	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЕМ 200X200 ММ	Т					4 850,00		4 850,00	
			0,1464					710,04		710,04	
74	1/10-240-5-20/40	АНКЕР 8 X 100 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.					0,28	0,02	0,30	
			6					1,68	0,12	1,80	
75	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	74,12	2,35	0,29		62,12	4,93	143,52	4,37
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,05	3,71	0,12	0,01	3,11	0,25	7,19	0,22
76	E12-124-1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	525,76	3,37			55,91	4,44	589,48	31,00
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,025	13,14	0,08		1,40	0,11	14,73	0,78
77	1/10-115-30-25/40	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, М ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР						17,89	1,42	19,31	
			2,63					47,05	3,73	50,78	
78	1/10-115-30-35/40	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	ШТ.					3,66	0,29	3,95	
			5					18,30	1,45	19,75	
79	1/10-115-30-45/40	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	ШТ.					14,41	1,14	15,55	
			2					28,82	2,28	31,10	
80	E12-125-1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	878,53	3,54			14,68	1,16	897,91	51,80
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,03	26,36	0,11		0,44	0,03	26,94	1,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1/10-115-30-5/40	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М				25,64	2,04	27,68		
			3,03				77,69	6,18	83,87		
82	1/10-115-30-10/40	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				3,28	0,26	3,54		
			2				6,56	0,52	7,08		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		423,88	8,09	0,01	2 994,29	136,92	3 563,18 355,35 216,56 4 135,09	24,63	
4 Крыльцо с левой стороны											
83	Е7-60-4	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПОВТРОНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ)	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	239,37	8,40	5,69			247,77	13,70	0,39
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,026	6,22	0,22	0,15			6,44	0,36	0,01
84	Е46-34-2	РАЗБОРКА КРЫЛЬЦА БЕТОННОГО	МЗ	151,24	225,80	106,17			377,04	9,59	6,26
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	2	302,48	451,60	212,34			754,08	19,18	12,52
85	Е8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	МЗ ОСНОВАНИЯ	14,29	2,05	1,17	0,36		16,70	0,98	0,08
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,5	21,44	3,08	1,76	0,54		25,06	1,47	0,12
86	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	МЗ				12,42		12,42		
			1,65				20,49		20,49		
87	С310-50.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					21,77	21,77		
			2,64					57,47	57,47		
88	Е6-13-3	УСТРОЙСТВО СТЕНОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100 МЗ В ДЕЛЕ	17 088,01	876,26	264,48	6 628,37	526,09	25 118,73	1 051,83	18,14
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,005	85,44	4,38	1,32	33,14	2,63	125,59	5,26	0,09
89	2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				2 617,01	149,69	2 766,70		
			0,0506				132,42	7,57	139,99		
90	4/1-4-10-20-999/460	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ	МЗ				207,88	16,17	224,05		
			0,5075				105,50	8,21	113,71		
91	Е6-1-16	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 МЗ В ДЕЛЕ	3 480,05	764,09	57,01	2 166,60	171,77	6 582,51	220,66	3,91
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,02	69,60	15,28	1,14	43,33	3,44	131,65	4,41	0,08
92	2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				2 617,01	149,69	2 766,70		
			0,162				423,96	24,25	448,21		
93	4/1-4-10-20-999/460	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ	МЗ				207,88	16,17	224,05		
			2,03				422,00	32,83	454,83		
94	Е13-86-4	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	790,55	1,54		12,56	1,00	805,65	47,96	
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,05	39,53	0,08		0,63	0,05	40,29	2,40	
95	1/10-230-60-5/999131	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ СУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	Т				6 088,02	483,39	6 571,41		
			0,0198				120,54	9,57	130,11		
96	Е11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	643,39	10,77		293,57	22,79	970,52	43,41	
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,05	32,17	0,54		14,68	1,14	48,53	2,17	
97	Е7-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	797,92	28,00	18,95			825,92	45,65	1,30
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,026	20,75	0,73	0,49			21,48	1,19	0,03
98	2/20-20-20/5-БУ	ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	М								
			2,6								
99	Е11-47-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ТРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	2 573,21	9,98		1 867,15	148,47	4 598,81	163,16	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	0,0275	70,76	0,27		51,35	4,08	126,46	4,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1/10-230-60-15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т				1 480,60	117,56	1 598,16		
			0,00055				0,81	0,06	0,87		
101	1/10-230-60-35/18	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 (ФАСОВКА ДО 5 КГ)	КГ				0,89	0,07	0,96		
			15,4				13,71	1,08	14,79		
102	E11-51-3	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 М2	2 730,92	0,52		1 867,15	148,47	4 747,06	173,16	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0225	61,45	0,01		42,01	3,34	106,81	3,90	
103	1/10-230-60-15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т				1 480,60	117,56	1 598,16		
			0,00045				0,67	0,05	0,72		
104	1/10-230-60-35/18	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 (ФАСОВКА ДО 5 КГ)	КГ				0,89	0,07	0,96		
			12,6				11,21	0,88	12,09		
105	E15-308-1	ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ СТЕН ПЛИТАМИ "БЕССЕР" ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СТЕН	100 М2	8 047,69	147,25	31,55	8 300,51	474,52	16 969,97	474,51	1,86
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,015	120,72	2,21	0,47	124,51	7,12	254,56	7,12	0,03
106	1/10-230-65-5-40/155	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ БЕССЕР -БЕЛ	1000 ШТ.				9 400,00	746,36	10 146,36		
			0,026				244,40	19,41	263,81		
107	1/10-170-2/10	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ДИСК				7,25	0,58	7,83		
			0,00225				0,02		0,02		
108	E69-26-1	ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ)	100 М2	2 129,99					2 129,99	121,86	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,035	74,55		K=0.3	K=0.3	K=0	K=0	K=0.3	K=0.3
									74,55	4,27	
109	E69-26-1	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100 М2	7 099,96					7 099,96	406,20	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,04	284,00					284,00	16,25	
110	2/20-80-5-10/41-A	М/К КОЗЫРЬКА ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ТРУБЫ	ШТ				2 000,00	114,40	2 114,40		
			1				2 000,00	114,40	2 114,40		
111	1/10-115-20-5/31-1	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2				27,70	2,20	29,90		
			4				110,80	8,80	119,60		
112	E46-72-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	1 196,36	124,79		236,31	18,44	1 575,90	70,54	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,06	71,78	7,49		14,18	1,11	94,56	4,23	
113	E46-112-1	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	119,23	1,15				120,38	7,03	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,06	7,15	0,07				7,22	0,42	
114	1/10-240-5-20/40	АНКЕР 8 X 100 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.				0,28	0,02	0,30		
			6				1,68	0,12	1,80		
115	E7-27-1	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ	100 ШТ. СТОЛБОВ	1 242,13	11,12		12,11	0,98	1 266,34	78,76	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,04	49,69	0,44		0,48	0,04	50,65	3,15	
116	2/20-80-5-10/999370-1	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЕМ 200X200 ММ	Т				4 850,00		4 850,00		
			0,0976				473,36		473,36		
117	1/10-240-5-20/40	АНКЕР 8 X 100 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.				0,28	0,02	0,30		
			12				3,36	0,24	3,60		
118	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	74,12	2,35	0,29	62,12	4,93	143,52	4,37	0,02
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,05	3,71	0,12	0,01	3,11	0,25	7,19	0,22	
119	E12-124-1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ	100 М	525,76	3,37		55,91	4,44	589,48	31,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,04	21,03	0,13		2,24	0,18	23,58	1,24	
120	1/10-115-30-25/40	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, М ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО- ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР					17,89	1,42	19,31		
			4,2				75,14	5,96	81,10		
121	1/10-115-30-35/40	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	ШТ.				3,66	0,29	3,95		
			8				29,28	2,32	31,60		
122	1/10-115-30-45/40	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО- ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	ШТ.				14,41	1,14	15,55		
			2				28,82	2,28	31,10		
123	E12-125-1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	878,53	3,54		14,68	1,16	897,91	51,80	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,04	35,14	0,14		0,59	0,05	35,92	2,07	
124	1/10-115-30-5/40	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, М ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО- ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ					25,64	2,04	27,68		
			4,04				103,59	8,24	111,83		
125	1/10-115-30-10/40	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				3,28	0,26	3,54		
			2				6,56	0,52	7,08		
126	E8-12-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРЯМКОВ	Т МЕТАЛЛ ИЧЕСКИ Х ИЗДЕЛИ Й	792,23	12,49	8,46	229,98	15,56	1 050,26	47,38	0,58
		РАЗРЯД=3,9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,013	10,30	0,16	0,11	2,99	0,20	13,65	0,62	0,01
127	2/20-40-35/77	РЕШЕТКИ ПРЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ (ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т				7 953,17	631,48	8 584,65		
			0,013				103,39	8,21	111,60		
128	E27-253-1	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	2 098,13	30,49	2,37	345,54	27,22	2 501,38	135,07	0,14
		РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,08	167,85	2,44	0,19	27,64	2,18	200,11	10,81	0,01
129	4/1-7-20-60-11/211144	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ (БЕЗ ДИСКРЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА), С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИГМЕНТА (ЖЕЛТЫЙ), ОДНОСЛОЙНЫЕ, ДИСКРЕТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ВЫСОТОЙ 7 ММ, КЛАСС БЕТОНА В30	М2				47,00	4,24	51,24		
			8,16				383,52	34,60	418,12		
130	E68-16-1	РЕМОНТ ТРОТУАРОВ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТА	100 М2	1 568,64	150,18	77,32	1 238,39	95,82	3 053,03	107,56	4,81
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,05	78,43	7,51	3,87	61,92	4,79	152,65	5,38	0,24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 634,19	496,90	221,85	5 238,57	377,67	7 747,33 1 555,93 948,24 10 251,50	100,61	13,14
5 Крыльцо запасного входа											
131	E69-26-1	ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ)	100 М2	2 129,99					2 129,99	121,86	
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,03	63,90		К=0.3 К=0.3 К=0 К=0			63,90	3,66	
132	E46-34-2	РАЗБОРКА КРЫЛЬЦА БЕТОННОГО	М3	151,24	225,80	106,17			377,04	9,59	6,26
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,2	181,49	270,96	127,40			452,45	11,51	7,51
133	E6-1-16	УСТРОЙСТВО КРЫЛЫГ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С	100 М3 В	3 480,05	764,09	57,01	2 166,60	171,77	6 582,51	220,66	3,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				2 617,01	149,69	2 766,70		
				0,081			211,98	12,12	224,10		
135	4/1-4-10-20- 999/460	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ	МЗ				207,88	16,17	224,05		
				1,015			211,00	16,41	227,41		
136	Е11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	643,39	10,77		293,57	22,79	970,52	43,41	
				0,018	11,58	0,19	5,28	0,41	17,46	0,78	
137	Е11-47-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	2 573,21	9,98		1 867,15	148,47	4 598,81	163,16	
				0,0275	70,76	0,27	51,35	4,08	126,46	4,49	
138	1/10-230-60- 15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т				1 480,60	117,56	1 598,16		
				0,00055			0,81	0,06	0,87		
139	1/10-230-60- 35/18	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 (ФАСОВКА ДО 5 КГ)	КГ				0,89	0,07	0,96		
				15,4			13,71	1,08	14,79		
140	Е11-51-3	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	2 730,92	0,52		1 867,15	148,47	4 747,06	173,16	
				0,0225	61,45	0,01	42,01	3,34	106,81	3,90	
141	1/10-230-60- 15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т				1 480,60	117,56	1 598,16		
				0,00045			0,67	0,05	0,72		
142	Е8-12-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРЯМКОВ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	Т МЕТАЛЛ ИЧЕСКИ Х ИЗДЕЛИ Й	792,23	12,49	8,46	229,98	15,56	1 050,26	47,38	0,58
				0,013	10,30	0,16	2,99	0,20	13,65	0,62	0,01
143	2/20-40-35/77	РЕШЕТКИ ПРЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ (ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т				7 953,17	631,48	8 584,65		
				0,013			103,39	8,21	111,60		
144	Е69-26-1	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	7 099,96					7 099,96	406,20	
				0,03	213,00				213,00	12,19	
145	2/20-80-5- 10/41-А	М/К КОЗЫРЬКА ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ТРУБЫ	ШТ				2 000,00	114,40	2 114,40		
				1			2 000,00	114,40	2 114,40		
146	1/10-115-20- 5/31-1	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2				27,70	2,20	29,90		
				3			83,10	6,60	89,70		
147	Е46-72-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	100 ОТВЕРС ТИЙ	1 196,36	124,79		236,31	18,44	1 575,90	70,54	
				0,06	71,78	7,49	14,18	1,11	94,56	4,23	
148	Е46-112-1	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	100 АНКЕРО В	119,23	1,15				120,38	7,03	
				0,06	7,15	0,07			7,22	0,42	
149	1/10-240-5- 20/40	АНКЕР 8 X 100 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.				0,28	0,02	0,30		
				6			1,68	0,12	1,80		
150	Е7-27-1	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	100 ШТ. СТОЛБ В	1 242,13	11,12		12,11	0,98	1 266,34	78,76	
				0,02	24,84	0,22	0,24	0,02	25,32	1,58	
151	2/20-80-5- 10/999370-1	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЕМ 200X200 ММ	Т				4 850,00		4 850,00		
				0,1464			710,04		710,04		
152	1/10-240-5- 20/40	АНКЕР 8 X 100 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.				0,28	0,02	0,30		
				6			1,68	0,12	1,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,05	3,71	0,12	0,01	3,11	0,25	7,19	0,22	
154	E12-124-1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	525,76	3,37		55,91	4,44	589,48	31,00	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,03	15,77	0,10		1,68	0,13	17,68	0,93	
155	1/10-115-30-25/40	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, М ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР					17,89	1,42	19,31		
			3,15				56,35	4,47	60,82		
156	1/10-115-30-35/40	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	ШТ.				3,66	0,29	3,95		
			6				21,96	1,74	23,70		
157	1/10-115-30-45/40	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	ШТ.				14,41	1,14	15,55		
			2				28,82	2,28	31,10		
158	E12-125-1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	878,53	3,54		14,68	1,16	897,91	51,80	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,04	35,14	0,14		0,59	0,05	35,92	2,07	
159	1/10-115-30-5/40	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, М ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ					25,64	2,04	27,68		
			4,04				103,59	8,24	111,83		
160	1/10-115-30-10/40	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				3,28	0,26	3,54		
			2				6,56	0,52	7,08		
161	E27-253-1	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	2 098,13	30,49	2,37	345,54	27,22	2 501,38	135,07	0,14
		РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,035	73,43	1,07	0,08	12,09	0,95	87,54	4,73	
162	4/1-7-20-60-11/211144	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ (БЕЗ ДИСКРЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА), С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИГМЕНТА (ЖЕЛТЫЙ), ОДНОСЛОЙНЫЕ, ДИСКРЕТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ВЫСОТОЙ 7 ММ, КЛАСС БЕТОНА В30	М2				47,00	4,24	51,24		
			3,57				167,79	15,14	182,93		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		879,10	288,44	128,17	3 878,32	203,82	5 249,68 844,39 514,61 6 608,68	53,54	7,56
		6 Запасное крыльцо с правой стороны									
163	E7-60-4	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПОВТРОНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ)	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	239,37	8,40	5,69			247,77	13,70	0,39
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,05	11,97	0,42	0,28			12,39	0,69	0,02
164	E46-34-2	РАЗБОРКА КРЫЛЬЦА БЕТОННОГО	М3	151,24	225,80	106,17			377,04	9,59	6,26
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	4,5	680,58	1 016,10	477,77			1 696,68	43,16	28,17
165	E8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	М3 ОСНОВАНИЯ	14,29	2,05	1,17	0,36		16,70	0,98	0,08
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	3	42,87	6,15	3,51	1,08		50,10	2,94	0,24
166	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3				12,42		12,42		
			3,3				40,99		40,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	Е6-13-3	УСТРОЙСТВО СТЕНОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100 М3 В ДЕЛЕ	17 088,01	876,26	264,48	6 628,37	526,09	25 118,73	1 051,83	18,14
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,005	85,44	4,38	1,32	33,14	2,63	125,59	5,26	0,09
169	2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(АТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				2 617,01	149,69	2 766,70		
			0,0506				132,42	7,57	139,99		
170	4/1-4-10-20-999/460	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ	М3				207,88	16,17	224,05		
			0,5075				105,50	8,21	113,71		
171	Е6-1-16	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЫИ	100 М3 В ДЕЛЕ	3 480,05	764,09	57,01	2 166,60	171,77	6 582,51	220,66	3,91
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,02	69,60	15,28	1,14	43,33	3,44	131,65	4,41	0,08
172	2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(АТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				2 617,01	149,69	2 766,70		
			0,162				423,96	24,25	448,21		
173	4/1-4-10-20-999/460	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ	М3				207,88	16,17	224,05		
			2,03				422,00	32,83	454,83		
174	Е11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	643,39	10,77		293,57	22,79	970,52	43,41	
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,025	16,08	0,27		7,34	0,57	24,26	1,09	
175	Е11-47-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	2 573,21	9,98		1 867,15	148,47	4 598,81	163,16	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,055	141,53	0,55		102,69	8,17	252,94	8,97	
176	1/10-230-60-15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т				1 480,60	117,56	1 598,16		
			0,0011				1,63	0,13	1,76		
177	1/10-230-60-35/18	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 (ФАСОВКА ДО 5 КГ)	КГ				0,89	0,07	0,96		
			30,8				27,41	2,16	29,57		
178	Е11-51-3	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 М2	2 730,92	0,52		1 867,15	148,47	4 747,06	173,16	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,025	68,27	0,01		46,68	3,71	118,67	4,33	
179	1/10-230-60-15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т				1 480,60	117,56	1 598,16		
			0,0005				0,74	0,06	0,80		
180	Е8-12-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	792,23	12,49	8,46	229,98	15,56	1 050,26	47,38	0,58
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,013	10,30	0,16	0,11	2,99	0,20	13,65	0,62	0,01
181	2/20-40-35/77	РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ (ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т				7 953,17	631,48	8 584,65		
			0,013				103,39	8,21	111,60		
182	Е7-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	797,92	28,00	18,95			825,92	45,65	1,30
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,05	39,90	1,40	0,95			41,30	2,28	0,07
183	2/20-20-20-20/5-БУ	ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	М								
			5								
184	Е69-26-1	ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИКРИБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ)	100 М2	2 129,99					2 129,99	121,86	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,06	127,80	0,16	0,11	2,99	0,20	13,65	0,62	0,01
185	Е69-26-1	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100 М2	7 099,96					7 099,96	406,20	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,06	426,00					426,00	24,37	
186	2/20-80-5-10/41-А	М/К КОЗЫРЬКА ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ТРУБЫ	ШТ				2 000,00	114,40	2 114,40		
			1				2 000,00	114,40	2 114,40		
187	1/10-115-20-5/31-1	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С	М2				27,70	2,20	29,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	E46-72-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 ОТВЕРСТЫЙ	1 196,36	124,79		236,31	18,44	1 575,90	70,54	
			0,06	71,78	7,49		14,18	1,11	94,56	4,23	
189	E46-112-1	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 АНКЕРОВ	119,23	1,15				120,38	7,03	
			0,06	7,15	0,07				7,22	0,42	
190	1/10-240-5-20/40	АНКЕР 8 X 100 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.				0,28	0,02	0,30		
			6				1,68	0,12	1,80		
191	E7-27-1	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 ШТ. СТОЛБОВ	1 242,13	11,12		12,11	0,98	1 266,34	78,76	
			0,02	24,84	0,22		0,24	0,02	25,32	1,58	
192	2/20-80-5-10/999370-1	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЕМ 200X200 ММ	Т				4 850,00		4 850,00		
			0,1464				710,04		710,04		
193	1/10-240-5-20/40	АНКЕР 8 X 100 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.				0,28	0,02	0,30		
			6				1,68	0,12	1,80		
194	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	74,12	2,35	0,29	62,12	4,93	143,52	4,37	0,02
			0,05	3,71	0,12	0,01	3,11	0,25	7,19	0,22	
195	E12-124-1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	525,76	3,37		55,91	4,44	589,48	31,00	
			0,05	26,29	0,17		2,80	0,22	29,48	1,55	
196	1/10-115-30-25/40	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	М				17,89	1,42	19,31		
			5,25				93,92	7,46	101,38		
197	1/10-115-30-35/40	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	ШТ.				3,66	0,29	3,95		
			10				36,60	2,90	39,50		
198	1/10-115-30-45/40	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	ШТ.				14,41	1,14	15,55		
			2				28,82	2,28	31,10		
199	E12-125-1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	878,53	3,54		14,68	1,16	897,91	51,80	
			0,03	26,36	0,11		0,44	0,03	26,94	1,55	
200	1/10-115-30-5/40	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М				25,64	2,04	27,68		
			3,03				77,69	6,18	83,87		
201	1/10-115-30-10/40	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				3,28	0,26	3,54		
			2				6,56	0,52	7,08		
202	E27-253-1	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	2 098,13	30,49	2,37	345,54	27,22	2 501,38	135,07	0,14
			0,04	83,93	1,22	0,09	13,82	1,09	100,06	5,40	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	4/1-7-20-60-11/211144	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ (БЕЗ ДИСКРЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА), С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИГМЕНТА (ЖЕЛТЫЙ), ОДНОСЛОЙНЫЕ, ДИСКРЕТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ВЫСОТОЙ 7 ММ, КЛАСС БЕТОНА В30	M2				47,00	4,24	51,24		
			4,08				191,76	17,30	209,06		
204	E68-16-1	РЕМОНТ ТРОТУАРОВ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТА	100 M2	1 568,64	150,18	77,32	1 238,39	95,82	3 053,03	107,56	4,81
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,035	54,90	5,26	2,71	43,34	3,35	106,85	3,76	0,17
205	E12-140-1	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ ИЗ ЛИСТОВ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ (ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ)	100 M2	283,74	2,29		6,05	0,47	292,55	16,73	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,095	26,96	0,22		0,57	0,04	27,79	1,59	
206	4/2-1-7-4-1-10/1 -БУ	КОЗЫРЕК ИЗ ПОЛИКОРБАНАТА	ШТ.								
			3								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		2 046,26	1 059,60	487,89	4 888,74	387,68	8 382,28	125,73	28,86
		ОХР и ОПР							2 124,35		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 294,69		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							11 801,32		
1-299-1		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
207	E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	8,75					8,75	0,60	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,803	15,78					15,78	1,08	
208	C310-30.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					13,50	13,50		
	перевозка		1,803					24,34	24,34		
209	8/2/1	ПЛАТА ЗА ПРИЕМ И ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ	Т				60,00		60,00		
	прием отходов		1,803				108,18		108,18		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1-299-1		15,78				24,34	40,12	1,08	
		ОХР и ОПР							13,23		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							8,06		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							61,41		
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		7 768,97	1 944,04	863,86	27 788,08	2 047,31	39 548,40	473,29	51,26
		ОХРиОПР = 83.83%							7 236,88		
		План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115							4 410,47		
		ИТОГО							51 195,75		
		ИТОГО		7 768,97	1 944,04	863,86	27 788,08	2 047,31	39 548,40	473,29	51,26
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						503,28	503,28		
		ОХР и ОПР							7 236,88		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4 410,47		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,8		
		ВСЕГО							51 195,75		
		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:					108,18		108,18		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					108,18		108,18		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							51 303,93		
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ									
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т							1,803		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [7768.97*1]						1	7 768,97		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							473,29		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							51,26		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,8		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1944.04*1]						1	1 944,04		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [863.86*1]						1	863,86		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2047.31*1]						1	2 047,31		
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [503.28]							503,28		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							27 788,08		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [7768.97+1944.04+2047.31+27788.08]							39 548,40		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							27 788,04		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2047.31-0]							2 047,31		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [7236.88*1]						1	7 236,88		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [4410.47*1]						1	4 410,47		
		ИТОГО [39548.4+0+0+7236.88+4410.47]							51 195,75		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [51195.75+0+0+0]							51 195,75		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ					34		2 935,16		
		[[((7768.97+863.86)*(34/100)) * ((100-0)/100)]									
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2935.16+0+0+0+0+0+0+0]							2 935,16		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [51195.75+2935.16+0]							54 130,91		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [54130.91+0]							54 130,91		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [54130.91+0]							54 130,91		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [54130.91-0-0-0]							54 130,91		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [54130.91*1]							54 130,91		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 07/2026 по 08/2026)						1,0181			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[55109,65+0+0+0+0]									
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [55109,65-(0+0+0)]							55 109,65		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [55109,65+0]							55 109,65		
18		СУММА НДС [55109,65*20/100]					20		11 021,93		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [55109,65+11021,93+0]							66 131,58		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ СТО ТРИДЦАТЬ ОДИН БЕЛОРУССКИЙ РУБ. 58 КОП.									
		СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [108.18*1]						1	108,18		
		ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [108.18+0+0]							108,18		
		ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [108.18*1.0239+0*1.0181]							110,77		
		СУММА НДС [110.77*20/100]					20		22,15		
		ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [110.77+0+22.15]							132,92		
		ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [132.92+0]							132,92		
									66 264,50		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ, СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.
				без НДС	с НДС	
	Материалы подрячика					
1	1/10-240-5-20/40 АНКЕР 8 X 100 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.	78	0,28		21,84
2	4/1-4-10-20-999/460 БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ	МЗ	9,135	207,88		1 898,98
3	1/10-240-10-10/131 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00168	3 900,00		6,55
4	1/10-110-50-5/365 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,0038	411,22		1,56
5	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,13125	3,64		0,48
6	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	4,340595	1,45		6,29
7	1/10-115-30-45/40 ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	ШТ.	12	14,41		172,92
8	1/10-240-20/1 ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00048	4 147,21		1,99
9	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,733	3,42		5,93
10	1/10-230-60-5/999131 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ СУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	Т	0,0198	6 088,02		120,54
11	1/10-115-30-35/40 ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	ШТ.	42	3,66		153,72
12	1/10-115-30-10/40 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	12	3,28		39,36
13	1/10-170-2/10 ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ДИСК	0,01875	7,25		0,14
14	1/10-110-50-20/465 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,001	205,00		0,21
15	1/10-110-50-15/585 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,0468	420,02		19,66
16	1/10-240-30-50/60 ДЮБЕЛЬ С ШПРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	0,216	11,63		2,51
17	1/10-115-30-25/40 ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	М	22,06	17,89		394,65
18	2/10-25/10 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,7694	2 617,01		2 013,53
19	2/10-45/10 ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТАЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-1 ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000035	2 907,42		0,10
20	1/10-135-25/215 КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,01875	2,70		0,05
21	1/10-230-60-15/10 КОМПОЗИЦИЯ ЛЛЯ	Т	0 00525	1 480 60		7 77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)										
22	1/10-230-40-5/5 КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ			ШТ.	0,105	7,72		0,81			
23	1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА			ШТ.	0,0285	0,68		0,02			
24	1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА			ШТ.	0,07	2,40		0,17			
25	1/55-50-20/30 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577			Т	0,00052	10 875,00		5,66			
26	2/20-80-5-10/41-А М/К КОЗЫРЬКА ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ТРУБЫ			ШТ	6	2 000,00		12 000,00			
27	4/1-5-50/10 ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ			М3	0,5355	111,72		59,83			
28	4/1-5-40-10/30 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА			М3	13,778	12,42		171,12			
29	4/1-5-40-10/10 ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ			М3	0,0425	14,12		0,60			
30	1/10-160-10/190 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ			М2	2,1	0,81		1,70			
31	1/10-230-65-20-23/42 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300 X 300 ММ, 303 X 303 ММ			М2	27,0375	18,11		489,65			
32	1/10-230-65-5-40/155 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ БЕССЕР - БЕЛ			1000 ШТ.	0,219	9 400,00		2 058,60			
33	4/1-7-20-60-11/211144 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ (БЕЗ ДИСКРЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА), С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИГМЕНТА (ЖЕЛТЫЙ), ОДНОСЛОЙНЫЕ, ДИСКРЕТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ВЫСОТОЙ 7 ММ, КЛАСС БЕТОНА В30			М2	17,85	47,00		838,95			
34	5/50-20-1/21 ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ МАРКИ Л63, КРУГЛАЯ, ТВЕРДАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ДИАМЕТРОМ 5, 5,3 ММ			Т	0,0065	52 500,00		341,25			
35	1/10-260-30-31/1 ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ			Т	0,00312	2 020,48		6,30			
36	1/10-115-20-5/31-1 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ			М2	24,5	27,70		678,65			
37	1/10-230-60-35/18 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВочНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 (ФАСОВКА ДО 5 КГ)			КГ	120,4	0,89		107,16			
38	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДочНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100			М3	0,737848	131,71		97,18			
39	2/20-40-35/77 РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ ГРЯЗЕЗАщИТНЫЕ (ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ			Т	0,052	7 953,17		413,56			
40	1/10-240-55-20/150 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ			1000 ШТ.	0,126	81,44		10,26			
41	1/10-170-5/30 СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 50 ММ			ШТ.	0,7056	118,53		83,63			
42	1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ			ШТ.	0,525	3,23		1,70			
43	1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ			ШТ.	0,75	2,99		2,24			
44	1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ			ШТ.	0,1	4,24		0,42			
45	1/10-170-10/5 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ			ШТ.	0,475	1,17		0,56			
46	1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ			ШТ.	0,378	1,77		0,67			
47	2/10-50/5 СЕТКА АРМАТУРНАЯ			Т	0,08275	7 634,83		631,78			
48	1/10-130-30/103 СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)			Т	0,00345	5 100,00		17,60			
49	4/1-4-30-20-20/10 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ			Т	0,5015	208,70		104,66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 6 ММ										
52	1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА СШ- 160(100)			M2	0,5	1,24		0,62			
53	1/10-160-20/35 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ			10 M2	0,05448	58,36		3,18			
54	1/10-115-30-5/40 ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ			M	20,2	25,64		517,93			
55	6/20-20-10/10 ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ			M	0,036774	2,49		0,09			
56	2/20-80-5-10/999370-1 ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЕМ 200X200 ММ			T	0,8296	4 850,00		4 023,56			
57	1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ			КГ	0,42	4,71		1,98			
58	1/10-240-50-16/2 ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			КГ	0,24	5,90		1,42			
59	2/50-35-10/5 ШИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			M2	2,06	27,34		56,32			
60	2/50-35-10/10 ШИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ			M2	0,252	36,14		9,11			
61	1/10-140-40/140 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ			T	0,0132	12 290,00		162,23			
62	1/10-140-10/40 ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/85			T	0,00011	9 650,00		1,06			
63	1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ ПЕНТАФАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ			КГ	2,7	6,17		16,66			
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							27 788,04			
	в том числе:										
	материалы подрядчика							27 788,04			
	Механизмы										
64	M340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ			МАШ.-Ч	0,228	2,53		0,58			
65	M040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ.-Ч	0,018831	0,42		0,01			
66	M110102 БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ			МАШ.-Ч	1,8207	0,40		0,73			
67	M111100 ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ			МАШ.-Ч	1,8207	1,48		2,69			
68	M110907 ВИБРАТОРЫ			МАШ.-Ч	1,0215	0,97		0,99			
69	M121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА			МАШ.-Ч	0,72975	3,63		2,65			
70	M331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	4,99565	0,34		1,70			
71	M050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН			МАШ.-Ч	0,51095	35,38		18,08			
72	M050102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН			МАШ.-Ч	48,202	35,52		1 712,14			
73	M050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН			МАШ.-Ч	0,012	2,05		0,02			
74	M121601 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л			МАШ.-Ч	0,0245	61,37		1,50			
75	M330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ			МАШ.-Ч	0,0836	1,05		0,09			
76	M330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	0,523008	0,91		0,48			
77	M330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)			МАШ.-Ч	48,71295	0,55		26,79			
78	M331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	7,45495	0,88		6,56			
79	M331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ			МАШ.-Ч	1,848	0,64		1,18			
80	M331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ			МАШ.-Ч	0,4845	3,32		1,61			
81	M331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	2,285288	21,54		49,23			
82	M331400 СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ			МАШ.-Ч	0,2325	22,60		5,25			
83	M331604 СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ 20-160 ММ			МАШ.-Ч	10,9836	4,09		44,92			
84	M331100 ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	3,19295	1,37		4,37			
85	M040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ.-Ч	13,51575	4,62		62,44			
86	M134041 ШУРУПОВЕРТ			МАШ.-Ч	0,038	0,95		0,04			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							1 944,05			

Составил

Проверил



Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	1 Козырёк от входа справа ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ)	100 М2	0,024	Е69-26-1
2	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100 М2	0,024	Е69-26-1
3	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06	Е46-72-1
4	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	0,06	Е46-112-1
5	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ	100 ШТ. СТОЛБОВ	0,02	Е7-27-1
6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,05	Е13-26-6
7	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,025	Е12-124-1
8	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,03	Е12-125-1
9	2 Центральный вход ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0,0136	Е7-60-4

	(ПОВТРОНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ)			
1 0	РАЗБОРКА КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ	100 М РАЗБИРАЕМЫХ СТУПЕНЕЙ	0,075	E59-4- 1
1 1	ДЕМОНТАЖ ОБРАМЛЕНИЕ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ	T	0,0188 5	E56- 40-1
1 2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 M2	0,05	E46- 47-3
1 3	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	M3 ОСНОВАНИЯ	8	E8-3-1
1 4	ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T	14,08	C310- 50.1
1 5	УСТРОЙСТВО СТЕНОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100 M3 В ДЕЛЕ	0,01	E6-13- 3
1 6	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 M3 В ДЕЛЕ	0,02	E6-1- 16
1 7	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 M2	0,0432	E11- 11-11
1 8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0,0136	E7-60- 4
1 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 M2	0,06	E11- 47-3
2 0	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 M2	0,0225	E11- 51-3
2 1	ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ СТЕН ПЛИТАМИ "БЕССЕР" ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СТЕН	100 M2	0,11	E15- 308-1
2 2	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100 M2	0,06	E69- 26-1
2 3	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06	E46- 72-1
2	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ	100 АНКЕРОВ	0,06	E46-

4	ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ			112-1
2 5	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ	100 ШТ. СТОЛБОВ	0,02	E7-27-1
2 6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,05	E13-26-6
2 7	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,04	E12-124-1
2 8	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,03	E12-125-1
2 9	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРЯМКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,013	E8-12-3
3 0	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,02	E27-253-1
3 1	3 Козырёк слева ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ)	100 М2	0,03	E69-26-1
3 2	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100 М2	0,03	E69-26-1
3 3	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06	E46-72-1
3	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ	100 АНКЕРОВ	0,06	E46-

4	ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ			112-1
3 5	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ	100 ШТ. СТОЛБОВ	0,02	E7-27-1
3 6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,05	E13-26-6
3 7	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,025	E12-124-1
3 8	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,03	E12-125-1
3 9	4 Крыльцо с левой стороны ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПОВТРОНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ)	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0,026	E7-60-4
4 0	РАЗБОРКА КРЫЛЬЦА БЕТОННОГО	М3	2	E46-34-2
4 1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	М3 ОСНОВАНИЯ	1,5	E8-3-1
4 2	ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	2,64	C310-50.1
4 3	УСТРОЙСТВО СТЕНОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100 М3 В ДЕЛЕ	0,005	E6-13-3
4 4	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 М3 В ДЕЛЕ	0,02	E6-1-16
4 5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,05	E13-86-4
4 6	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	0,05	E11-11-11
4 7	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0,026	E7-60-4

	(ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)			
4 8	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	0,0275	E11- 47-3
4 9	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 М2	0,0225	E11- 51-3
5 0	ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ СТЕН ПЛИТАМИ "БЕССЕР" ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СТЕН	100 М2	0,015	E15- 308-1
5 1	ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ)	100 М2	0,035	E69- 26-1
5 2	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100 М2	0,04	E69- 26-1
5 3	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06	E46- 72-1
5 4	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	0,06	E46- 112-1
5 5	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ	100 ШТ. СТОЛБОВ	0,04	E7-27- 1
5 6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,05	E13- 26-6
5 7	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,04	E12- 124-1
5 8	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ	100 М	0,04	E12- 125-1


	ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА			
5 9	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,013	E8-12-3
6 0	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,08	E27-253-1
6 1	РЕМОНТ ТРОТУАРОВ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТА	100 М2	0,05	E68-16-1
6 2	5 Крыльцо запасного входа ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ)	100 М2	0,03	E69-26-1
6 3	РАЗБОРКА КРЫЛЬЦА БЕТОННОГО	М3	1,2	E46-34-2
6 4	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 М3 В ДЕЛЕ	0,01	E6-1-16
6 5	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	0,018	E11-11-11
6 6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	0,0275	E11-47-3
6 7	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 М2	0,0225	E11-51-3
6 8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,013	E8-12-3
6 9	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100 М2	0,03	E69-26-1
7 0	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06	E46-72-1
7 1	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ	100 АНКЕРОВ	0,06	E46-112-1

	ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ			
7 2	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ	100 ШТ. СТОЛБОВ	0,02	E7-27- 1
7 3	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,05	E13- 26-6
7 4	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,03	E12- 124-1
7 5	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,04	E12- 125-1
7 6	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,035	E27- 253-1
7 7	6 Запасное крыльцо с правой стороны ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПОВТРОНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ)	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0,05	E7-60- 4
7 8	РАЗБОРКА КРЫЛЬЦА БЕТОННОГО	М3	4,5	E46- 34-2
7 9	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	М3 ОСНОВАНИЯ	3	E8-3-1
8 0	ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	5,28	C310- 50.1
8 1	УСТРОЙСТВО СТЕНОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100 М3 В ДЕЛЕ	0,005	E6-13- 3
8 2	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 М3 В ДЕЛЕ	0,02	E6-1- 16
8 3	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	0,025	E11- 11-11
8 4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС"	100 М2	0,055	E11- 47-3

	НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ			
8 5	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 М2	0,025	E11- 51-3
8 6	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИБОРОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,013	E8-12- 3
8 7	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0,05	E7-60- 4
8 8	ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ)	100 М2	0,06	E69- 26-1
8 9	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100 М2	0,06	E69- 26-1
9 0	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06	E46- 72-1
9 1	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	0,06	E46- 112-1
9 2	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ	100 ШТ. СТОЛБОВ	0,02	E7-27- 1
9 3	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,05	E13- 26-6
9 4	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,05	E12- 124-1
9 5	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,03	E12- 125-1

9 6	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,04	E27-253-1
9 7	РЕМОНТ ТРОТУАРОВ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТА	100 М2	0,035	E68-16-1
9 8	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ ИЗ ЛИСТОВ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ (ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ)	100 М2	0,095	E12-140-1
9 9	1-299-1 ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	T	1,803	E51-7-1
1 0 0	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T	1,803	C310-30.1

Составил





(должность
служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " _____
20__ г.

Приложение
к договору строительного подряда
от _____ 20__ г. № _____

**ГРАФИК
производства работ**

на "Текущий ремонт козырьков и крылец ДУ № 15"
(наименование объекта)

Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	54 130,91
Прогнозный индекс стоимости строительно-монтажных работ на дату начала выполнения работ	1,009
Сметная стоимость подрядных работ на дату начала выполнения работ, без налогов, рублей	54 618,09

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей	Прогнозный индекс	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей
с 1 по 31 Августа 2026г.	54 618,09	1,009	55 109,65	11 021,93	66 131,58
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене, рублей					66 131,58
в т.ч. налоги, рублей					11 021,93

СПРАВОЧНО	Стоимость на дату разработки сметной документации, рублей	Стоимость с налогами на дату окончания договора, рублей
Стоимость прочих средств, рублей	108,18	132,92

Заказчик _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Подрядчик _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
с учетом прогнозных индексов и налогов
на "Текущий ремонт козырьков и крылец ДУ № 15"

(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на	01.07.2026
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	54 130,91
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч.	108,18
стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	108,18
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	54 239,09
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	

Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства	СМР	Оборудование	Прочие
Ставка налога, %	1,009	1,0026	1,0119
	20	20	20

Дата начала выполнения подрядных работ	01.08.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ	31.08.2026
Количество календарных дней выполнения работ	31

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей	К-во календарных дней выполнения работ, дн.	Норма задела, %	Прогнозный индекс	Средства, учтыв. прим. прогноз. индексов, рублей	Стоимость с учетом прогноз. индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подрядные работы								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.08.2026, прогн.инд.=1,009), в т.ч.	54 618,09	X	X	X	X	X	X	X
с 1 по 31 Августа 2026г.	54 618,09	31	100	1,009	491,56	55 109,65	11 021,93	66 131,58
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	X	31	X	X	491,56	55 109,65	11 021,93	66 131,58
в т.ч. налоги								11 021,93
Мероприятия по обращению с отходами								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.08.2026, прогн.инд.=1,0119), в т.ч.	109,47	X	X	X	X	X	X	X
с 1 по 31 Августа 2026г.	109,47	31	100	1,0119	1,30	110,77	22,15	132,92
Итого стоимость мероприятий по обращению с отходами	X	31	X	X	1,30	110,77	22,15	132,92
в т.ч. налоги								22,15
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								66 264,50
в т.ч. налоги								11 044,08

Наименование затрат	Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей	Средства на применение прогнозных индексов		Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей	Стоимость доп. работ, с налогами, рублей	Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
		с даты разработки на начало строительства, рублей	с даты начала строительства на дату окончания, рублей					
Подрядные работы	54 130,91	487,18	491,56	55 109,65	11 021,93	66 131,58		66 131,58
Прочие средства, в т.ч.	108,18	1,29	1,30	110,77	22,15	132,92		132,92
мероприятия по обращению с отходами	108,18	1,29	1,30	110,77	22,15	132,92		
Итого	54 239,09	488,47	492,86	55 220,42	11 044,08	66 264,50		66 264,50

Заказчик _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Подрядчик _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: "Текущий ремонт козырьков и крылец ДУ № 15"

Код объекта:

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на 01.07.2026
(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти- ровка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использова- нием, обез- вреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1		2	3	4	5	6	7
		Объектная смета "Текущий ремонт козырьков и крылец ДУ № 15"					
1		Локальная смета "Текущий ремонт козырьков и крылец ДУ № 15"					
	1-299-1	ПРОЧИЕ РАБОТЫ (ед. изм. -)					
п. 209	8/2/1	ПЛАТА ЗА ПРИЕМ И ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ (ед. изм. - Т)	1,803		0,10818		0,10818
		Итого			0,108		0,108

Составил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)