

УТВЕРЖДАЮ



Управляющего

(инициалы, фамилия)
З. ВАСИЛЬЕВА

г. 20

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Фрунзенского района г. Минска"
АДРЕС: г. Минск, ул. Кальварийская, 50
УНП: 192603930

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГУО "Детский сад № 365 г. Минска", пр. Пушкина, 25А

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ 84 455.04 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, прочие = 1.0239, База НРР 2022г.											
Ж	Раздел 1										
1 E68-14-1	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ (дорожный)	100 М	1 192,16	1 270,49	599,71			2 462,65	74,47	35,36	
	РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439	1,8	2 145,89	2 286,88	1 079,48			4 432,77	134,05	63,65	
	ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%										
2 E51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3		343,57	109,22			343,57		6,44	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	0,1293		44,42	14,12			44,42		0,83	
	ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%										
3 E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	8,75					8,75	0,60		
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	4,97	43,49					43,49	2,98		
	ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%										
4 C310-31.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					13,98	13,98			
обращение с отходами		33,2424					464,73	464,73			
5 C999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т				14,45		14,45			
прием отходов		33,2424				480,35		480,35			
6 E68-12-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	100 М3	3 837,90	3 404,50	1 579,26			7 242,40	243,35	92,78	
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	0,785	3 012,75	2 672,53	1 239,72			5 685,28	191,03	72,83	
	ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%										
7 E51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3		343,57	109,22			343,57		6,44	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	0,6869		236,00	75,02			236,00		4,42	
	ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%										
8 E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	8,75					8,75	0,60		
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	52,99	463,66					463,66	31,79		
	ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%										
9 C310-31.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					13,98	13,98			
обращение с отходами		51,025					713,33	713,33			
10 C310-22.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 22 КМ, КЛАСС ГРУЗА I ЛОМА АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 7	Т					10,09	10,09			
обращение с отходами		125,6					1 267,30	1 267,30			
11 C999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т				14,45		14,45			
прием отходов		51,025				737,31		737,31			
12 E27-251-2	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М	1000 М2	751,51	2 009,02	827,30	36,25		2 796,78	51,53	44,03	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	0,785	589,94	1 577,08	649,43	28,46		2 195,48	40,45	34,56	
	ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%										
13 E27-251-4	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-251-2	1000 М2	150,07	398,73	164,55	7,41		556,21	10,29	8,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	-0,785	-117,80	K=3 -313,00	K=3 -129,17	K=3 -5,82	K=3	-436,62	K=3 -8,08	K=3 -6,88
14	4/1-4-30-75-10/10	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А1 (АГТС А1)	T				15,09	1,17	16,26		
			177,567				2 679,49	207,75	2 887,24		
15	E27-55-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100 M2	259,05			1 294,20	100,89	1 654,14	15,12	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	7,85	2 033,54			10 159,47	791,99	12 985,00	118,69	
16	E27-55-2	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМАМ E27-55-1	100 M2	249,80			1 209,90	94,14	1 553,84	14,58	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	7,85	1 960,93	K=6	K=6	9 497,72	739,00	12 197,65	114,45	K=6
17	E68-55-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 M2	264,42	16,68	5,34			281,10	21,10	0,26
		РАЗРЯД=2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7389 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,94	248,55	15,68	5,02			264,23	19,83	0,24
18	C310-31.1	ПЕРЕВОЗКА ДО ±1 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T					13,98	13,98		
	обращение с отходами		8,28					115,75	115,75		
19	C999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	T				14,45		14,45		
	прием отходов		8,28				119,65		119,65		
20	E27-251-2	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М	1000 M2	751,51	2 009,02	827,30	36,25		2 796,78	51,53	44,03
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,094	70,64	188,85	77,77	3,41		262,90	4,84	4,14
21	E27-251-4	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-251-2	1000 M2	150,07	398,73	164,55	7,41		556,21	10,29	8,76
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	-0,094	-14,11	K=3 -37,48	K=3 -15,47	K=3 -0,70	K=3	-52,29	K=3 -0,97	K=3 -0,82
22	4/1-4-30-75-10/10	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А1 (АГТС А1)	T				15,09	1,17	16,26		
			21,263				320,86	24,88	345,74		
23	E27-253-3	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ	100 M2	1 938,76	74,89	19,09	343,55	27,22	2 384,42	124,81	0,97
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,94	1 822,43	70,40	17,94	322,94	25,59	2 241,36	117,32	0,91
24	4/1-7-20-10-10/10	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300	M2				26,63	2,40	29,03		
			95,88				2 553,28	230,11	2 783,39		
25	E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ (Дор.)	100 М БОРТОВ ОГО КАМНЯ	1 163,74	45,35	15,39	1 037,23	80,79	2 327,11	76,08	0,75
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,8	2 094,73	81,63	27,70	1 867,01	145,42	4 188,79	136,94	1,35
26	4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ. СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, С25/30, F250, W4	ШТ.				15,46	1,39	16,85		
			180				2 782,80	250,20	3 033,00		
27	E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ (Трот.)	100 М БОРТОВ ОГО КАМНЯ	1 163,74	45,35	15,39	893,13	69,57	2 171,79	76,08	0,75
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,4	465,50	18,14	6,16	357,25	27,83	868,72	30,43	0,30
28	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ. СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4	ШТ.				6,05	0,55	6,60		
			40				242,00	22,00	264,00		
29	E47-25-3	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 M2	495,84	2,51	1,02			498,35	31,44	0,06
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=56.39%, План=26.09%	1,1	545,42	2,76	1,12			548,18	34,58	0,07
30	1/60-80-10-15/11	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-К ТУ ВУ 19255831.016-2022	T				48,00		48,00		
			19,8				950,40		950,40		
31	C310-35.1	ПЕРЕВОЗКА ДО ±5 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T					15,47	15,47		
	перевозка		19,8					306,31	306,31		
32	E47-25-6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 M2	97,15	168,15	46,47	35,42	1,66	302,38	6,16	2,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=56.39%, План=26.09%	1,1	106,87	184,97	51,12	38,96	1,83	332,63	6,78	3,01
33	E1-152-3	ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 M2	27,13	123,97	34,26	7,40		158,50	1,86	2,02
			-1,1	-29,84	-136,37	-37,69	-8,14		-174,35	-2,05	-2,22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж		15 442,59	6 892,49	3 062,27	31 789,39	2 772,91	56 897,38	973,06	176,39
		ОХР и ОПР							15 319,31		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							8 339,93		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ							80 556,62		
		ИТОГО		15 442,59	6 892,49	3 062,27	31 789,39	2 772,91	56 897,38	973,06	176,39
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						306,31	306,31		
		ОХР и ОПР							15 319,31		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							8 339,93		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,4		
		ВСЕГО							80 556,62		
		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:				1 337,31	2 561,11		3 898,42		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ				1 337,31			1 337,31		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)					2 561,11		2 561,11		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							84 455,04		
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ							218,1474		
		ТРАНСПОРТИРОВКА, Т							92,5474		
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т									
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [15442.59*1]						1	15 442,59		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							973,06		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							176,39		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,4		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [6892.49*1]						1	6 892,49		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [3062.27*1]						1	3 062,27		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2772.91*1]						1	2 772,91		
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [306.31]							306,31		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							31 789,39		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [15442.59+6892.49+2772.91+31789.39]							56 897,38		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							31 789,22		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2772.91-0]							2 772,91		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [15319.31*1]						1	15 319,31		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [8339.93*1]						1	8 339,93		
		ИТОГО [56897.38+0+0+15319.31+8339.93]							80 556,62		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [80556.62+0+0+0]							80 556,62		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (((15442.59+3062.27)*(34/100)) * ((100-0)/100))					34		6 291,65		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+6291.65+0+0+0+0+0+0]							6 291,65		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [80556.62+6291.65+0]							86 848,27		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [86848.27+0]							86 848,27		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [86848.27+0]							86 848,27		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [86848.27-0-0-0]							86 848,27		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [86848.27*1]							86 848,27		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 07/2026 по 10/2026)						1,0365			
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(90018.23+0+0-0)*1.0181+0*1]							90 018,23		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [90018.23+0+0+0+0+0]							90 018,23		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [90018.23-(0+0+0)]							90 018,23		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [90018.23+0]							90 018,23		
18		СУММА НДС [90018.23*20/100]					20		18 003,65		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [90018.23+18003.65+0]							108 021,88		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ДВАДЦАТЬ ОДИН БЕЛОРУССКИХ РУБ. 88 КОП.									
		СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [1337.31*1]						1	1 337,31		
		ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [2561.11*1]						1	2 561,11		
		ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [1337.31+0+2561.11]							3 898,42		
		ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [3898.42*1.0485+0*1.0365]							4 087,49		
		СУММА НДС [4087.49*20/100]					20		817,50		
		ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [4087.49+0+817.50]							4 904,99		
		ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [4904.99+0]							4 904,99		
		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [108021.88+4904.99+0]							112 926,87		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои- мость, бел. руб.
				без НДС	с НДС	
	Материалы подрядчика					
1	4/1-4-30-75-10/10 АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А1 (АГТС А1)	Т	198,83	15,09		3 000,34
2	4/1-4-10-20-40/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ	12,6496	168,06		2 125,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	7/10-10/100 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130			Т	0,471	1 738,59		818,88			
4	1/10-110-50-10/285 БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-5,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА			МЗ	0,374	202,14		75,60			
5	1/10-280-20/40 ВОДА			МЗ	23,3521	1,45		33,86			
6	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			КГ	2,2	3,42		7,52			
7	1/60-80-10-15/11 ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-К ТУ ВУ 19255831.016-2022			Т	19,8	48,00		950,40			
8	4/2-2-1-10/1 КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, С25/30, F250, W4			ШТ.	180	15,46		2 782,80			
9	4/2-2-1-10/16 КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4			ШТ.	40	6,05		242,00			
10	1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА			ШТ.	0,376	2,40		0,90			
11	4/1-5-50/10 ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ			МЗ	2,8764	111,72		321,35			
12	4/1-7-20-10-10/10 ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300			М2	95,88	26,63		2 553,28			
13	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100			МЗ	0,11592	131,71		15,27			
14	1/60-80-20/5 СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ			КГ	2,2	10,46		23,01			
15	4/1-4-30-10-10/10 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ I			Т	113,04	166,65		18 838,12			
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							31 789,22			
	в том числе:										
	материалы подрядчика							31 789,22			
	Механизмы										
16	M120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)			МАШ.-Ч	3,72129	79,52		295,92			
17	M030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ.-Ч	0,3196	43,43		13,88			
18	M121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА			МАШ.-Ч	10,99575	3,63		39,91			
19	M120906 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т			МАШ.-Ч	27,80277	41,34		1 149,37			
20	M050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН			МАШ.-Ч	135,1301	35,38		4 780,90			
21	M021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т			МАШ.-Ч	2,1106	60,46		127,61			
22	M121601 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л			МАШ.-Ч	1,69712	61,37		104,15			
23	M330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)			МАШ.-Ч	135,1301	0,55		74,32			
24	M331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ			МАШ.-Ч	9,9264	0,64		6,35			
25	M091301 ПЛУГИ ВЫКОПОЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)			МАШ.-Ч	0,066	0,70		0,05			
26	M031830 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,4 Т			МАШ.-Ч	0,2444	64,15		15,68			
27	M031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМСКОЛЕСНЫЕ 2 Т			МАШ.-Ч	5,256328	53,35		280,43			
28	M331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	0,05495	21,54		1,18			
29	M010410 ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)			МАШ.-Ч	0,066	41,11		2,71			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							6 892,46			

Составил



Проверил

