

УТВЕРЖДАЮ

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Фрунзенского района г. Минска"
 АДРЕС: г. Минск, ул. Кальварийская, 50
 УНП: 192603930

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГУО "Детский сад № 365 г. Минска", пр. Пушкина, 25А

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ 118 948,22 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН ВСЕГО	В Т.Ч. З/П	МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, прочие = 1.0239, База НРР 2022г.											
Ж	Раздел 1										
1 E68-14-1	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ (дорожный)	100 М	1 192,16	1 270,49	599,71				2 462,65	74,47	35,36
	РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	4,78	5 698,52	6 072,94	2 866,61				11 771,46	355,97	169,02
2 E51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 МЗ		343,57	109,22				343,57		6,44
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,3433		117,95	37,50				117,95		2,21
3 E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	8,75						8,75	0,60	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	26,48	231,70						231,70	15,89	
4 C310-31.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	88,277					13,98	13,98		
	обращение с отходами							1 234,11	1 234,11		
5 C999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т					14,45		14,45		
	прием отходов	88,277			1 275,60				1 275,60		
6 E68-12-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБойНЫХ	100 МЗ	3 837,90	3 404,50	1 579,26				7 242,40	243,35	92,78
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,696	2 671,18	2 369,53	1 099,16				5 040,71	169,37	64,57
7 E51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 МЗ		343,57	109,22				343,57		6,44
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,609		209,23	66,51				209,23		3,92
8 E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	8,75						8,75	0,60	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	46,98	411,08						411,08	28,19	
9 C310-31.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	45,24					13,98	13,98		
	обращение с отходами							632,46	632,46		
10 C310-22.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 22 КМ, КЛАСС ГРУЗА I ЛОМА АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 7	Т						10,09	10,09		
	обращение с отходами	111,36						1 123,62	1 123,62		
11 C999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т					14,45		14,45		
	прием отходов	45,24			653,72				653,72		
12 E27-251-2	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М	1000 М2	751,51	2 009,02	827,30		36,25		2 796,78	51,53	44,03
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,753	565,89	1 512,79	622,96		27,30		2 105,98	38,80	33,15
13 E27-251-4	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-251-2	1000 М2	150,07	398,73	164,55		7,41		556,21	10,29	8,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	-0,753	-113,00	K=3 -300,24	K=3 -123,91	K=3 -5,58	K=3	-418,82	K=3 -7,75	K=3 -6,60
14 4/1-4-30-75-10/10	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А1 (АГТС А1)	T					15,09	1,17	16,26		
		170,329					2 570,26	199,28	2 769,54		
15 E27-55-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100 М2 ПОКРЫТ ИЯ	259,05				1 294,20	100,89	1 654,14	15,12	
	РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	7,53	1 950,65				9 745,33	759,70	12 455,68	113,85	
16 E27-55-2	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМАМ E27-55-1	100 М2 ПОКРЫТ ИЯ	249,80				1 209,90	94,14	1 553,84	14,58	
	РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	7,53	1 880,99	K=6	K=6	K=6	9 110,55	708,87	11 700,41	109,79	K=6 K=6
17 E68-21-1	РАЗМОСТКА ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК С РАЗБОРКОЙ	100 М2 ПОКРЫТ ИЯ	1 767,72				67,76		1 835,48	121,21	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,15	265,16				10,16		275,32	18,18	
18 E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ (Дор.)	100 М БОРТОВ ОГО КАМНЯ	1 163,74	45,35	15,39	1 037,23	80,79	2 327,11	76,08	0,75	
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	4,78	5 562,68	216,77	73,56	4 957,96	386,18	11 123,59	363,66	3,59	
19 4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, С25/3С, F250, W4	ШТ.					15,46	1,39	16,85		
		478					7 389,88	664,42	8 054,30		
20 E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ (Трот.)	100 М БОРТОВ ОГО КАМНЯ	1 163,74	45,35	15,39	893,13	69,57	2 171,79	76,08	0,75	
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	2,19	2 548,59	99,32	33,70	1 955,95	152,36	4 756,22	166,62	1,64	
21 4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, С25/3С, F250, W4	ШТ.					6,05	0,55	6,60		
		219					1 324,95	120,45	1 445,40		
22 E47-25-3	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2	495,84	2,51	1,02				498,35	31,44	0,06
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=56.39%, План=26.09%	3,5	1 735,44	8,79	3,57				1 744,23	110,04	0,21
23 1/60-80-10-15/11	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-К ТУ ВУ 19255831.016-2022	T					48,00		48,00		
		63					3 024,00		3 024,00		
24 С310-35.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T						15,47	15,47		
		63						974,61	974,61		
25 E47-25-6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2	97,15	168,15	46,47	35,42		1,66	302,38	6,16	2,74
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=56.39%, План=26.09%	3,5	340,03	588,53	162,65	123,97	5,81		1 058,34	21,56	9,59
26 E1-152-3	ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙ	100 М2	27,13	123,97	34,26	7,40			158,50	1,86	2,02
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	-3,5	-94,96	-433,90	-119,91	-25,90			-554,76	-6,51	-7,07
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР		23 653,95	10 461,71	4 722,40	40 208,83	3 971,68		78 296,17	1 497,66	274,23
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								23 172,77		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								12 559,77		
									114 028,71		
	ИТОГО		23 653,95	10 461,71	4 722,40	40 208,83	3 971,68		78 296,17	1 497,66	274,23
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						974,61		974,61		
	ОХР и ОПР								23 172,77		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								12 559,77		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,4		
	ВСЕГО								114 028,71		
	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:					1 929,32	2 990,19		4 919,51		
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					1 929,32			1 929,32		
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)						2 990,19		2 990,19		
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ								118 948,22		
	МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ										
	ТРАНСПОРТИРОВКА, Т								244,877		
	ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т								133,517		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [23653.95*1]							1	23 653,95		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								1 497,66		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								274,23		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,4		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [10461.71*1]							1	10 461,71		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [4722.4*1]							1	4 722,40		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [3971.68*1]							1	3 971,68		
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [974.61]								974,61		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								40 208,83		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [23653.95+10461.71+3971.68+40208.83]								78 296,17		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								40 208,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [3971.68-0]								3 971,68		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [23172.77*1]							1	23 172,77		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [12559.77*1]							1	12 559,77		
	ИТОГО [78296.17+0+0+23172.77+12559.77]								114 028,71		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [114028.71+0+0+0]								114 028,71		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(23653.95+4722.4)*(34/100)) * ((100-0)/100)]						34		9 647,96		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+9647.96+0+0+0+0+0+0+0]								9 647,96		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [114028.71+9647.96+0]								123 676,67		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [123676.67+0]								123 676,67		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [123676.67+0]								123 676,67		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [123676.67-0-0-0]								123 676,67		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [123676.67*1]								123 676,67		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 07/2026 по 10/2026)							1,0365			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(123676.67+0+0-0)*1.0365+0*1]								128 190,87		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [128190,87+0+0+0+0+0]								128 190,87		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [128190,87-(0+0+0)]								128 190,87		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [128190,87+0]								128 190,87		
18	СУММА НДС [128190,87*20/100]						20		25 638,17		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [128190,87+25638,17+0]								153 829,04		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ ТЫСЯЧИ ВОСЕМЬСОТ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 4 КОП.										
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [1929.32*1]							1	1 929,32		
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [2990.19*1]							1	2 990,19		
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [1929.32+0+2990.19]								4 919,51		
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [4919,51*1.0485+0*1.0365]								5 158,11		
	СУММА НДС [5158,11*20/100]						20		1 031,62		
	ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [5158,11+1031,62]								6 189,73		
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [6189,73+0]								6 189,73		
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [153829,04+6189.73+0]								160 018,77		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.
				без НДС	с НДС	
	Материалы подрядчика					
1	4/1-4-30-75-10/10 АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А1 (АГТС А1)	Т	170,329	15,09		2 570,26
2	4/1-4-10-20-40/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ	39,31406	168,06		6 607,12
3	7/10-10/100 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	Т	0,4518	1 738,59		785,49
4	1/10-110-50-10/285 БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	1,1849	202,14		239,52
5	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	32,1347	1,45		46,60
6	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	6,97	3,42		23,84
7	1/60-80-10-15/11 ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-К ТУ ВУ 19255831.016-2022	Т	63	48,00		3 024,00
8	4/2-2-1-10/1 КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, С25/30, F250, W4	ШТ.	478	15,46		7 389,88
9	4/2-2-1-10/16 КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.20.8, С25/30, F250, W4	ШТ.	219	6,05		1 324,95
10	4/1-5-40-10-10/10 ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ	МЗ	0,6	16,94		10,16
11	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДочНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,330162	131,71		43,49
12	1/60-80-20/5 СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	7	10,46		73,22
13	4/1-4-30-10-10/10 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ I	Т	108,432	166,65		18 070,19
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					40 208,72
	в том числе:					
	материалы подрядчика					40 208,72
	Механизмы					
14	М120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	3,22668	79,52		256,59
15	М121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч	6,06165	3,63		22,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т		МАШ.-Ч	23,81739	41,34		984,61			
17	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН		МАШ.-Ч	232,39856	35,38		8 222,26			
18	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т		МАШ.-Ч	5,2275	60,46		316,05			
19	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОНЕЧНЫЕ 6000 Л		МАШ.-Ч	3,18264	61,37		195,32			
20	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОВНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)		МАШ.-Ч	232,39856	0,55		127,82			
21	M091301	ПЛУГИ ВЫКОПЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)		МАШ.-Ч	0,21	0,70		0,15			
22	M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т		МАШ.-Ч	6,132812	53,35		327,19			
23	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.-Ч	0,04872	21,54		1,05			
24	M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КЕТ (Л. С.)		МАШ.-Ч	0,21	41,11		8,63			
		МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО						10 461,67			

Составил

инженер Корнилов

Проверил