

Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Фрунзенского района г. Минска"

(наименование организации)

Форма С-1

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель управляющего
(должность служащего)

А.В. Васильева
(инициалы, фамилия)

20 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «01» 09 2015 г. № 9-акт в составе:

председателя комиссии

Зав.участком
(должность служащего)

М.В. Стасюк
(инициалы, фамилия)

членов комиссии

Воспитатель
(должность служащего)

С.В. Чашенкова
(инициалы, фамилия)

Воспитатель
(должность служащего)

С.И. Табрикант
(инициалы, фамилия)

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия в ГУО "Детский сад № 362 г. Минска", по адресу ул. Жудро, 41

(наименование объекта)

установлено, что в результате длительной эксплуатации асфальтные покрытия здания школы находятся в

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

неудовлетворительном состоянии: асфальт, как материал пешеходных дорожек, проезжей части (1510м²), потрескался, а в местах наибольшего физического воздействия – крошился. Имеются широкие трещины, ямы, выбоины и разломы. Наблюдаются значительные проседания и бугры тротуарных дорожек, на площади имеются сколы и сильные участки зарастания мхом. Бортовые камни (736 м) изношены, и в местах наибольшего физического воздействия поломаны.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

К=1.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

согласно локальной смете.

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Месяц начала разработки сметной документации ИЮЛЬ 2026г.

Месяц начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ октябрь 2026г.

Месяц окончания выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ октябрь 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 30 календ. дн.

Председатель комиссии

Зав.участком
(должность служащего)

С.И. - М.В. Стасюк
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии

Воспитатель
(должность служащего)

С.В. Чашенкова
(инициалы, фамилия)

Воспитатель
(должность служащего)

С.И. Табрикант
(инициалы, фамилия)

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ (дорожный)	100 М	7,36	E68-14-1
2.	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 МЗ	0,3931	E51-7-6
3.	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	T	30,32	E51-7-1
4.	ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T	101,08	C310-31.1
5.	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	T	101,08	C999-9900.72
6.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБойНЫХ	100 МЗ	1,35	E68-12-4
7.	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 МЗ	1,1813	E51-7-6
8.	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	T	91,13	E51-7-1
9.	ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T	87,75	C310-31.1
10.	ПЕРЕВОЗКА ДО 22 КМ, КЛАСС ГРУЗА I ЛОМА АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 7	T	216	C310-22.1
11.	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	T	87,75	C999-9900.72
12.	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М	1000 М2	1,509	E27-251-2
13.	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-251-2	1000 М2	-1,509	E27-251-4
14.	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	15,09	E27-55-1
15.	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМАМ E27-55-1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	15,09	E27-55-2
16.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,59	E68-55-1
17.	ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T	14,31	C310-31.1
18.	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	T	14,31	C999-9900.72
19.	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ (Дор.)	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	2,22	E27-34-2
20.	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ (Трот.)	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	5,58	E27-34-2
21.	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2	3,9	E47-25-3
22.	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T	70,2	C310-35.1
23.	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2	3,9	E47-25-6
24.	ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙ	100 М2	-3,9	E1-152-3

Составил инженер-строитель
(должность служащего)


(подпись)

Королёва А.Д.
(инициалы, фамилия)

« 30 » 07 20 26 г.