

СОГЛАСОВАНО

РУКОВОДИТЕЛЬ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)



ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Фрунзенского района г. Минска"
 АДРЕС: г. Минск, ул. Кальварийская, 50
 УНП: 192603930

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГУО "Детский сад № 362 г. Минска", ул. Жудро, 41

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ

181 755.09 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. ЗП					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, прочие = 1.0239, База НРР 2022г.											
Ж	Раздел 1										
1 E68-14-1	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ (дорожный)	РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	1 192,16	1 270,49	599,71			2 462,65	74,47	35,36
			7,36	8 774,30	9 350,81	4 413,87			18 125,11	548,10	260,25
2 E51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 МЗ		343,57	109,22			343,57		6,44
			0,3931		135,06	42,93			135,06		2,53
3 E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	Т	8,75					8,75	0,60	
			30,32	265,30					265,30	18,19	
4 C310-31.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	обращение с отходами	Т					13,98	13,98		
			101,08					1 413,10	1 413,10		
5 C999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	прием отходов	Т		14,45				14,45		
			101,08		1 460,61				1 460,61		
6 E68-12-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛЮТКОВ ОТВОЙНЫХ	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 МЗ	3 837,90	3 404,50	1 579,26			7 242,40	243,35	92,78
			1,35	5 181,17	4 596,08	2 132,00			9 777,25	328,52	125,25
7 E51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 МЗ		343,57	109,22			343,57		6,44
			1,1813		405,86	129,02			405,86		7,61
8 E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	Т	8,75					8,75	0,60	
			91,13	797,39					797,39	54,68	
9 C310-31.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	обращение с отходами	Т					13,98	13,98		
			87,75					1 226,75	1 226,75		
10 C310-22.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 22 КМ, КЛАСС ГРУЗА I ЛОМА АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 7	обращение с отходами	Т					10,09	10,09		
			216					2 179,44	2 179,44		
11 C999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	прием отходов	Т		14,45				14,45		
			87,75		1 267,99				1 267,99		
12 E27-251-2	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1000 М2	751,51	2 009,02	827,30	36,25		2 796,78	51,53	44,03
			1,509	1 134,03	3 031,61	1 248,40	54,70		4 220,34	77,76	66,44
13 E27-251-4	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-251-2		1000 М2	150,07	398,73	164,55	7,41		556,21	10,29	8,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%			K=3	K=3	K=3	K=3		K=3	K=3
			-1,509	-226,46	-601,68	-248,31	-11,18		-839,32	-15,53	-13,22
14	4/1-4-30-75-10/10	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А1 (АГТС А1)	T				15,09	1,17	16,26		
			341,3358				5 150,76	399,36	5 550,12		
15	E27-55-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	259,05			1 294,20	100,89	1 654,14	15,12	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		15,09	3 909,06		19 529,48	1 522,43	24 960,97	228,16	
16	E27-55-2	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМАМ E27-55-1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	249,80			1 209,90	94,14	1 553,84	14,58	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		15,09	3 769,48	K=6	K=6	K=6	K=6	K=6	K=6
							18 257,39	1 420,57	23 447,44	220,01	
17	E68-55-1	ВЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	264,42	16,68	5,34			281,10	21,10	0,26
		РАЗРЯД=2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7389 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		1,59	420,43	26,52	8,49		446,95	33,55	0,41
18	C310-31.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T					13,98	13,98		
	обращение с отходами		14,31					200,05	200,05		
19	C999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	T				14,45		14,45		
	прием отходов		14,31				206,78		206,78		
20	E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ (Дор.)	100 М БОРТОВ ОГО КАМНЯ	1 163,74	45,35	15,39	1 037,23	80,79	2 327,11	76,08	0,75
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		2,22	2 583,50	100,68	34,17	2 302,65	179,35	5 166,18	168,90
21	4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ. СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, С25/30, F250, W4	ШТ.				15,46	1,39	16,85		
			222				3 432,12	308,58	3 740,70		
22	E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ (Трот.)	100 М БОРТОВ ОГО КАМНЯ	1 163,74	45,35	15,39	893,13	69,57	2 171,79	76,08	0,75
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		5,58	6 493,67	253,05	85,88	4 983,67	388,20	12 118,59	424,53
23	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ. СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4	ШТ.				6,05	0,55	6,60		
			558				3 375,90	306,90	3 682,80		
24	E47-25-3	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2	495,84	2,51	1,02			498,35	31,44	0,06
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=56.39%, План=26.09%		3,9	1 933,78	9,79	3,98		1 943,57	122,62	0,23
25	1/60-80-10-15/11	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-К ТУ ВУ 19255831.016-2022	T				48,00		48,00		
			70,2				3 369,60		3 369,60		
26	C310-35.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T					15,47	15,47		
	перевозка		70,2					1 085,99	1 085,99		
27	E47-25-6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2	97,15	168,15	46,47	35,42	1,66	302,38	6,16	2,74
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=56.39%, План=26.09%		3,9	378,89	655,79	181,23	138,14	6,47	1 179,29	24,02
28	E1-152-3	ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙ	100 М2	27,13	123,97	34,26	7,40		158,50	1,86	2,02
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		-3,9	-105,81	-483,48	-133,61	-28,86	-618,15	-7,25	-7,88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		35 308,73	17 480,09	7 898,05	60 554,37	5 617,85	118 961,04	2 226,26	458,17
		ИТОГО В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:		35 308,73	17 480,09	7 898,05	60 554,37	5 617,85	118 961,04	2 226,26	458,17
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					2 935,38	5 019,34	1 085,99	1 085,99	
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)					2 935,38	5 019,34	35 534,81	19 304,52	
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ ТРАНСПОРТИРОВКА, Т ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т							173 800,37	3,4	
									173 800,37	173 800,37	
									7 954,72	2 935,38	
									5 019,34	5 019,34	
									181 755,09		
									419,14		
									203,14		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [35308 73*1]						1	35 308,73		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							2 226,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								458,17		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,4		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [17480.09*1]							1	17 480,09		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [7898.05*1]							1	7 898,05		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [5617.85*1]							1	5 617,85		
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [1085.99]								1 085,99		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								60 554,37		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [35308.73+17480.09+5617.85+60554.37]								118 961,04		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								60 554,06		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [5617.85-0]								5 617,85		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [35534.81*1]							1	35 534,81		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [19304.52*1]							1	19 304,52		
	ИТОГО [118961.04+0+0+35534.81+19304.52]								173 800,37		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [173800.37+0+0+0]								173 800,37		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(35308.73+7898.05)*(34/100)) * ((100-0)/100)]						34		14 690,31		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+14690.31+0+0+0+0+0+0]								14 690,31		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [173800.37+14690.31+0]								188 490,68		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [188490.68+0]								188 490,68		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [188490.68+0]								188 490,68		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [188490.68-0-0-0]								188 490,68		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [188490.68*1]								188 490,68		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 07/2026 по 10/2026)							1,0365			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(188490.68+0+0-0)*1.0365+0*1]								195 370,59		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [195370.59+0+0+0+0+0]								195 370,59		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [195370.59-(0+0+0)]								195 370,59		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [195370.59+0]								195 370,59		
18	СУММА НДС [195370.59*20/100]						20		39 074,12		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [195370.59+39074.12+0]								234 444,71		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕСТА СОРОК ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 71 КОП.										
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [2935.38*1]							1	2 935,38		
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [5019.34*1]							1	5 019,34		
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [2935.38+0+5019.34]								7 954,72		
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [7954.72*1.0485+0*1.0365]								8 340,52		
	СУММА НДС [8340.52*20/100]						20		1 668,10		
	ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [8340.52+0+1668.10]								10 008,63		
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [10008.63+0]										
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [234444.71+10008.63+0]								244 453,34		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.
				без НДС	с НДС	
	Материалы подрядчика					
1	4/1-4-30-75-10/10 АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А1 (АГТС А1)	Т	341,3358	15,09		5 150,76
2	4/1-4-10-20-40/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ	41,41092	168,06		6 959,52
3	7/10-10/100 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	Т	0,9054	1 738,59		1 574,12
4	1/10-110-50-10/285 БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	1,326	202,14		268,04
5	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	49,1391	1,45		71,25
6	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	7,8	3,42		26,68
7	1/60-80-10-15/11 ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-К ТУ ВУ 19255831.016-2022	Т	70,2	48,00		3 369,60
8	4/2-2-1-10/1 КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, С25/30, F250, W4	ШТ.	222	15,46		3 432,12
9	4/2-2-1-10/16 КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.20.8, С25/30, F250, W4	ШТ.	558	6,05		3 375,90
10	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДочные ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,243684	131,71		32,10
11	1/60-80-20/5 СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	7,8	10,46		81,59
12	4/1-4-30-10-10/10 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ I	Т	217,296	166,65		36 212,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							60 554,06			
	в том числе:										
	материалы подрядчика							60 554,06			
	Механизмы										
13	М120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)			МАШ.-Ч	6,39234	79,52		508,32			
14	М121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА			МАШ.-Ч	12,14745	3,63		44,10			
15	М120906 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т			МАШ.-Ч	47,72967	41,34		1 973,14			
16	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН			МАШ.-Ч	383,1806	35,38		13 556,93			
17	М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т			МАШ.-Ч	5,85	60,46		353,69			
18	М121601 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л			МАШ.-Ч	4,13592	61,37		253,82			
19	М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)			МАШ.-Ч	383,1806	0,55		210,75			
20	М091301 ПЛУГИ ВЫКОПОЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)			МАШ.-Ч	0,234	0,70		0,16			
21	М031830 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,4 Т			МАШ.-Ч	0,4134	64,15		26,52			
22	М031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т			МАШ.-Ч	10,139136	53,35		540,92			
23	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	0,0945	21,54		2,04			
24	М010410 ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)			МАШ.-Ч	0,234	41,11		9,62			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							17 480,01			

Составил

инженер Корнилов

Проверил