


УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
УЗ «Слуцкая ЦРБ»
А.П. Сокол
«06» август 2026г



СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта Текущий ремонт пандуса в педиатрическом отделении УЗ «Слуцкая ЦРБ» расположенной по адресу г. Слуцк., ул. Чайковского 21.
Заказчик УЗ «Слуцкая ЦРБ»
Генподрядчик (Подрядчик) _____
Субподрядчик _____

Смета составлена в ценах на 1 АВГУСТА 2026 г. Цены без НДС Регион Минская область Тарифная ставка 16.96 руб.
(дата разработки) (вид цены) строительства (название региона строительства) 4 разряда

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед. изм. Кол-во	Стоимость ед. изм. / Всего, руб.				
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	в т.ч. зарплата	Материалы, оборудование	Общая стоимость

Смета: 1. 1. Локальная смета

Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

1.	E57-2-8	Разборка покрытий цементных полов	100 M2 РАЗБИРАЕМ ОГО ПОКРЫТИЯ	1753.75 263.06	47.06 7.06	31.93 4.79		1 800.81 270.12
(83.83 / 51.0893)	Разряд 3,5 МК 0.9299	Ставка 4р 16.96						
2.	E1-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы	100 M3 ГРУНТА	2611.83				2 611.83
(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599	Ставка 4р 16.96	0.01	26.12				26.12
3.	E11-2-1	Устройство подстилающих слоев песчаных	M3	49.73	0.04		11.20	60.97
(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599	Ставка 4р 16.96	1	49.73	0.04		11.20	60.97
4.	E27-253-1	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную	100 M2	2098.13	21.91		339.29	2 483.12
(83.83 / 51.0893)	Разряд 3,4 МК 0.9159	Ставка 4р 16.96	0.365	765.82	8.00		123.84	906.34
5.	4/1-7-20-20-10/50	Плиты бетонные тротуарные серые, гладкие, толщиной 80 мм, М300 б/у	м.2 37.23					
	мат.Зак.							
6.	E27-34-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 M БОРТОВОГО КАМНЯ	1163.74			1 167.55	132.74
(83.83 / 51.0893)	Разряд 3,3 МК 0.9019	Ставка 4р 16.96	0.06	69.82			70.05	7.96
7.	4/1-7-10-10-10/10	Камни бортовые тротуарные типа БРТ, серые	м 6				5.40	0.40
							32.40	2.40
8.	E11-66-1	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 M2	814.42	3.75			818.17
(83.83 / 51.0893)	Разряд 3,5 МК 0.9299	Ставка 4р 16.96	0.143	116.46	0.54			117.00
9.	1/10-230-15/600	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (Н) и внутренних работ (В), однокомпонентная (I)	кг 6.44				3.06	0.22
							19.71	1.42
10.	1/10-230-60-30/10	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т 0.1287				999.24	70.35
							128.60	9.05
11.	E11-66-2	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки Кратность К=4	100 M2	500.89	2.20			503.09
(83.83 / 51.0893)	Разряд 3,5 МК 0.9299	Ставка 4р 16.96	0.143	71.63	0.31			71.94
12.	1/10-230-	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек,	т				999.24	70.35
								1 069.59

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	60-30/10	цементная, самонивелирующаяся, М100	0.10296				102.88	7.24	110.12
13.	E11-27-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.143	1340.27 191.66	50.93 7.28	34.55 4.94			1 391.20 198.94
14.	4/1-7/п1	Плитки бетонные черепашка	М2 14.586				33.25 484.98	2.34 34.13	35.59 519.11
15.	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)	т 0.0715				383.16 27.40	26.97 1.93	410.13 29.33
ИТОГО прямые затраты по разделу:				1554	23	10	1001	73	2651
ОХР и ОПР:									1311
Плановая прибыль:									799
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									4762
ИТОГО прямые затраты по смете:				1554	23	10	1001	73	2651
ОХР и ОПР:									1311
Плановая прибыль:									799
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									4762
ВСЕГО прямые затраты:				1554	23	10	1001	73	2651
ОХР и ОПР:									1311
Плановая прибыль:									799
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:									4762

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
Материалы подрядчика								
1/ Материалы для строительных работ								
1/10-170-2 Круги (диски) отрезные								
1.	1/10-170-2/30	Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки камня, бетона 01.08.2026 ОРБ	шт.	0.146	2.40	0.35	7.04%	0.03
1/10-230-15 Грунтовки и составы грунтовочные дисперсионные и пастовые								
2.	1/10-230-15/600	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (Н) и внутренних работ (В), однокомпонентная (1) 01.08.2026 ОРБ	кг	6.44	3.06	19.71	7.04%	1.42
1/10-230-60-30 Сухие смеси для стяжек								
3.	1/10-230-60-30/10	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100 01.08.2026 ОРБ	т	0.23166	999.24	231.48	7.04%	16.29
1/10-230-60-35 Сухие смеси для облицовочных работ								
4.	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) 01.08.2026 ОРБ	т	0.0715	383.16	27.40	7.04%	1.93
4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы								
4/1-4-10-20-40 Бетоны нормального веса (смеси готовые к употреблению) с крупностью заполнителя 20-40 мм								
5.	4/1-4-10-20-40/50	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 01.08.2026 ОРБ	м3	0.354	196.23	69.47	11.37%	7.90
4/1-4-20-20-10-20 Растворы кладочные тяжёлые цементные марки от 100 до 250								
6.	4/1-4-20-20-10-20/10	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 01.08.2026 ОРБ	м3	0.0036	163.09	0.59	11.37%	0.07
4/1-5-40-10-10 Песок для строительных работ природный								
7.	4/1-5-40-10-10/10	Песок обогащенный	м3	1.12	10.00	11.20	%	
8.	4/1-5-40-10-10/30	Песок для строительных работ природный 2 класса	м3	0.0584	10.00	0.58	%	
4/1-5-50 Смеси пескоцементные								

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
9.	4/1-5-50/10	Пескоцементная смесь	м3	1.1169	110.04167	122.91	7.04%	8.66
4/1-7 Изделия бетонные								
10.	4/1-7/п1	Плитки бетонные черепашка	М2	14.586	33.25	484.98	7.04%	34.13
4/1-7-10-10-10 Камни бетонные тротуарные типа БРТ								
11.	4/1-7-10-10-10/10	Камни бортовые тротуарные типа БРТ, серые 01.08.2026 ОРБ	м	6	5.40	32.40	7.44%	2.40
ИТОГО Материалы подрядчика :						1001		73
Материалы заказчика								
4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы								
4/1-7-20-20-10 Плиты бетонные тротуарные серые гладкие								
12.	4/1-7-20-20-10/50	Плиты бетонные тротуарные серые, гладкие, толщиной 80 мм, М300 Б/У	м.2	37.23			7.44%	
ИТОГО Материалы заказчика :								
ВСЕГО :						1001		73

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
Механизмы подрядчика								
1.	M121010	Виброплита импортного производства	МАШ.-Ч	1.52205	3.66	5.57		
2.	M331101	Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	0.22	0.19	0.04		
3.	M331305	Пылесос промышленный	МАШ.-Ч	0.0429	3.33	0.14		
4.	M331531	Пила дисковая электрическая	МАШ.-Ч	3.8544	0.63	2.43		
5.	M331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	2.08494	0.34	0.71		
6.	M331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	0.66741	21.49	14.34	14.58	9.73
ИТОГО Механизмы подрядчика :						23		10
ВСЕГО :						23		10

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 АВГУСТА 2026	в ценах выполнения работ на АВГУСТ 2026
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АВГУСТА 2026 – АВГУСТ 2026 составляет 1.009			
	Трудозатраты рабочих, чел-час	99,29	99,29
	Трудозатраты машинистов, чел-час	0,67	0,67
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час	99,96	99,96
	Заработная плата	1 554,30	1 568,29
	Эксплуатация машин и механизмов всего	23,23	23,44
	в т.ч. заработная плата машинистов	9,73	9,82
	Материалы	1 001,06	1 010,07
	в т.ч. материалы подрядчика	1 001,06	1 010,07
	материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	72,81	73,47
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика	72,81	73,47
	транспорт и зср материалов заказчика		
	перевозка грузов (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат	2 651,40	2 675,27
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1 311,14	1 322,94
	1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	83,83	1311,14
3	Плановая прибыль	799,05	806,24
	1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	51.0893	799,05
4	Временные (титульные) здания и сооружения		

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 АВГУСТА 2026	в ценах выполнения работ на АВГУСТ 2026
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	
5	Зимние удорожания	0,93	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	4 761,59	4 804,45
6	Прочие затраты, в том числе:	531,77	536,56
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	531,77
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика		
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)		
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	5 293,36	5 341,01
	в том числе стоимость подрядных работ	5 293,36	5 341,01
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	5 293,36	5 341,01
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	5 293,36	5 341,01
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,009
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		5341
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	5 293,36	5 341,00
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСП) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения	5 293,36	5 341,00
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %		
18	Сумма НДС по ставке %	20	1 058,67
	ВСЕГО выполнено работ	6 352,03	6 409,20
20	Сумма прописью <i>Шесть тысяч четыреста девять руб. 20 коп.</i>		

Составил

Заместитель
главврача по ТХ

Д.В.Дорошко