

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	00000/29090 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2 РАЗБИРАЕМ	0,455	E57-2-5
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА МАСТИКЕ	100 М2 РАЗБИРАЕМ	0,208	E57-2-4
3	РАЗБОРКА СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ	100 М2 РАЗБИРАЕМ	0,416	E57-2-8
4	РАЗБОРКА БАРИТОВОЙ СТЯЖКИ	100 М2 РАЗБИРАЕМ	0,208	E57-2-8
5	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М РАЗБИРАЕМ	0,483	E57-3-1
6	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ БЕТОНА	М3	0,1	E46-27-2
7	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	100 М2	0,112	E63-20-1
8	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	0,0096	E63-19-6
9	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КРАСОК КЛЕЕВЫХ ИЛИ КАЗЕИНОВЫХ	100 М2	1,198	E62-54-2
10	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0374	E46-44-3
11	ДЕМОНТАЖ РЕНТГЕНОЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0384	E9-341-3
12	ДЕМОНТАЖ РЕНТГЕНОЗАЩИТНОЙ СТАВНИ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0324	E9-341-3
13	ДЕМОНТАЖ ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 2 М2	100 М2	0,003	E10-100-2
14	ДЕМОНТАЖ ЗАШИВОК ГКЛВ	100 М2 РАЗВЕРНУТ	0,12	E10-235-1
15	ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М	0,018	E10-280-1
16	РАСШИРЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА	М3	0,04	E46-27-3
17	ДЕМОНТАЖ ОДНОУРОВНЕВОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 М2 РАЗВЕРНУТ	0,371	E10-235-1
18	УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 М2 РАЗВЕРНУТ	0,371	E10-235-1
19	ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100 ПРИБОРОВ	0,01	E65-5-1
20	ДЕМОНТАЖ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК	100 ИЗДЕЛИЙ	0,01	E10-35-1
	00000/26040 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ			
21	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2	0,208	E11-66-1
22	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	0,208	E11-11-11
23	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ	100 М2	0,208	E26-202-1
24	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО И ЗАЩИТНОГО СЛОЕВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ	100 М2	0,208	E26-204-1

	ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ)			
25	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 М2	0,208	Е11-11-13
26	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 М2	0,208	Е11-11-13
27	УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2	0,208	Е11-36-7
28	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ С ЗАВЕДЕНИЕМ НА СТЕНУ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,1731	Е11-40-4
29	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2	0,184	Е11-66-1
30	УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2	0,184	Е11-36-7
31	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ С ЗАВЕДЕНИЕМ НА СТЕНУ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,2142	Е11-40-4
32	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2	0,065	Е11-66-1
33	УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2	0,065	Е11-36-7
34	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ С ЗАВЕДЕНИЕМ НА СТЕНУ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,0931	Е11-40-4
35	УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 М	0,018	Е11-71-1
36	УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 50 ММ	100 М	0,263	Е11-136-4
00000/25030010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕГОРОДКИ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ				
37	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫХ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0609	Е9-341-3
38	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	0,3	Е10-244-2
39	МОНТАЖ ДВЕРНЫХ УПОРОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	0,03	Е26-117-3
40	УСТАНОВКА РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫХ СТАВНЕЙ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0684	Е9-341-4
41	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0378	Е10-237-7
42	МОНТАЖ ДВЕРНЫХ УПОРОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	0,02	Е26-117-3
43	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0378	Е10-238-1
44	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	0,2	Е10-244-2
00000/25030020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕГОРОДКИ. ПРОЕМЫ. ОКНА				
45	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ СВЫШЕ 3 М2	100 М2	0,0324	Е10-100-4
46	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ	100 М	0,072	Е10-116-1

	СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ			
47	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 1 М2	100 М2	0,0048	E10-100-1
48	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ	100 М	0,028	E10-116-1
49	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М	0,036	E10-280-1
50	УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	0,018	E58-25-4
	00000/26030040 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ			
51	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2 ОКРАШИВА	0,522	E15-180-2
52	УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 М2 РАЗВЕРНУТ	0,273	E10-235-1
53	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОС	0,184	E34-140-1
54	МОНТАЖ УГОЛКА ПО ПЕРИМЕТРУ	100 М УГЛОВОГО М	1,53	E34-140-3
55	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,273	E15-315-1
	00000/24020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			
56	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	1,332	E15-314-2
57	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	0,049	E15-300-2
58	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 М	0,049	E15-310-1
59	ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ)	100 М2 ОТКОСА	0,067	E15-286-5
60	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ	100 М2	0,067	E15-291-2
61	ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН И ЭКРАНОВ ЛОДЖИЙ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,067	E15-288-1
62	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	100 М	1,136	E26-96-1
63	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ	100 М2	0,067	E15-314-2

	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (ОТКОСОВ)			
64	ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА БЕЗ ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) И КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ), С ЛЕСОВ	100 М2 ОТКОСА	0,008	E15-286-4
65	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЯЧЕЙСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ	100 М2	0,008	E15-291-2
66	ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН И ЭКРАНОВ ЛОДЖИЙ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,008	E15-288-1
67	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (ОТКОСОВ)	100 М2	0,008	E15-314-2
68	АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ ССШ-160	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,075	E13-107-2
69	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2 ОШТУКАТУ	0,056	E15-61-3
70	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 М2	0,053	E10-267-1
71	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2 ОШТУКАТУ	0,053	E15-61-4
72	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (ОТКОСОВ)	100 М2	0,053	E15-314-2
00000/29000 РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА				
73	ЗАЧЕКАНКА ОТВЕРСТИЙ БАРИТОВЫМ РАСТВОРОМ	М3 ЗАДЕЛКИ	0,01	E46-33-5
74	ГРУНТОВАНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПОД УСТРОЙСТВО БАРИТОВОЙ ШТУКАТУРКИ	100 М2	0,501	E13-73-2
75	ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН И ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ, КАМНЮ ИЛИ КИРПИЧУ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100 М2 ОШТУКАТУ	0,4864	E15-73-1
76	ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ E15-73-1 ДО 10ММ	100 М2 ОШТУКАТУ	0,115	E15-73-2
77	ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ E15-73-1 ДО 20ММ	100 М2 ОШТУКАТУ	0,114	E15-73-2
78	ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ E15-73-1 ДО 25ММ	100 М2 ОШТУКАТУ	0,163	E15-73-2
79	ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ E15-73-1 ДО 40ММ	100 М2 ОШТУКАТУ	0,0944	E15-73-2
80	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	100 М2	0,4864	E26-130-1
81	АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,4454	E13-107-2


82	МОНТАЖ ЛИСТОВОГО СВИНЦА	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,38439	E9-5-2
	00000/29000 ФУНДАМЕНТ И КАНАЛЫ			
83	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА С16/20	МЗ	0,11	E11-2-9
84	УСТРОЙСТВО СТенок КАНАЛА	100 МЗ В ДЕЛЕ	0,00274	E6-19-1
85	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМ	0,03828	E7-20-5
86	ОКРАСКА КАНАЛОВ	100 М2 ОКРАШИВА	0,0647	E15-163-8
87	МОНТАЖ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,0958	E9-53-2
88	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАНОВ ПОЛОВ С ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ	100 М	0,0978	E11-72-2
89	УСТАНОВКА ОТБойНОЙ ДОСКИ	100 М	0,079	E11-72-1
90	УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ УГОЛКОВ	100 М	0,135	E26-85-1
	00000/29000 ПЕРЕМЫЧКА ПР1			
91	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ	Т	0,0119	E53-33-1
92	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ	100 М2 ОШТУКАТУ	0,0011	E15-70-2
93	ОБРАМЛЕНИЕ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,116	E56-40-1
94	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ	100 М2 ОШТУКАТУ	0,034	E15-70-2

Составил

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

А.О. ГУБИЧ

(инициалы, фамилия)



" "