

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель проектир. (в 2-х тр. исчислении)	Показатель (демонтир.) (в 2-х тр. исчислении)	Примечание
1	2	3	4	5	6
	ул. Жуковского, 6 к1				
	Технополье				
	Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91				
	П1, П2 2Ф133х4,0	м	5,0	5,0	
	П1, П2 2Ф89х3,5	м	34,0	34,0	
	КШ Ф150	шт	2	—	
	КШ Ф89	шт	2	2	
	Врезка обрезка в трубопровод				
	Ф133х4,5	шт	2	—	
	Ф89х3,5	шт	4	—	
	Ремонт неподвижной опоры для труб Ф133х4,0	шт	1	—	
	Опорные подушки ОП1	шт	9	—	П1, П2
	Скользящая опора	шт	9	—	П1, П2
	Опора для труб из металлоконструкций	шт	4	—	П1, П2
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75				
	ТЗ, Т4 Ф125	м	12,0	12,0	
	ТЗ, Т4 Ф80	м	24,0	—	
	Врезка обрезка в трубопровод				
	Ф125	шт	2		
	Ф80	шт	2		

Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

147-25-БГ6-ТС

Лист

Согласовано

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
--------------	----------------	--------------

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель проектир. (в 2-х тр. исчислении)	Показатель (демонтир.) (в 2-х тр. исчислении)	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Уголок 50x50 L=1,0	шт	6		
	Итого по трубопроводам	м	150,0	120,0	
	<u>Временные трубопроводы в техподполье</u>				
	Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91				
	Т1, Т2 2Ф89x3,5	м	23,0	23,0	
	КШ Ф80	шт	2	2	
	Опорные подушки ОП1	шт	8	8	
	Скользящая опора	шт	8	8	
	Опора для труб из металлоконструкций	шт	1	—	Т1, Т2
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75				
	Т3, Т4 Ф80	м	—	24,0	
	КШ Ф80	шт	2	2	
	Итого по трубопроводам	м	46,0	94,0	

Согласовано

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

Изм. Колич. Лист. Подок. Подпись Дата

147-25-БГ6-ТС

Лист

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель проектир. (в 2-х тр. исчислении)	Показатель (демонтир.) (в 2-х тр. исчислении)	Примечание
1	2	3	4	5	6
	<u>ул. Жуковского, 6к3</u>				
	<u>Техпогполье</u>				
	Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91				
	Т1, Т2 Ф89х3,5	м	25,0	—	
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75				
	Т3 Ф65	м	15,0	—	
	Т4 Ф50	м	15,0	—	
	КШ Ф80 класса "А"	шт	2		
	КШ Ф65 класса "А"	шт	3		
	КШ Ф50 класса "А"	шт	1		
	Врезка обрезка в трубопровод ГОСТ 10704-91 Ф89х3,5	шт	2	—	
	Врезка обрезка в трубопровод ГОСТ 3262-75 Ф80	шт	1	—	
	Ф65	шт	1	—	
	Опорные подушки ОП2	шт	14	—	Т1, Т2
	Скользящая опора	шт	14	—	Т1, Т2
	Разборка и заделка отверстия в н/стене 1200х600	шт	1		
Изм.	Колич.	Лист	Наок	Подпись	Дата

147-25-БГ6-ТС

Согласовано

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
--------------	----------------	--------------

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель проектир. (в 2-х тр. исчислении)	Показатель (демонтир.) (в 2-х тр. исчислении)	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Проверка стыков неразрушающим методом контроля				
	Ф89х3,5	стык	6	—	
	Ф80	стык	8	—	
	Ф65	стык	8	—	
	Уголок 50х50 L=1,0	шт	2	—	
	Итого по трубопроводам	м	80,0	—	
	<u>Временные трубопроводы в техподполье</u>				
	Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91				
	Т1, Т2 Ф89х3,5	м	—	43,0	
	КШ Ф80	шт	—	2	
	Врезка обрезка в трубопровод				
	Ф89х3,5	шт	2	—	
	Ф80	шт	1	—	
	Ф65	шт	1	—	
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75				
	Т3 Ф80	м	—	65,0	
	Т4 Ф65	м	—	65,0	
	КШ Ф80	шт	—	2	Т3, Т4
	Итого по трубопроводам	м	—	216,0	

Согласовано

Инв. N подл. Подпись и дата

Взам. инв. N

147-25-БГ6-ТС

Лист

Изм. Кол. Лист Подг. Подпись Дата

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель проектир. (в 2-х тр. исчислении)	Показатель демонтир. (в 2-х тр. исчислении)	Примечание
1	2	3	4	5	6
	<u>Наружные сети (бесканальная прокладка)</u>				Новые тр-ды глубина пр-ки 1,2
	T1, T2 ПИ труба Ø89/160	m	45,0	—	
	T3 ГПИ труба 90/125	m	45,0	—	
	T4 ГПИ труба 75/110	m	45,0	—	
	Врезка обрезка в трубопровод				
	Ø90/125 ГПИ труба	шт	1		
	Ø75/110 ГПИ труба	шт	1		
	Ø76/140 ПИ труба	шт	2		
	Ø89/160 ПИ труба	шт	4		
	<u>Наружные сети (канальная прокладка)</u>				
	Канала КЛ 1200x600	m	20,0	16,0	
	Ремонт канала КЛ 1200x600	m	2,0	—	
	T1, T2 ПИ труба Ø89/160	m	20,0	16,0	
	T3 ГПИ труба 90/125	m	20,0	16,0	
	T4 ГПИ труба 75/110	m	20,0	16,0	
	Система СОДК	шт	1		T1, T2
	Итого по трубопроводам наружных сетей	m	260,0	64,0	

Изм.	Колич.	Лист	Подок	Подпись	Дата

147–25–БГ6–ТС

Лист

Согласовано

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам инв. N
--------------	----------------	-------------

[illegible]

Согласовано

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам инв. N
--------------	----------------	-------------

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель проектир. (в 2-х тр. исчислении)	Показатель (демонтир.) (в 2-х тр. исчислении)	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Проверка стыков неразрушающим методом контроля				
	Φ133x4,0	стык	10		
	Φ76x3,5	стык	12		
	Φ100	стык	12		
	Φ65	стык	6		
	Φ50	стык	6		
	Неподвижная опора для труб Φ57x3,5	шт	1		
	Выполнить прямоук 1500x450x1500	шт	1		
	Итого по трубопроводам	м	136,0	94,0	
	<u>Временные трубопроводы в техподполье</u>				
	Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91				
	П1, Т2 Φ159x4,5	м	33,0	33,0	6,0 м в т.ч. ранее сущ.
	П1, Т2 Φ133x4,0	м	35,0	67,0	35,0 м в т.ч. ранее сущ.
	КШ Φ150	шт	2	2	
	Врезка обрезка в трубопровод				
	Φ159x4,0	шт	2	—	
	Φ133x4,0	шт	2	—	
	Φ100	шт	2	—	
	Φ80	шт	1		
	Φ65	шт	1		
147-25-БГ6-ТС					Лист
Изм.	Колич.	Лист	Ндок	Подпись	Дата

Согласовано

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

Продолжение приложения 4									
N п/п		Наименование показателей		Ед. изм.	Показатель проектир. (в 2-х тр. исчислениях)	Показатель (демонтир.) (в 2-х тр. исчислениях)	Примечание		
1		2		3	4	5	6		
		ул. Могилевская, 6 к2							
		Технополье							
		Трубы стальные электросварные по							
		ГОСТ 10704-91							
		П1, П2 Ф159х4,5		м	2,0	2,0			
		П1, П2 Ф133х4,0		м	8,0	30,0			
		П1, П2 Ф76х3,5		м	22,0	—			
		Трубы стальные водогазопроводные							
		оцинкованные по ГОСТ 3262-75							
		Т3, Т4 Ф100		м	12,0	26,0			
		Т3 Ф65		м	18,0	—			
		Т4 Ф50		м	18,0	—			
		КШ Ф50 класса "А"		шт	2	1			
		КШ Ф65 класса "А"		шт	2	1			
		КШ Ф80 класса "А"		шт	2	—			
		КШ Ф100 класса "А"		шт	2	—			
		КШ Ф150 класса "А"		шт	2	—			
		Врезка обрезка в трубопровод ГОСТ 10704-91							
		Ф159х4,5		шт	2				
		Ф133х4,0		шт	2				
		Врезка обрезка в трубопровод ГОСТ 3262-75							
		Ф100		шт	2				
		Опорные подушки ОП1		шт	14		П1, П2		
		Опорные подушки ОП2		шт	10		П1, П2		
		Скользящая опора		шт	18		П1, П2		

		Согласовано	

				N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель проектир. (в 2-х тр. исчислении)	Показатель (демонтир.) (в 2-х тр. исчислении)	Примечание
				1	2	3	4	5	6
					ул. Могилевская, 6 к3				
					Технополье				
					Трубы стальные электросварные по				
					ГОСТ 10704-91				
					П1, П2 Ф76х3,5	м	8,0	—	
					П1, П2 Ф133х4,0	м	—	8,0	
					КШ Ф80 класса "А"	шт	2	—	
					Трубы стальные водогазопроводные				
					оцинкованные по ГОСТ 3262-75				
					Т3 Ф65	м	3,0		
					Т4 Ф50	м	3,0		
					Т3, Т4 Ф100	м	—	3,0	
					КШ Ф50 класса "А"	шт	2	—	
					КШ Ф65 класса "А"	шт	2	—	
					Задвижка стальная фланцевая Ф100	шт	—	2	
					Врезка обрезка в трубопровод ГОСТ 10704-91				
					Ф76х3,5	шт	2		
					Врезка обрезка в трубопровод ГОСТ 3262-75				
					Ф65	шт	1		
					Ф80	шт	1		
					Опорные подушки ОП1	шт	4		П1, П2
					Скользкая опора	шт	4		П1, П2

[illegible]

Согласовано

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
--------------	----------------	--------------

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель проектир. (в 2-х тр. исчислении)	Показатель (демонтир.) (в 2-х тр. исчислении)	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Опорные подушки ОП2	шт	42		Т1, Т2
	Скользкая опора	шт	42		Т1, Т2
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75				
	Т3 Ф65	м	—	25,0	ранее сущ
	Т4 Ф50	м	—	25,0	ранее сущ
	Врезка обрезка в трубопровод				
	Ф65	шт	1		
	Ф50	шт	1		
	КШ Ф65	шт	1	1	Т3, Т4
	КШ Ф50	шт	1	1	
	Итого по трубопроводам	м	264,0	314,0	
	<u>Наружные сети (бесканальная прокладка)</u>				Новые тр-ды глубина пр-ки 1,2
	Т1, Т2 ПИ труба Ф133/225	м	75,0	—	
	Т1, Т2 ПИ труба Ф108/200	м	52,0	—	
	Т3, Т4 ГПИ труба 110/145	м	75,0	—	
	Т3 ГПИ труба 75/110	м	52,0	—	
	Т4 ГПИ труба 50/90	м	52,0	—	
	Ремонт ТК-30/206 2,60х3,15	шт	1		
	Ремонт ТК-31/206 2,65х3,2	шт	1		
	Итого по трубопроводам наружных сетей	м	508,00	—	

Согласовано

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

147-25-БГ6-ТС

Лист

Изм. Колич. Лист. Ндок. Подпись Дата

N n/n	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель проектир. (в 2-х тр. исчислении)	Показатель (демонтир.) (в 2-х тр. исчислении)	Примечание
1	2	3	4	5	6
	<u>Наружные сети (канальная прокладка)</u>				Новые тр-ды глубина пр-ки 1,2
	П1, Т2 ПИ труба Ф133/225	м	18,0	7,0	ранее сущ
	П1, Т2 ПИ труба Ф108/200	м	10,0	—	
	П1, Т2 ПИ труба Ф89/160	м	7,0	—	
	Т3, Т4 ГПИ труба 110/145	м	18,0	—	
	Т3, Т4 ГПИ труба 90/125	м	—	14,0	ранее сущ
	Т3 ГПИ труба 75/110	м	17,0	12,0	
	Т4 ГПИ труба 63/100	м	17,0	—	
	Т4 ГПИ труба 50/90	м	—	12,0	
	Непроходной канал КП1500х600	м	18,0	—	
	Непроходной канал КП1500х600	м	12,0	—	
	Ремонт непроходного канала КП1500х600	м	7,0		Сущ
	Врезка обрезка в трубопровод				
	П1, Т2 ПИ труба Ф133/225	шт	2	—	
	П1, Т2 ПИ труба Ф108/200	шт	2	—	
	Т3 ГПИ труба 75/110	м	1	—	
	Т4 ГПИ труба 63/100	шт	1	—	
	П1, Т2 Ф108х4,0	шт	2		
	Т3 Ф65	шт	1		
	Т4 Ф40	шт	1		
	Итого по трубопроводам				
	наружных сетей	м	140,00	66,0	
	Система СОДК	шт	1		П1, Т2

Согласовано

Инв. N подл. Подпись и дата

Взам. инв. N

Изм. Колич. Лист. Ндоп. Подпись Дата

147-25-БГБ-ТС

Лист

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель проектир. (в 2-х тр. исчислении)	Показатель (демонтир.) (в 2-х тр. исчислении)	Примечание
1	2	3	4	5	6
	<u>ул. Могилевская, 8к2</u>				
	<u>Техподполье</u>				
	Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91				
	Т1, Т2 $\Phi 76 \times 3,5$	м	25,0	25,0	
	Т1, Т2 $\Phi 89 \times 4,0$	м	35,0	35,0	
	Т1, Т2 $\Phi 108 \times 4,0$	м	12,0	12,0	
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75				
	Т3, Т4 $\Phi 100$	м	—	4,0	
	Т4 $\Phi 80$	м	—	2,0	
	Т3 $\Phi 80$	м	—	51,0	
	Т4 $\Phi 65$	м	—	55,0	
	Т3 $\Phi 65$	м	—	8,0	
	КШ $\Phi 80$ класса "А"	шт	3		Т1, Т2, Т3
	КШ $\Phi 65$ класса "А"	шт	1		Т4
	Трубы Смитфлекс - П МВТ				
	Т3, Т4 $\Phi 110/200$	м	4,0	—	
	Т4 $\Phi 90/180$	м	2,0	—	
	Т3 $\Phi 90/180$	м	51,0	—	
	Т4 $\Phi 75/160$	м	55,0	—	
	Т3 $\Phi 75/160$	м	8,0	—	

Согласовано

Инв. N подл. Подпись и дата

Взам. инв. N

Изм. Колич. Лист. Ндок. Подпись Дата

147-25-БГ6-ТС

Лист

Согласовано

Инв. N поал.	Подпись и дата	Взам инв. N
--------------	----------------	-------------

pub

ИНВ. N подл.

Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

147-25-БГ6-ТС

Лист

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель проектир. (в 2-х тр. исчислении)	Показатель (демонтир.) (в 2-х тр. исчислении)	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Проверка стыков неразрушающим методом контроля				
	Φ125	стык	54	—	
	Φ100	стык	116	—	
	Φ80	стык	86	—	
	Φ65	стык	28	—	
	Φ50	стык	22		
	Φ40	стык	10	—	
	Разборка и заделка отверстий в н/стене 600x450	шт	2		
				—	
	Итого по трубопроводам	м	1028,0		
	<u>Временные трубопроводы в техподполье</u>				
	ТЗ Φ125	м	—	110,0	(ранее суц.)
	ТЗ Φ100	м	—	120,0	(ранее суц.)
	Т4 Φ150	м	—	250,0	(ранее суц.)
	ТЗ Φ80	м	—	270,0	(ранее суц.)
	Т4 Φ100	м	—	230,0	(ранее суц.)
	Т4 Φ65	м	—	40,0	(ранее суц.)
	Итого по трубопроводам	м	—	1020,0	

Согласовано

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

Изм. Колич. Лист Ндок Подпись Дата

147-25-БГ6-ТС

Лист

