

Минская ЦРКБ

Код по ОКУД

Форма С-1

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
(должность)

(подпись)

Г.Т.Барсамян
(инициалы, фамилия)

« ____ » ____ 20 ____ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №11 от «01» 01 2025г.
в составе:

председателя комиссии	<u>Заместитель главного врача по хозяйственной работе</u> (должность)	<u>В.М.Тихоновский</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>начальник службы ремонта</u> (должность)	<u>Р.М.Миркевич</u> (инициалы, фамилия)
	<u>инженер по организации эксплуатации зданий и сооружений</u> (должность)	<u>В.Г.Ушалов</u> (инициалы, фамилия)
	<u>инженер водопроводно-канализационного хозяйства</u> (должность)	<u>М.Б.Почиковский</u> (инициалы, фамилия)

)
составила настоящий акт в том, что в связи с заменой рентгеновского аппарата в рентгенкабинете здания Колодищанской поликлиники установлено, что в связи с изменением конструкции и габаритов аппарата, увеличением мощности рентгенизлучения необходимо произвести строительно-монтажные работы согласно приложения 1.

(наименование объекта)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Другие	сведения, учитываемые при определении	стоимости работ
	(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)	
председателя комиссии	<u>Заместитель главного врача по хозяйственной работе</u> (должность)	<u>В.М.Тихоновский</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>начальник службы ремонта</u> (должность)	<u>Р.М.Миркевич</u> (инициалы, фамилия)
	<u>инженер по организации эксплуатации зданий и сооружений</u> (должность)	<u>В.Г.Ушалов</u> (инициалы, фамилия)
	<u>инженер водопроводно-канализационного хозяйства</u> (должность)	<u>М.Б.Почиковский</u> (инициалы, фамилия)


Приложение 1

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Демонтаж извещателей ПС (с сохранением)	шт	6	
	Разборка деревянных плинтусов	100м	0,425	
	Разборка покрытий из линолеума и релина	100м2	0,624	
	Демонтаж рентгенозащитных дверей	100м2	0,0452	
	Демонтаж рубильника	шт	1	
	Демонтаж автомата АП	шт	1	
	Демонтаж выключателей и розеток	100шт	0,09	
	Демонтаж светильников	100шт	0,11	
	Демонтаж смесителей	100шт	0,02	
	Демонтаж умывальников	100шт	0,02	
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб ф50мм	100м	0,0277	
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб ф 50мм при сборке узлов в построечных условиях	100м	0,0277	
	Ремонт штукатурки откосов	100м2	0,042	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100мм	100м	0,16	
	Установка умывальников с пьедесталом	100шт	0,02	
	Установка смесителей	100шт	0,02	
	Устройство люков в полах	100люков	0,08	
	Монтаж рентгенозащитных дверей	100м2	0,0452	
	Установка доводчиков	10шт	0,2	
	Монтаж дверных упоров	100шт	0,02	
	Герметизация стыков силиконом	100м	0,0642	
	Грунтование стен	100м2	0,563	
	Зачеканка отверстий баритовым раствором	МЗзадел	0,17	
	Оштукатуривание стен баритовым раствором толщиной 30мм	100м2	0,563	
	Грунтование стен « беноноктактом»	100м2	0,84	
	Устройство короба из ГКЛ по металлическому каркасу	100м2	0,0786	
	Установка извещателей ПС (ранее демонтированных)			
	Устройство армирующего слоя и неутепляемых поверхностей	100м2	0,563	

	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»	100м2	0,558	
	Установка пристенного профиля	100м	0,283	
	Улучшенная окраска стен и откосов акриловыми составами	100м2	1,112	
	Устройство самонивелирующихся стяжек	100м2	0,624	
	Устройство покрытий из рулонного материала типа «ТАРКЕТ»	100м2	0,624	
	Устройство плинтусов из пвх	100м	0,425	
	Установка порогов алюминиевых	100м	0,0215	
	Установка вентрешеток	решетка	12	
	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20см2	100м	0,06	
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд 130*130мм	100шт	0,04	
	Сверление отверстий в плитах перекрытия ф50мм	100отв	0,05	
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках площадью до 1м2	М3 задел	0,04	
	Установка рубильника	шт	1	
	Установка автомата АП	шт	1	
	Прокладка кабеля пятижильного с медными жилами сечением 50мм2	100м	0,91	
	Прокладка кабеля пятижильного с медными жилами сечением 4мм2	100м	0,84	
	Прокладка кабеля пятижильного с медными жилами сечением 2,5мм2	1000м	0,019	
	Прокладка кабеля четырехжильного с медными жилами сечением 1,5мм2	100м	0,48	
	Прокладка кабеля трехжильного с медными жилами сечением 4мм2	100м	0,5	
	Прокладка кабеля трехжильного с медными жилами сечением 2,5мм2	100м	0,53	
	Прокладка кабеля трехжильного с медными жилами сечением 1,5мм2	100м	1,23	
	Прокладка кабеля двухжильного с медными жилами сечением 1,5мм2	100м	0,03	
	Прокладка кабеля пятижильного с медными жилами сечением 16мм2	100м	0,19	
	Прокладка провода с медной жилой сечением 16мм2	100м	0,17	
	Прокладка провода с медной жилой сечением 10мм2	100м	0,36	
	Прокладка провода с медной жилой сечением 6мм2	100м	0,36	
	Прокладка провода с медной жилой сечением 4мм2	100м	0,1	
	Затягивание проводов в проложенные трубы	100м тр	0,3	
	Прокладка кабеля монтажного с медными жилами сечением 2*0,75	100м	0,27	
	Прокладка кабеля монтажного с медными жилами сечением 2*1,0	100м	0,32	
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сечением до 10мм2	100жил	0,39	
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сечением до 16мм2	100жил	0,1	

	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сечением до 70мм ²	100жил	0,2	
	Установка светильников устанавливаемых в подвесных потолках типа «Армстронг»	100шт	0,11	
	Установка розеток	100шт	0,06	
	Установка выключателей	100шт	0,05	
	Монтаж рециркулятора бактерицидного	100шт	0,02	

Составил: инженер по ремонту:



Ушалов В.Г.