

Приложение 3 к документации о закупке по выбору
субподрядной организации для исполнения части
обязательств ОАО «Белэлектромонтажналадка»,
выступающего в качестве Подрядчика, осуществляющего
строительство объекта «Установка двух БКТПБ 10/0,4 кВ с
реконструкцией ВЛ 10 кВ № 564 ПС 35/10 кВ «Негорелое»
для обеспечения электроснабжения станций электрической
зарядки электротранспорта располагаемых в районе
пересечения М1 с Н-8378 (лево) и пересечения М1 с Н-
8378 (право)» (1-я очередь строительства), первый
пусковой комплекс по Договору строительного подряда №
29226 от 24.07.2026г ., заключенному с Заказчиком
Минское республиканское унитарное предприятие

Ведомость объемов работ для процедуры на выполнение комплекса строительных и иных специальных монтажных работ

на объекте «Установка двух БКТПБ 10/0,4 кВ с реконструкцией ВЛ 10 кВ № 564 ПС 35/10 кВ «Негорелое» для
обеспечения электроснабжения станций электрической зарядки электротранспорта располагаемых в районе
пересечения М1 с Н-8378 (лево) и пересечения М1 с Н-8378 (право)» (1-я очередь строительства), первый пусковой

(наименование объекта)			
Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	Кол-во
объект:	1.БКТПБ 10/0,4кВ. 1-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС		
смета:	1.4.БКТПБ 10/0,4кВ (ПРАВО). АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. 1-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС		
- Ж2-20	ФУНДАМЕНТЫ. ФУНДАМЕНТ ПОД БКТЫП. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	195,3
- Ж2-20	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА ДО 1 КМ	Т	83,985
- Ж2-20	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ	МЗ	144,4
- Ж2-20	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	МЗ	144,4
- Ж2-20	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	МЗ	3,468
- Ж2-20	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	МЗ	8,0185
- Ж2-20	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(АТ500С)	Т	0,46648
- Ж2-20	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	34,56
- Ж2-20	ОТМОСТКА (КЖ Л.2 П.15)	МЗ	3,9
- Ж2-20	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	30
объект:	3.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 1-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС		
смета:	3.7.ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 1-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС		
- Ж6-50-60-9	СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. МАЧТЫ, ОТТЯЖКИ, ОПОРЫ, СТОЙКИ, ТРАВЕРСЫ.ДЕМОНТАЖ	ОПОРА	13
- Ж6-50-50-9	СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ФИДЕРЫ.ДЕМОНТАЖ	КМ	1,026
- Ж6-50-9	ДЕМОНТАЖ. ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ	Т	51,84
объект:	4.ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ. 1-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС		
смета:	4.8.СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛП 10КВ. 1-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС		
- Ж6-50-60	ОПОРА П10Г-2АР. ОПОРА К10-АМ	ОПОРА	6
- Ж6-50-50	ПРОВОДА 10КВ	М	387
- Ж6-50-90	ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000В (РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ОПН)	КОМПЛ.	8
- Ж6-50-90	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ШТ	96
- Ж6-50-90	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,11134
- Ж6-50-90	ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА	ШТ.	105
- Ж6-50-90	МЕТИЗЫ	КГ	1,0226
- Ж6-60-10	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	24
- Ж3-40-51	ЗАЗЕМЛЕНИЕ	Т	0,09598
- Ж6-50-90	ПРОЧЕЕ (ТАБЛИЧКА ИНФОРМАЦИОННАЯ, ПЛАСТИКОВАЯ С НАДПИСЬЮ: ОХРАННАЯ ЗОНА ЛЭП-0,4 КВ - 10 М, N ОПОРЫ)	ШТ.	4
смета:	4.9.КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 10КВ. 1-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС		
- Ж6-60-20	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ. ЗПП N1	М	53
- Ж6-60-20	ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ. ЗПП N2	М	125
- Ж6-60-20	ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ. ЗПП N3	М	54
- Ж6-60-20	ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ. ЗПП N5	М	57
- Ж6-60-20	ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ. ЗПП N6	М	202
- Ж6-60-20	ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ. ЗПП N7	М	339
- Ж6-60-20	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОКОЛОВ. ТРУБА	М	3330
смета:	4.10.СТРОИТЕЛЬНОЕ ВОДОПониЖЕНИЕ. 1-й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС		
- Ж2-10-40	ВОДОПониЖЕНИЕ. ЗПП N1	КМ	0,06
- Ж2-10-40	ВОДОПониЖЕНИЕ. ЗПП N2	КМ	0,06
- Ж2-10-40	ВОДОПониЖЕНИЕ. ЗПП N5	КМ	0,06
- Ж2-10-40	ВОДОПониЖЕНИЕ. ЗПП N6	КМ	0,06
- Ж2-10-40	ВОДОПониЖЕНИЕ. ЗПП N7	КМ	0,16
- Ж2-10-40	ВОДОПониЖЕНИЕ ТРАНШЕИ МЕЖДУ КОТЛОВАНАМИ N2 И N5, N6 И N7	МЗ	43,2923

объект:	6.БЛАГОУСТРОЙСТВО. 1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС		
смета:	6.12.ЭЛЕМЕНТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ. 1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС		
- Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА ОБЫКНОВЕННОГО	M2	4 721
- Ж7-50	ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ	ГА	0,2521

Инженер по проектно-сметной работе
Составил: 2 категории


В.В. Мисевич

Проверил: Заместитель начальника УС АЭС


С.Ю. Мамыш