

УТВЕРЖДАЮ

Начальник учреждения

(должность)

А.Я.Гапоненко

(И.О. Фамилия)

"27"

07

2026 года

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 365 / 06/2026

Комиссия, создана на основании приказа от 30.04.2026 № 95 в составе:

председатель комиссии: Первый заместитель начальника учреждения Кармазин П.Н.
(должность) (фамилия, инициалы)

заместитель председателя комиссии: Начальник отдела ОЭЗСиКЭ Гузов А.С.
(должность) (фамилия, инициалы)

секретарь комиссии: Старший инженер отдела ОЭЗСиКЭ Жибурт А.И.
(должность) (фамилия, инициалы)

члены комиссии: Главный специалист отдела ОЭЗСиКЭ Вечёрка Д.А.
(должность) (фамилия, инициалы)

Электромонтер отдела ОЭЗСиКЭ Гришанов А.И.
(должность) (фамилия, инициалы)

Комендант отдела ОЭЗСиКЭ Исаенко С.Н.
(должность) (фамилия, инициалы)

Главный специалист отдела ОЭЗСиКЭ Курьянович М.С.
(должность) (фамилия, инициалы)

Экономист ФЭО Пунтик В.И.
(должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что при обследовании территории, прилегающей к административно-хозяйственному зданию по ул. Революционная, 5 в результате длительной эксплуатации и естественного износа имеется выгорание лицевых панелей, разрушение каркаса, моральное устаревание фасадных элементов (логотип, герб, объемные буквы).

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: эксплуатируемая территория

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: по решению подрядной организации
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы выполняются подрядным способом

Дата начала разработки сметной документации: -

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: -

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: -

Председатель комиссии: Первый заместитель начальника учреждения отн П.Н. Кармазин
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии: Начальник отдела ОЭЗСиКЭ А.С. Гузов
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Секретарь комиссии: Старший инженер отдела ОЭЗСиКЭ А.И. Жибурт
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии: Главный специалист отдела ОЭЗСиКЭ Д.А. Вечёрка
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Электромонтер отдела ОЭЗСиКЭ А.И. Гришанов
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Комендант отдела ОЭЗСиКЭ С.Н. Исаенко
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Главный специалист отдела ОЭЗСиКЭ М.С. Курьянович
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Экономист ФЭО В.И. Пунтик
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	ДЕМОНТАЖ ЛОГОТИПА	ДЕТАЛЬ	1	
2	ДЕМОНТАЖ ГЕРБА	ДЕТАЛЬ	1	
3	ДЕМОНТАЖ ОБЪЕМНЫХ БУКВ	ДЕТАЛЬ	35	
4	МОНТАЖ ЛОГОТИПА	ДЕТАЛЬ	1	
5	МОНТАЖ ГЕРБА	ДЕТАЛЬ	1	
6	МОНТАЖ ОБЪЕМНЫХ БУКВ	ДЕТАЛЬ	35	

Составил: С. И. И. (должность) И. И. И. (подпись) А. И. И. (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

ООО "Янович и Партнеры"

Учреждение «Республиканский центр тылового обеспечения»
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь

Директор
(должность) _____ А.А. Жуковская
(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

(должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

" " _____ 20 ____ г.

" " _____ 20 ____ г.

ЗАКАЗЧИК: Учреждение «Республиканский центр тылового обеспечения» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА: «Текущий ремонт фасадных элементов в здании Учреждения
«Республиканский центр тылового обеспечения» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: «Текущий ремонт фасадных элементов в здании Учреждения
«Республиканский центр тылового обеспечения» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.03.2026

СТОИМОСТЬ 34 169,24 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН ВСЕГО	В Т.Ч. З/П	МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
00000/90000	Фасадные элементы										
1	E15-104-15	УСТАНОВКА ЛОГОТИПА ВЫСОТОЙ ДО 1500 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	ДЕТАЛЬ	97,71	0,84	0,44			98,55	5,59	0,03
			1	97,71	0,84	0,44			98,55	5,59	0,03
2	1/10-280-999/371/1	ОБЪЕМНЫЙ ЛОГОТИП «МЧС» НА ДИСТАНЦИОННЫХ ДЕРЖАТЕЛЯХ	ШТ.				5 104,18	405,27	5 509,45		
			1				5 104,18	405,27	5 509,45		
3	E46-68-1	СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 ОТВЕРСТИЙ	107,24	3,55				110,79	6,80	
			0,06	6,43	0,21				6,64	0,41	
4	1/10-170-10/999/130	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ, ШНЕКОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	ШТ.				9,26	0,74	10,00		
			1				9,26	0,74	10,00		
5	E46-110-2	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 1,5 ДО 4 М ОТ ОСНОВАНИЯ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 АНКЕРОВ	222,52			0,91	0,07	223,50	13,12	
			0,06	13,35			0,05		13,40	0,79	
6	1/10-240-45-14/5	ГОЛОВКА ПОРШНЯ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ДЛЯ ИНЪЕКЦИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ	ШТ.				6,77	0,54	7,31		
			1				6,77	0,54	7,31		
7	1/10-240-45-5/10	ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ ПРОЧИХ ОСНОВАНИЙ	МЛ				0,22	0,02	0,24		
			150				33,00	3,00	36,00		
8	1/10-240-45-10/125	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8, ДИАМЕТР 10 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА	КГ				42,53	3,38	45,91		
			2,5				106,33	8,45	114,78		
9	E15-104-15	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ГЕРБОВ ВЫСОТОЙ ДО 1500 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	ДЕТАЛЬ	97,71	0,84	0,44			98,55	5,59	0,03
			1	97,71	0,84	0,44			98,55	5,59	0,03
10	1/10-280-999/371/2	ГЕРБ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 1650/1650ММ	ШТ.				15 027,08	1 193,15	16 220,23		
			1				15 027,08	1 193,15	16 220,23		
11	E46-68-1	СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	107,24	3,55				110,79	6,80	

	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,06	6,43	0,21		6,64	0,41	
12	1/10-170-10/999130 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ, ШНЕКОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ШТ. ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13				9,26	0,74	10,00	
		1			9,26	0,74	10,00	
13	E46-110-2 МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 1,5 ДО 4 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100	222,52		0,91	0,07	223,50	13,12
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,06	13,35		0,05		13,40	0,79
14	1/10-240-45-5/10 ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ ПРОЧИХ ОСНОВАНИЙ	МЛ			0,22	0,02	0,24	
		150			33,00	3,00	36,00	
15	1/10-240-45-10/125 ШПТИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8, ДИАМЕТР 10 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА	КГ			42,53	3,38	45,91	
		2,5			106,33	8,45	114,78	
16	E15-104-5 УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ КРОНШТЕЙНОВ И МОДУЛЬНОВ ГЛАДКИХ, ДЛИНОЙ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 400 ММ	ДЕТАЛЬ	15,76	0,50	0,29		16,26	0,97
	РАЗРЯД=3,7, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9579 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	35	551,60	17,50	10,15		569,10	33,95
17	1/10-280-999/371/3 ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ НА ДИСТАНЦИОННЫХ ДЕРЖАТЕЛЯХ «МНИСТЕРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» 4500?1100ММ, НБУКВЫ=250ММ	ШТ.			260,43	20,68	281,11	
		35			9 115,05	723,80	9 838,85	
18	E46-68-1 СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ	100 ОТВЕРС ТИЙ	107,24	3,55			110,79	6,80
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,7	75,07	2,49			77,56	4,76
19	1/10-170-10/999130 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ, ШНЕКОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ШТ. ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13				9,26	0,74	10,00	
		1			9,26	0,74	10,00	
20	E46-112-2 УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 1,5 ДО 4 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРО В	121,60	1,13			122,73	7,17
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,7	85,12	0,79			85,91	5,02
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 000000/900000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		946,77	22,88	11,03	29 559,62	2 347,88	32 877,15
							802,76	57,31
							489,33	0,76
							34 169,24	
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83,83% План.приб. = 45,82% * Ктек ремонт=1,115 ИТОГО		946,77	22,88	11,03	29 559,62	2 347,88	32 877,15
							802,76	57,31
							489,33	0,76
							34 169,24	
	ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		946,77	22,88	11,03	29 559,62	2 347,88	32 877,15
							802,76	57,31
							489,33	0,76
							3,9	
							34 169,24	
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					1	946,77	
	ТРУДОЕМКОСТЬ						57,31	
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ						0,76	
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						3,9	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ					1	22,88	
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ					1	11,03	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ					1	2 347,88	
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО						29 559,62	
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ						32 877,15	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА						29 559,62	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА						2 347,88	
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ					1	802,76	
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ					1	489,33	
	ИТОГО						34 169,24	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ						34 169,24	
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ				34		325,65	
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ						325,65	
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ						34 494,89	
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ						34 494,89	
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ							
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ						34 494,89	
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ						34 494,89	
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ					1		
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА						34 494,89	
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ					1		
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ						34 494,89	
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ						34 494,89	
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ						34 494,89	

	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ		34 494,89
18	СУММА НДС	20	6 898,98
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ		41 393,87
	СУММА ПРОПИСЬЮ: СОРОК ОДНА ТЫСЯЧА ТРИСТА ДЕВЯНОСТО ТРИ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 87 КОП.		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,03	3,64		0,11	7,94	0,29	0,01
2	1/10-280-999/371/2 ГЕРБ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 1650?1650ММ	ШТ.	1	15 027,08		15 027,08	7,94	1 193,15	1 193,15
3	1/10-240-45-14/5 ГОЛОВКА ПОРШНЯ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ДЛЯ ИНЪЕКЦИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ	ШТ.	1	6,77		6,77	7,94	0,54	0,54
4	1/10-280-999/371/3 ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ НА ДИСТАНЦИОННЫХ ДЕРЖАТЕЛЯХ «МІНІСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ» 4500?1100ММ, НБУКВЫ=250ММ	ШТ.	35	260,43		9 115,05	7,94	20,68	723,80
5	1/10-280-999/371/1 ОБЪЕМНЫЙ ЛОГОТИП «МЧС» НА ДИСТАНЦИОННЫХ ДЕРЖАТЕЛЯХ	ШТ.	1	5 104,18		5 104,18	7,94	405,27	405,27
6	1/10-170-10/999130 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ, ШНЕКОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	ШТ.	3	9,26		27,78	7,94	0,74	2,22
7	1/10-240-45-5/10 ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ ПРОЧИХ ОСНОВАНИЙ	МЛ	300	0,22		66,00	7,94	0,02	6,00
8	1/10-240-45-10/125 ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8, ДИАМЕТР 10 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА	КГ	5	42,53		212,65	7,94	3,38	16,90
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					29 559,62			2 347,89
	в том числе:								
	материалы подрядчика					29 559,62			2 347,89
	Механизмы								
9	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,05	0,32		3,22			
10	М330201 МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,2972	0,55		2,91			
11	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,917	0,86		0,79			
12	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,76	21,11		16,04			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					22,96			

Составил _____

Проверил _____