

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРИ ЗДАНИЯ			
2.	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм холстом стекловолокнистым, толщина изоляционного слоя 60 мм Демонтаж К=0,3	10 М ТРУБОПРОВОДА	4	
3.	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм	100 М	0,4	
4.	Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 Ду из углеродистой стали на Ру менее 16 МПа, с углом 90 градусов, номинальным диаметром 50 мм, наружным диаметром 57 мм и толщиной стенки 3,5 мм	шт.	10	
5.	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50	шт	20	
6.	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	100 шт	0,02	
7.	Краны проходные сальниковые муфтовые лагунные 11Б6БК диаметром 50 мм	шт	2	
8.	Установка гильз на трубопроводах диаметром 50 мм	шт.	2	
9.	Гильза стальная из черной трубы, длиной 350 мм, диаметром 65 мм	шт	2	
10.	Покрывание поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 57 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм	10МТРУБОПРОВОДА	4	
11.	Маты теплоизоляционные минераловатные прошивные теплоизоляционные с покрытием алюминиевой фольгой ISOTEC KIM-AI-50, размером 1200x5000x50 мм	м3	1,184	
12.	ТРУБОПРОВОДЫ СНАРУЖИ ЗДАНИЯ			
13.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (разборка отмотки и проезда)	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ	0,0276	
14.	Разборка бордюров на бетонном основании	100 М	0,14	
15.	Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 1 группы	1000М3	0,112	
16.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы (доработка вручную траншеи, шурфовка существующих коммуникаций)	100 М3 ГРУНТА	0,28	
17.	Разборка непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов (демонтаж крышки лотков теплотрассы) Демонтаж К=0,8	100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,021	
18.	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм холстом стекловолокнистым, толщина изоляционного слоя 60 мм Демонтаж К=0,3	10 М ТРУБОПРОВОДА	7	
19.	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм	100 М	0,7	
20.	Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 Ду из углеродистой стали на Ру менее 16 МПа, с углом 90 градусов, номинальным диаметром 50 мм, наружным диаметром 57 мм и толщиной стенки 3,5 мм	шт.	4	
21.	Покрывание поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 57 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм	10МТРУБОПРОВОДА	7	
22.	Маты теплоизоляционные минераловатные прошивные теплоизоляционные с покрытием алюминиевой фольгой ISOTEC KIM-AI-50, размером 1200x5000x50 мм	м3	2,072	
23.	Устройство непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов (монтаж крышек каналов)	100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,021	
24.	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы	1000 М3	0,133	
25.	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям, грунт 2 группы	100 М3 ГРУНТА	0,07	
26.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы	100 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1,33	
27.	Устройство асфальтовой отмотки на щебеночном основании толщиной 20 см	100 М2 ОТМОТКИ	0,02	
28.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	0,1	
29.	Камни бортовые типа БР, высотой 300 мм и шириной 150 мм, из мелкозернистого бетона, серые, класс бетона В30	м	12	
30.	Установка тротуарных бортовых камней бетонных на криволинейных участках с применением ручных захватов	100 М	0,02	
31.	Камни бортовые тротуарные типа БРТ, серые	м	2	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
32.	Нарезка шва безразрезом	10м	0,12	
33.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных крупнозернистых смесей типа А, Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² ПОКРЫТИЯ	0,024	
34.	Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые типа А, с максимальной крупностью заполнителя 40 мм, марки I, с показателем сдвигоустойчивости 2,7 (ПКАг 40-1/2,7)		2,3328	
35.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей типа А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² ПОКРЫТИЯ	0,024	
36.	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	т	0,5	
37.	Погрузка строительных отходов погрузчиками	100 м ³	2,76	
38.	Металлолом		0,471	
39.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ		8,07	
40.	Плата за прием и захоронение отходов (строительных)		8,07	

Составил

И.В. Курман
(должность, служащего)



И.В. Курман
(инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20 ____ г.